



PROVINCIA DI PERUGIA
Area Viabilità e Trasporti
Servizio Gestione Demanio e Trasporti

**NULLA OSTA
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON ATTRAVERSAMENTI STRADALI
(Art.26 – Comma 3 D.L.gs.285/92)**

Prot. n° 19/7391/9

Perugia lì 26/03/2019

SP 476_2 DI NORCIA Al Km. 0,995 - CATEGORIA GENERICA 1

TRATTO: CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NORCIA

Ditta VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

residente in VIA ANTONIO BUSETTI 38/40

Comune di 06049 SPOLETO

partita I.V.A. 02569060540

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E TRASPORTI

- Vista la richiesta in data 05/03/2019 relativa all'oggetto;
- Vista la convenzione stipulata in data 01/04/2008, tra il legale rappresentante della ditta V.U.S., l'A.T.O. n°3 e la Provincia di Perugia ;
- Visto che la Ditta ha effettuato il versamento delle spese istruzione pratica, in via forfettaria e anticipata in base all'Art. 3 della citata convenzione, tramite bollettino di c/c postale n°11817061 per l'anno in corso;
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del . C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il D.lgs. 15/12/1997 – n. 446 e s.m.i. ;

- Visto il Nuovo Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.122 del 10.11.1998 e s.m.i. .
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Riscontrato il visto di regolarità espresso dal Responsabile del Procedimento Geom. Mario Verdolini;

NULLA OSTA

All'occupazione per **ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE IN SOTTERRANEO PER ALLACCIO CONDOTTA IDRICA**, per un'occupazione totale di **ml. 6,00, LUNGO LA SP 476_2 DI NORCIA al Km. 0,995**; a condizione che vengano rispettate le norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e le seguenti prescrizioni tecniche di seguito riportate e poste a tutela dell'integrità strutturale e funzionale del patrimonio stradale.

Tali norme e prescrizioni tecniche dovranno essere riportate nella concessione, con durata massima di 29 anni, che verrà rilasciata dal Comune e, in ogni caso, dovranno essere rispettate dal titolare dell'occupazione in forza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento provinciale.

Il Comune di Norcia, dovrà trasmettere alla Provincia, prima dell'attivazione dell'occupazione stradale e con riferimento ai dati della pratica:

- 1) copia della concessione/autorizzazione rilasciata per l'occupazione della sede stradale;
 - 2) ordinanza per l'istituzione e la disciplina del cantiere stradale e di limitazione della circolazione ove necessaria.
- IL MANCATO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL PRESENTE NULLA OSTA, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SUA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 42 , COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE.
 - Una volta ottenuto il provvedimento comunale il concessionario dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio lavori alla Provincia di Perugia con fax inviato al n. 0743/824543 - posto all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali. Con lo stesso fax il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. I lavori dovranno avere durata massima di **5 giorni** decorrente dall'inizio lavori, salva proroga per inderogabili necessità richiesta almeno tre giorni prima della scadenza del termine suddetto. Con le modalità soprariportate il concessionario dovrà comunicare altresì la fine dei lavori.
 - I LAVORI DI CUI AL PRESENTE NULLA-OSTA NON POTRANNO ESSERE INIZIATI FINO ALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART.26 DEL CODICE DELLA STRADA.

Per l'occupazione del suolo stradale ricorre la seguente condizione di assoggettamento/esenzione del canone d'uso:

- In attuazione dell'art. 63 comma 2 – lettera f) punto 2) del D.Lgs. 446/97, la presente concessione è assoggettata a canone di occupazione secondo quanto previsto dall'art. 31 del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.122 del 10/11/1998 e s.m.i.. Il canone per le occupazioni permanenti degli spazi ed aree Provinciali realizzate con cavi, condutture, impianti di ogni genere ed altri manufatti da Aziende di erogazione di pubblici servizi è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo corrisposto ai Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

- ❑ Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
- ❑ Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
- ❑ Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere e delle installazioni oggetto delle occupazioni . Restano a completo carico e responsabilità del concessionario eventuali danni a cose ed /o persone verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che, successivamente, durante l'esercizio della concessione stessa intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- ❑ Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
- ❑ Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.
- ❑ L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.
- ❑ I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. la concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

Prescrizioni tecniche per attraversamenti in sotterraneo

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

Attraversamenti in sotterraneo con scavo

E' autorizzato lo scavo a sezione delle sede stradale con le seguenti prescrizioni:

- il taglio della carreggiata stradale dovrà essere eseguito in due tempi successivi, occupando una corsia per volta al fine di consentire il transito a senso unico alternato;
- il controtubo per l'alloggiamento dell'impianto dovrà essere adeguatamente rinfiancato ;
- gli scavi dovranno essere richiusi, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui sono stati aperti; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- La sezione di scavo dovrà essere riempita con
 - sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - con misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,10 metri;
 - conglomerato bituminoso tipo bynder, adeguatamente compattato, dalla quota -0,10 metri alla quota -0,00 metri.
 - *(in corrispondenza delle banchine non bitumate) con misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato adeguatamente compattato.*

Successivamente , previa verifica del perfetto stato di esecuzione dei lavori da parte della struttura provinciale di vigilanza e, comunque, non prima di tre mesi dal completamento degli stessi, il concessionario provvederà, con mezzi ed attrezzature adeguate, alla fresatura del conglomerato bituminoso per una fascia di larghezza tale da consentire la corretta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in ogni caso non inferiore a **ml. 5,00** rispetto all'asse dell'attraversamento e per una profondità di cm.3. La relativa ricarica dovrà effettuarsi con conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura adeguatamente compattato con rullo tandem.

- Il concessionario dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale preesistente alla data dei lavori eseguiti.

Il personale di vigilanza della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione/autorizzazione, nonché alle verifiche della corretta posizione dell'infrastruttura, tramite controlli e prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantite dal deposito cauzionale fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.

Per le percorrenze o attraversamenti stradali in carreggiata o in banchina dovrà essere installato un nastro segnalatore all'interno dello scavo sopra al tubo dei servizi, ad una profondità di almeno cm. 80 dal piano viabile – o tubo protettore in pvc o altro materiale di colore rosso.

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E TRASPORTI
(DOTT.SSA ROBERTA BURZIGOTTI)

(Documento informatico Firmato Digitalmente)