



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Prot. n. _____

del _____

Spett. le DITTA

SCHEMA

Oggetto: 57^ MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI E "NERO NORCIA 2020" – FORNITURA IN LOCAZIONE DI TENSOSTRUTTURE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO – CIG Z452BDC72E - Richiesta offerta.

Quest'Amministrazione deve provvedere all'organizzazione della Mostra Mercato del Tartufo Nero, che si svolgerà nei giorni 21 - 22 - 23 Febbraio, il 29 Febbraio ed il 1 Marzo, il 7 - 8 Marzo 2020, al fine di promuovere l'evento, si rende necessario procedere all'affidamento del Servizio per Organizzazione Eventi, per la Fornitura in locazione di tensostrutture ed accessori per allestimento relativo a:

STAND PIAZZA SAN BENEDETTO :

n. 12 gazebo 6,00 x 3,00 i.e. H:3,00 (n. 24 stand 3x3)

Ferro zincato

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco e cristal trasparente ignifugo

n. 2 gazebo 6,00x2,50 i.e. H:3,00 (n. 4 stand 3x2,50)

Ferro zincato

La copertura sarà realizzata in pvc bianco ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco e cristal trasparente ignifugo

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisorii ove necessitano e di pavimento in legno.

Ancoraggio con piastre e zavorre in cemento.

n. 25 Stand 3x3 Cristal

n. 4 Stand 3x2,5 Bianco

n. 3 gazebo 4,00 x 4,00 i.e. H:3,00 (n. 3 stand 4x4)

Ferro zincato verniciato nero antracite Tipo Ferro Micaceo/Tipo ferro battuto

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo.

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisorii ove necessitano e di pavimento in legno.



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Ancoraggio con piastre e zavorre in cemento.

n. 3 Stand 4x4 Cristal

Totale Stand Piazza San Benedetto n. 31 Stand

TENSOSTRUTTURA CRISTAL INTORNO MONUMENTO

AREA CONFERENZE E SHOW COOKING :

n. 8 gazebo 6,15 x 6,15 i.e. H:3,00 (Mt. 12,30x18,45 + 6,15x6,15 + 6,15x6,15)

Ferro zincato verniciato nero antracite Tipo Ferro Micaceo/Tipo ferro battuto

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente ignifugo.

Le chiusure laterali realizzate in pvc cristal trasparente ignifugo.

IMPIANTO ELETTRICO STANDARD:

Impianto elettrico realizzato all'interno della tensostruttura con n. 8 lampadari in ferro battuto neri.

Impianto elettrico di emergenza con plafoniere al neon 2x58.

L'intero impianto di illuminazione è autonomo e corredato di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, adattatori, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

PAVIMENTAZIONE TENSOSTRUTTURA GRIGIA (Dislivello tra i 5 e i 15 cm):

Mq. 315 pavimentazione tensostruttura grigia (12,50x18,75 + 6,25x6,25+ 6,25x6,25) realizzata con pedane in legno grigie multistrati marino spessore mm 25 dimensione mt. 2,50x1,25 a pedana con trattamento ignifugo, montato sospeso circa 8 cm dal terreno seguendo i livelli della piazza il quale consente il perfetto deflusso dell'acqua piovana dal terreno tenendo la pavimentazione all'interno della struttura sempre asciutta.

RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURA:

n. 2 generatori aria calda kcal. 70.000 a gasolio

Termostato temperatura ambiente

Canala Aria Calda mt. ,507 circa Ø 40

Tubo Scarico Fumi

Impianto elettrico.

PALCO MODULARE:

Palco modulare mq. 16 di dimensioni mt. 6,25x2,50 h. cm.30/40 circa, realizzato con struttura in acciaio zincato, completo di parapetti e pavimento in legno multistrati marino ignifugo formato mt. 2,50x1,25 o 1,25 x1,25.

ARREDI:

N. 120 Sedie Modello Chiavarina

N. 120 Cuscini Modello Chiavarina

VIA ROMA- P.ZZA SERGIO FORTI :

n. 3 gazebo 6,00 x 3,00 i.e. H:3,00 (n. 6 Stand da mt. 3,00x3,00)

n. 2 gazebo 3,00 x 3,00 i.e. H:3,00 (n. 2 Stand da mt. 3,00x3,00)



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Ferro zincato

La copertura sarà realizzata in pvc bianco ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo trasparente.

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisori di colore grigio ove necessitano e di pavimento in legno.

Ancoraggio con piastre e zavorre in cemento.

8 Stand 3x3 Bianco

Totale Stand Totale Via Roma- P.zza Sergio Forti n. 8 Stand

CORSO SERTORIO:

n. 23 Gazebo 6,00x3,00 h. 2,50 (n. 46 Stand da mt. 3,00x3,00)

n. 2 Gazebo 3,00x3,00 h. 2,50 (n. 2 Stand da mt. 3,00x3,00)

Ferro Zincato

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente e pvc bianco ignifugo, (tetti Alternati)

Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo.

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisori di colore grigio ove necessitano e di pavimento in legno.

24 Stand 3x3

Cristal

24 Stand 3x3

Bianco

Totale Stand Corto Sertorio n. 48 Stand

IMPIANTO ELETTRICO CUCINA – PIAZZA SAN BENEDETTO:

n. 1 Quadro da kw 50 realizzato con:

n.1 magnetotermico diff. Mt diff 4x100 A regolabile

n. 4 prese penta polari da 32 A protette da 4 magnetotermici mt 4x32;

n. 1 presa monofase da kw. 3 protetta da n. 1 magnetotermico diff. Mt diff 2x16 003;

n. 1 Quadro da 30 kw realizzato con:

n.1 magnetotermico diff. Mt diff 4x63 A 003 con morsettiera sottostante

n. 4 prese penta polari da 32 A protette da 4 magnetotermici mt 4x32

n. 1 presa monofase da kw. 3 protetta da n. 1 magnetotermici diff. Mt diff 2x16 003

IMPIANTO DI EMERGENZA – STAND DI CORSO SERTORIO:

Impianto elettrico di emergenza realizzato con:

Plafoniere al neon 2x58 in Emergenza con inibizione.

Quadretti magnetotermici di emergenza.



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Triple Pentapolari e Prolunghe idonee.

ml. 144 di linea di emergenza realizzata con cavi, scatole di derivazione, quadri, messa a terra dell'impianto e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

ARREDI – COPRI CAVI ELETTRICI:

Ml. 6 di passacavo da mt. 1,00x0,70 cad. carrabile a 3 canali in pvc ad innesto maschiato.

Il tutto e' comprensivo di installazione, montaggio, smontaggio e trasporti

ACCESSORI CUCINA A INDUZIONE – PIAZZA SAN BENEDETTO:

n. 1 Forno Griglie Elettrico (5 griglie)

n. 1 Piano cottura Top 4 Piastre Elettriche

n. 1 Bollitore Elettrico da lt. 40

n. 3 Piano da lavoro in acciaio da mt. 2,00x1,00

n. 1 Lavello Lavamani con due vasche a gomito

n. 1 Cisterna in acciaio con Acqua da 50 lt. +

cavalletto di appoggio in acciaio zincato

per n° 1 week end

La Ditta, interessata, dovrà presentare la propria offerta indicando i suddetti elementi, facendola pervenire attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), entro il termine precisato nell' RdO aperto.

Altresì il prezzo dovrà comprendere le spese di trasporto, montaggio, smontaggio e tutte le certificazioni necessarie all'utilizzo, nonché l'assistenza relativa a tutta la fornitura, in caso di necessità nei giorni della Mostra.

La previsione di spesa per la fornitura citata, risulta essere pari a presunti € 39.900,00 (diconsi Euro Trentanovemilanovecento/00), oltre IVA di legge.

**SI SPECIFICA E SI PRESCRIVE CHE I LAVORI DI MONTAGGIO DELLE STRUTTURE
DOVRANNO INIZIARE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO FEBBRAIO 2020
ED ESSERE ULTIMATI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO FEBBRAIO 2020,
PER L'ESAME DI QUANTO REALIZZATO AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA DA
PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL PUBBLICO SPETTACOLO.**

L'affidamento interverrà a seguito della formulazione dell'offerta ed accettazione da parte del responsabile del procedimento.

Con successivo provvedimento verrà disposto l'affidamento, dandone specifica comunicazione alla ditta interessata.

Al termine del rapporto contrattuale, il RUP verificherà, la regolare esecuzione della fornitura.

Distinti Saluti
Norcia,

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti