COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

Piazza Martiri di Mucciafora, 1 - 06040
Telefono centralino: +39 0743.759001 – Tel e Fax: +39 0743.759200
Posta elettronica certificata (PEC): comune.poggiodomo@postacert.umbria.it

OGGETTO: Lavori di completamento OO.UU. all'interno del centro storico di Usigni.

Progetto dei lavori di ripristino pavimentazione in cordoli e acciottolato nella frazione di Usigni compresi piccoli interventi di sistemazione di alcune griglie stradali e pavimentazione esistenti.

1. (NP 1)Smantellamento acciottolato esistente con il recupero degli stessi, lavoro eseguito esclusivamente a mano
Mq 24; prezzo €/Mq = 35€; totale 24x35=840€

2. (NP 2) Maltimento dei cordoli esistenti con il recupero degli stessi, lavoro eseguito esclusivamente a mano.
Ml 24; prezzo 20€/Ml; totale 24x20=480€

3. (NP3).Massetto in calcestruzzo dello spessore cm 10, Mq 24, con cemento tipo 325 e a quintali 3,5.
Mc 24; prezzo 124€/Mc; totale 2,4x124=297,60€

4. (03.05.0030) Rete elettrosaldata maglia 10x10 diametro .
Mq 24; peso 3,2 Kg/Mq; prezzo 1,54€/Kg; totale 76,8Kg x1,54€/Kg=118,3€

5. (NP 4) Rimontaggio al loro posto di cordoli recuperati m 18.
Ml 18; 45€/Ml; totale 18x45=810€

6. (NP 5) Fornitura e posa in opera di cordoli mancanti in pietra scalpellinati e bocciardati.
Ml 6; 65€/Ml; totale 6x65=390€

7. (NP 6) Posa in opera di acciottolato recuperato
Mq 10; 50€/Mq; totale 10x50=500€

8. (19.7.02.60) Fornitura e posa in opera di acciottolato
Mq 14; 63€/Mq; totale 14x63=882€

9. (NP 7) Materiale di risulta per esecuzione dell'opera con il trasporto a rifiuto.
Mq 24; 25€/Mq; totale 25x24=600€

10. (NP8) Demolizione di lastricato esistente con l'uso del martello demolitore.
Mq 15; 35€/Mq; totale 15x35=525€

11. Manodopera per sistemazione griglie e pavimentazioni esistenti.
Manodopera n°2 operai Sp. per 8/cad

16x24=	384,00
Materiali a corpo	173,10
Totale	6.000,10
IVA	22%
Totale	**7.320,00**

COMUNE DI POGGIODOMO Prov. di PERUGIA

Il Referente Tecnico
Geom Sandro Sabatini