

Elenco lavori da eseguire appartamento in via A. Vespucci n. 55 int. 18

Superficie mq 32,00

Perimetro ml 30,00

Tramezzi ml 6,80 + 3,50 + 1,70

Lavori da eseguire

- a) Tinteggiature dei soffitti con rasatura e preparazione del sottofondo con primer: **32,00 mq**
- b) Tinteggiature delle pareti con rasatura e preparazione del sottofondo con primer: **126,00 mq**
- c) Rimozione e smaltimento in discarica di battiscopa esistente: **35,00 ml**
- d) Fornitura in opera di zoccolino battiscopa: **35,00 ml**
- e) Fornitura in opera di nuovi cestelli portafrutti, frutti e placche Bticino o Vimar compreso cablaggi e schermaggi per adeguamento dell'impianto, considerando n. 30 punti luce: **1,00 a corpo**
- f) Ripristino scatola scarico a parete Geberit danneggiata: **1,00 a corpo**
- g) Fornitura in opera di nuova serratura a cilindro europe: **1,00 a corpo**
- h) Apertura e chiusura di traccia per inserimento corrugato punto luce CDZ: **1,00 a corpo**
- i) Sostituzione del vecchio quadro elettrico con uno nuovo a norma e fornitura del certificato di conformità per l'impianto elettrico D.M. 37/08: **1,00 a corpo**
- j) Redazione di APE in conformità delle vigenti normative energetiche: **1,00 a corpo**

Importo dei lavori da eseguire

voce	unità di misura	quantità	prezzo	totale
a	mq	32,00	€ 18,00	€ 576,00
b	mq	126,00	€ 18,00	€ 2.268,00
c	ml	35,00	€ 2,00	€ 70,00
d	ml	35,00	€ 8,00	€ 280,00
e	a corpo	1,00	€ 450,00	€ 450,00
f	a corpo	1,00	€ 70,00	€ 70,00
g	a corpo	1,00	€ 250,00	€ 250,00
h	a corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00
i	a corpo	1,00	€ 650,00	€ 650,00
j	a corpo	1,00	€ 150,00	€ 150,00
			Totale	€ 5.064,00