



COMUNE DI CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

– SISMA 2016 –

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO IN LOCALITA' SANT'ANATOLIA A SEGUITO DI DEMOLIZIONE

Committente: *Comune di Cascia*

Responsabile del Procedimento:
Geom. Roberto Carbonari

Progettista:
Geom. Fabio De Piccoli

Direttore dei Lavori:
Geom. Eros Di Cola

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ELAB.

2

Scala: VARIE

Data: Agosto 2018

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

OGGETTO : SISMA 2016 – LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO IN LOCALITA' SANT'ANATOLIA NEL COMUNE DI CASCIA A SEGUITO DI DEMOLIZIONE.

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno 30/10/2016, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni ad edifici privati e pubblici.

Il fabbricato danneggiato insistente su via pubblica rappresenta un pericolo per la popolazione, pertanto considerata la necessità di rendere fruibile la viabilità per pubblico interesse, si è provveduto ad effettuare la demolizione del fabbricato che risultava in condizioni di precaria stabilità danneggiato irreparabilmente, in quanto poteva crollare durante il passaggio di mezzi e persone, non garantendo quindi la pubblica incolumità.

In località Sant'Anatolia è stata, pertanto, eseguita la demolizione da parte di una ditta incaricata, tramite il seguente provvedimento:

- Ordinanza Sindacale n. 568 del 11.07.2017
Edificio parzialmente demolito individuato catastalmente al Foglio 30 Particella n. 63
Rimozione della macerie n. 26 del 24.05.2018

Ravvisata la necessità di mettere in sicurezza il sito dopo la rimozione delle macerie e vista l'irreperibilità dei proprietari, il comune di Cascia intende tombare il dislivello mediante il riutilizzo dei materiali rimossi debitamente lavorati.

L'intervento previsto in progetto prevedere il loro ripristino ed particolare:

- Il rifacimento di un tratto di recinzione;
- Sagomatura della scapata mediante riutilizzo delle macerie debitamente lavorate;
- spostamento palo pubblica illuminazione per accesso mezzi al cantiere;
- smontaggio e riposizionamento delle barriere protettive per accesso mezzi di cantiere;

Il tutto come meglio rappresentato nell'elaborato grafico.

Gli interventi previsti saranno realizzati rimanendo inalterate tutte le caratteristiche tipologiche, le sagome e i materiali preesistenti.

IL TECNICO

Geom. Fabio De Piccoli