REGIONE UMBRIA

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI CASCIA

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO
EDILIZIO (C39) SITO IN CASCIA LOC. MALTIGNANO
ART. 41 N.T.A PRG VIGENTE
ART. 55 L.R. 1/2015
NCT Fg. 70 part.lle Varie

Proprietà:
1 SANTINI MASSIMO E FABIO
2 PARROCCHIA SAN MARTINO DI MALTIGNANO
3 CONSOLINI FABRIZIO
4 ERCOLI MARIO E CHERUBINI ANNA MARIA
5 DEMOFONTI GIANLUCA E SAVERI ANNA RITA
6 S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE
7 MEDEA SAS
8 CHERUBINI SABATINO

Oggetto: COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

I PROGETTISTI e D.L.

ALTIERI FABRIZIO Architetto

ERCOLI MARINO Ingegnere

0.7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.01.0010	Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	per strada		35,00	3,000	0,900	94,50		
	per strada		40,50	3,500	1,200	170,10		
	per parcheggio	300,00			0,700	210,00		
	SOMMANO mc					474,60	4,87	2'311,30
2 17.01.0030.001	Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmo ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.							
	per sottoservizi sotto marciapiede		75,00	0,900	0,900	60,75		
	per fogna bianca su strada		75,00	0,500	1,000	37,50		
	per fogna bianca e nera su terreno		70,00	0,600	1,000	42,00		
	per fogna nera su terreno		42,00	0,500	1,000	21,00		
	per allacci	4,00	2,30	0,500	1,000	4,60		
		3,00	4,00	0,500	1,000	6,00		
		2,00	2,50	0,400	1,000	2,00		
	per marciapiede 2 e 3 *(lung.=8,50+40,5)		49,00	1,600	0,450	35,28		
	per marciapiede 2 *(larg.=1,60-0,90)		27,50	0,700	0,450	8,66		
	per strada		75,00	5,000	0,500	187,50		
	SOMMANO mc					405,29	5,70	2'310,15
3 02.01.0070	Scavo a sezione obbligata eseguito con piccoli mezzi							
	per marciapiede 1		45,00	0,600	0,500	13,50		
	per marciapiede 1		45,00	1,150	0,300	15,53		
	SOMMANO mc					29,03	65,00	1'886,95
4 03.03.0025.001	Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe d ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mmq).							
	per marciapiede 1		45,00	0,600	0,100	2,70		
	per marciapiede 1		45,00	1,050	0,150	7,09		
	per marciapiede 2-3		76,00	1,500	0,100	11,40		
	SOMMANO mc					21,19	100,00	2'119,00
5 03.03.0012.001	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).							
	per fondazione muro marciapiede 1		45,00	0,600	0,300	8,10		
	per marciapiede 1		45,00	1,400	0,100	6,30		
	per marciapiedi 2-3		76,00	1,400	0,100	10,64		
	SOMMANO mc					25,04	124,00	3'104,96
6 03.03.0019.001	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1 ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).							
	A RIPORTARE							11'732,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'732,36
	per elevazione muro marciapiede 1		45,00	0,250	1,100	12,38		
	SOMMANO mc					12,38	139,00	1'720,82
7 03.05.0020	Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con fil ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. per marciapiede 1 *(par.ug.=8,10+12,38)	20,48			40,000	819,20		
	SOMMANO kg					819,20	1,40	1'146,88
8 03.05.0030	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per marciapiedi 1-2-3 *(lung.=76+45)		121,00	1,400	2,500	423,50		
	SOMMANO kg					423,50	1,54	652,19
9 03.03.0130.001	Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. per marciapiede 1 *(lung.=2*45) per marciapiede 1 *(lung.=2*45) per marciapiedi 2-3		90,00 90,00 76,00		0,300 1,100 0,150	27,00 99,00 11,40		
	SOMMANO mq					137,40	23,00	3'160,20
10 19.03.0190	Copertina per muri di sostegno prefabbricati e paramenti verticali realizzata in elementi in C.A.V. di dimensioni minime 30x45x6 cm, fornita e posta in opera su letto di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per muro elevazione marciapiede 1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	25,20	1'134,00
11 02.02.0010.001	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30 ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. su strada con sottoservizi su terreno con sottoservizi					61,85 30,95		
	SOMMANO mc					92,80	3,05	283,04
12 18.04.0190	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. su strada con sottoservizi su terreno con sottoservizi					28,00 16,10		
	SOMMANO mc					44,10	25,80	1'137,78
13 19.02.0070	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% d ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'							
	A RIPORTARE							20'967,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'967,27
	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito							
	su strada		75,00	5,000	0,450	168,75		
	su parcheggio	300,00			0,300	90,00		
	su marciapiedi		76,00	1,500	0,150	17,10		
	SOMMANO mc					275,85	29,80	8'220,33
14 19.04.0010	Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	su strada		75,00	5,000	6,000	2'250,00		
	su parcheggio	300,00			5,000	1'500,00		
	SOMMANO mqxcm					3'750,00	1,39	5'212,50
15 19.04.0020.001	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.							
	su strada		75,00	5,000	4,000	1'500,00		
	su parcheggio	300,00			4,000	1'200,00		
	SOMMANO mqxcm					2'700,00	1,92	5'184,00
16 19.04.0020.002	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... zione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.							
	su marciapiedi *(lung.=76+45)		121,00	1,400	5,000	847,00		
	SOMMANO mqxcm					847,00	2,72	2'303,84
17 19.07.0210	Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	per marciapiedi *(lung.=76+45)		121,00			121,00		
	per strada		74,00			74,00		
	SOMMANO m					195,00	19,30	3'763,50
18 15.05.0260.004	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'all ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm.							
	per pubblica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	91,00	273,00
19 15.05.0210.002	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.							
	per allacci		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,00	40,00
	A RIPORTARE							45'964,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'964,44
20 15.05.0210.004	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.							
	per allacci		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	6,30	113,40
21 15.05.0210.006	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.							
	per tubazione principale telefono e dati		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	8,10	607,50
22 15.05.0210.005	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.							
	per tubazione illuminazione pubblica		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	7,10	532,50
23 15.05.0210.008	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.							
	tubazione principale enel		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	10,30	772,50
24 15.04.0021.032	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0. ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x16 mm2							
	per enel *(lung.=75,00+15)		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	10,90	981,00
25 15.04.0021.033	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0. ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2							
	per pubblica *(lung.=65,00+9)		74,00			74,00		
	SOMMANO m					74,00	8,30	614,20
26 15.04.0240.003	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 4 coppie							
	(lung.=75+15)		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	2,40	216,00
	A RIPORTARE							49'801,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'801,54
27 15.04.0250.002	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l' ... l lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm. (lung.=75+15)		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	3,20	288,00
28 18.04.0240	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per sottoservizi *(lung.=75+26+70)		171,00			171,00		
	SOMMANO m					171,00	0,40	68,40
29 15.08.0320.004	Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spesso ... nita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 4500 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt = mm 60.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	147,00	441,00
30 15.08.0330.001	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza i ... ra, con l'uso di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,00	86,00
31 15.08.0330.002	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza i ... era, con l'uso di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,00	52,00
32 15.08.0281.010	Armatura stradale applicabile con corpo in materiale plastico, con lampada a scarica, installabile a testa palo o su braccio di sezione pari a 60mm, realizzata in classe 1 o 2 , ot ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada ad alogenuri metallici a bruciatore al quarzo 400 W					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	254,00	1'016,00
33 15.08.0250.002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ... lusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,00	171,00
	A RIPORTARE							51'923,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'923,94
34 18.04.0040.002	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50. su strada					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	107,00	321,00
35 18.04.0010.002	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50. per sottoservizi *(par.ug.=4*8+3) per acque bianche *(par.ug.=5+4)	35,00 9,00				35,00 9,00		
	SOMMANO cad					44,00	58,00	2'552,00
36 18.04.0030.002	Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tuba ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50. (par.ug.=35+18)	53,00				53,00		
	SOMMANO cad					53,00	20,90	1'107,70
37 18.04.0020.002	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compre ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50. per acque nere *(par.ug.=5+4)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	64,00	576,00
38 18.04.0166	Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comun ... tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. su strada	3,00			25,000	75,00		
	SOMMANO kg					75,00	4,45	333,75
39 18.02.0060.001	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401 - 2, tipo SN 4 per traffico me ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160. per allacci *(par.ug.=2*4)	8,00	2,50			20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,50	210,00
40 18.02.0080.002	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed esternamente avente rigidità anulare SN 8, confo ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200. per acque nere per acque bianche *(lung.=36,00+12)		42,00 48,00			42,00 48,00		
	A RIPORTARE					90,00		57'024,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					90,00		57'024,39
	SOMMANO m					90,00	17,10	1'539,00
41 18.02.0080.003	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed esternamente avente rigidità anulare SN 8, confo ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250.							
	per acque nere		70,00			70,00		
	per acque bianche *(lung.=75+34)		109,00			109,00		
	SOMMANO m					179,00	26,70	4'779,30
42 18.01.0122.001	Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istit ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 32.							
	per allacci acquedotto	5,00	3,50			17,50		
	SOMMANO m					17,50	1,43	25,03
43 18.01.0122.006	Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istit ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 90.							
	per acquedotto		74,00			74,00		
	SOMMANO m					74,00	10,60	784,40
44 18.01.0290.004	Collare di derivazione di tubazione in polietilene, con manicotto formato da due semicilindri di ghisa, unito da bullonatura in acciaio inox, con guarnizione realizzata con fogli d ... a antinvecchiamento, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.							
	per allacci					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	36,50	182,50
45 18.01.0350.006	Rubinetto di arresto a sfera tipo pesante, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 1" 1/2.							
	per allacci acquedotto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	27,50	137,50
46 18.03.0180.003	Tubazione in polietilene ad alta densità, colore arancio o colore nero con bande coestruse di colore giallo/arancio conteggiata a metro lineare, per condotte interrate di distribuz ... bazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0.							
	per allacci gas	5,00	3,50			17,50		
	SOMMANO m					17,50	2,03	35,53
47 18.03.0180.007	Tubazione in polietilene ad alta densità, colore arancio o colore nero con bande coestruse di colore giallo/arancio conteggiata a metro lineare, per condotte interrate di distribuz ... ubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x spessore = mm 75 x 6,8							
	per linea gas		74,00			74,00		
	SOMMANO m					74,00	10,70	791,80
	A RIPORTARE							65'299,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'299,45
48 18.03.0070.003	Rubinetto di intercettazione, in ottone, tipo a maschio per allacciamenti alla rete di bassa pressione, fuori terra alla base della colonna montante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1" 1/2. per allacci gas					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	23,90	119,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							65'418,95
	T O T A L E euro							65'418,95
	A RIPORTARE							