COMUNE DI ACCUMOLI

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano nel Comune di Accumoli

CIG: 7887578B44

CUP: C69E18000560001

PROGETTO DEFINITIVO

Scala

ELABORATO:

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Data
DIC.2020
Tav.:SIC2
Rev.: 0

Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti

URBANIZZAZIONI GRISCIANO

PROGETTO TECNICO S.R.L.
TEL: 0862 97.50.11
FAX: 0862 97.69.54

C.& S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl

ESSEQUATTRO SRLS
hoka hey

GEOL MANCINI GIOVANNI

ING. CRISTINA SELLECCHIA
(Giovane Professionista)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti Urbanizzazioni Grisciano sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali senza autorizzazione scritta dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti Urbanizzazioni Pizzoli e su richiesta dovrà essere prontamente reinviato alla Sede Operativa, Zona Artigianale di Pizzoli compl. Aterno Vetro - 67017 Pizzoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 F01037.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80							
	Recinzione di cantiere fissa		80,00			80,00		
	Recinzione del cantiere mobile	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					160,00	15,60	2´496,00
2 F01010	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di ca ... r l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro							
	Parapetto anti caduta (scavo)	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,00	480,00
3 F01025.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pann ... ostituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00							
	Protezione pareti di scavo	2,00	25,00		2,000	100,00		
	SOMMANO m²					100,00	25,40	2´540,00
4 F01033.a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... ine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione							
	W.C. da cantiere					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	185,00	185,00
5 F01033.b	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione							
	Nolo WC dopo il primo mese					11,00		
	SOMMANO mese					11,00	149,00	1´639,00
6 F01027.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione							
	Ufficio di cantiere					1,00		
	Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO mese					2,00	252,00	504,00
7 F01027.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... icurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione							
	A R I P O R T A R E							7´844,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´844,00
	Nolo ufficio e spogliatoio di cantiere dopo il primo mese					11,00		
	SOMMANO mese					11,00	192,00	2´112,00
8 F01122.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincend ... ata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10							
	Segnaletica recinzione					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,55	11,00
9 F01123.a	Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, ... o per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: etichetta L x H = cm 6,00 x 2,00							
	Segnaletica recinzione					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,49	9,80
10 F01133.e	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... re. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: da kg 6, per il primo mese o frazione							
	Estintore					5,00		
	SOMMANO mese					5,00	0,84	4,20
11 F01133.f	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: da kg 6, per ogni mese in più o frazione							
	Nolo estintore dopo il primo mese							
	***(par.ug.=5*11)**	55,00				55,00		
	SOMMANO mese					55,00	0,11	6,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9´987,05
	T O T A L E euro							9´987,05

Data, 05/08/2020

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							