COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429 *Fax 0746/80411*

www.comune.accumoli.ri.it email: comune.accumoli@pec.it

Ordinanza n. 253 del 19/10/2018

OGGETTO	**ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE UBICATO IN ACCUMOLI - FRAZIONE VILLANOVA** **PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 115/S-2 DEL 17/12/2016** **IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 49 MAPPALE 120** **PROPRIETÀ:** **FOGLIO 49 MAPPALE 120** - **Sub. 1: ADDUCI Ida, ANGELINI Antonia, ANGELINI Giovanni,** - **ANGELINI Mario, ANGELINI Stefania** - **Sub. 2: ANGELINI Domenico** - **Sub. 3: ANGELINI Domenico** - **Sub. 4: ADDUCI Ida, ANGELINI Antonia, ANGELINI Giovanni,** - **ANGELINI Mario, ANGELINI Stefania** - **Sub. 5: ANGELINI Domenico**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

CONSIDERATO che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine al suddetto evento sismico;

DATO ATTO che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATE:

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle *"zone rosse"*;

VISTO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

DATO ATTO che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli censito al N.C.E.U. al **Foglio 49**

Mappale 120, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:
Mappale 120 Sub. 1:
- ADDUCI Ida nata a ACCUMOLI il 19/10/1921 – C.F. DDCDIA21R59A019W
- ANGELINI Antonia nata a ACCUMOLI il 19/09/1951 – C.F. NGLNTN51P59A019G
- ANGELINI Giovanni nato a ACCUMOLI il 21/01/1956 – C.F. NGLGNN56A21A019K
- ANGELINI Mario nato a ACCUMOLI il 07/12/1953 – C.F NGLMRA53T07A019Q
- ANGELINI Stefania nata a ACCUMOLI il 03/12/1959 – C.F. NGLSFN59T43A019O

Mappale 120 Sub. 2:
- ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946 – C.F. NGLDNC46A08A019J

Mappale 120 Sub. 3:
- ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946 – C.F. NGLDNC46A08A019J

Mappale 120 Sub. 4:
- ADDUCI Ida nata a ACCUMOLI il 19/10/1921 – C.F. DDCDIA21R59A019W
- ANGELINI Antonia nata a ACCUMOLI il 19/09/1951 – C.F. NGLNTN51P59A019G
- ANGELINI Giovanni nato a ACCUMOLI il 21/01/1956 – C.F. NGLGNN56A21A019K
- ANGELINI Mario nato a ACCUMOLI il 07/12/1953 – C.F NGLMRA53T07A019Q
- ANGELINI Stefania nata a ACCUMOLI il 03/12/1959 – C.F. NGLSFN59T43A019O

Mappale 120 Sub. 5:
- ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946 – C.F. NGLDNC46A08A019J

VISTI gli esiti della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), che risultano essere così identificate e allegate:

ID. SCHEDA: 31631
Squadra AeDES: P1269
Scheda n. 004
Aggregato n. 00160
Data del sopralluogo: 12/11/2016
Esito "E - F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E) e INAGIBILE per rischio esterno (INAGIBILITA' DI TIPO F)** con **Rischio Strutturale Alto;**

VISTA l'allegata scheda di valutazione G.T.S. n. 03 del 07/12/2016, dalla quale si rileva:
"Edificio civile abitazione con pareti di tamponamento in pietrame sbozzato ed intonacato bocciardato, con copertura in tavolato e orditura in legno.
E' presente una profonda lesione nella parete perpendicolare alla facciata al piano primo.
Si ritiene necessario realizzare opere provvisionali di ritegno quali cerchiature con tiranti.

PRESO ATTO che l'intervento non è eseguibile dei VV.FF., come evidenziato nella suddetta scheda di valutazione;

CONSIDERATO pertanto di dover rettificare l'Ordinanza Sindacale n. 115/S-2 del 17/12/2016 Prot. 7163 del 22/12/2016 in osservanza alla nota DPC Prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 recante ad oggetto: "Procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni)";

VISTO che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie, secondo le ulteriori precisazioni della Regione Lazio prot. n. 372833 del 22/06/2018;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "*il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*";

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "*primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

VISTA l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

VISTA l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*";

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privataemesse

nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

TENUTO CONTO della precedente ordinanza n. 115/S-2 del 17/12/2016 con quale si ordinava: "La messa in sicurezza dell'immobile sopra descritto, censito al N.C.E.U. al **Fg. 49 Mapp. 120,** di proprietà dei sigg. ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946, ADDUCI Ida nata a ACCUMOLI il 19/10/1921, ANGELINI Antonia nata a ACCUMOLI il 19/09/1951, ANGELINI Giovanni nato a ACCUMOLI il 21/01/1956, ANGELINI Mario nato a ACCUMOLI il 07/12/1953, ANGELINI Stefania nata a ACCUMOLI il 03/12/1959, mediante "opere provvisionali di ritegno quali cerchiature con tiranti" come indicato nella scheda di valutazione del G.T.S. n. 3 del 07/12/2016, da eseguirsi da parte dei Vigili del Fuoco, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;"

ORDINA

1. La messa in sicurezza del fabbricato sopra descritto censito al N.C.E.U. al **Foglio 49 Mappale 120,** di proprietà di:

Mappale 120 Sub. 1:
- ADDUCI Ida nata a ACCUMOLI il 19/10/1921 – C.F. DDCDIA21R59A019W
- ANGELINI Antonia nata a ACCUMOLI il 19/09/1951 – C.F. NGLNTN51P59A019G
- ANGELINI Giovanni nato a ACCUMOLI il 21/01/1956 – C.F. NGLGNN56A21A019K
- ANGELINI Mario nato a ACCUMOLI il 07/12/1953 – C.F NGLMRA53T07A019Q
- ANGELINI Stefania nata a ACCUMOLI il 03/12/1959 – C.F. NGLSFN59T43A019O

Mappale 120 Sub. 2:
- ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946 – C.F. NGLDNC46A08A019J

Mappale 120 Sub. 3:
- ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946 – C.F. NGLDNC46A08A019J

Mappale 120 Sub. 4:
- ADDUCI Ida nata a ACCUMOLI il 19/10/1921 – C.F. DDCDIA21R59A019W
- ANGELINI Antonia nata a ACCUMOLI il 19/09/1951 – C.F. NGLNTN51P59A019G
- ANGELINI Giovanni nato a ACCUMOLI il 21/01/1956 – C.F. NGLGNN56A21A019K
- ANGELINI Mario nato a ACCUMOLI il 07/12/1953 – C.F NGLMRA53T07A019Q
- ANGELINI Stefania nata a ACCUMOLI il 03/12/1959 – C.F. NGLSFN59T43A019O

Mappale 120 Sub. 5:
- ANGELINI Domenico nato a ACCUMOLI il 08/01/1946 – C.F. NGLDNC46A08A019J

DISPONE

1. Di demandare all'Area V Edilizia Privata, Ricostruzione e Protezione Civile tutte le procedure di selezione, affidamento e messa in opera degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati individuati nei verbali GTS, secondo la nota del

Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 e le ulteriori precisazioni della Regione Lazio prot. n. 372833 del 22/06/2018;

2. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
   Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
   Alla Prefettura di Rieti;
   ciascuno per le proprie competenze.

3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:
- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci

Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Vis. tel. esente per fini istituzionali



19-Ott-2018 10:57:8
Prot. n. T86889/2018

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

Comune ACCUMOLI
Foglio 49

1 Particella: 120

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La **scheda va compilata** per un intero edificio intendendo **per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.**.

La scheda è divisa in **9 sezioni**. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (❐) indica la possibilità di **multiscelta**, in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (◯) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle [ ] si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 – Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato, dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). **Denominazione edificio o proprietario**: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde; Rossi Mario). **Coordinate**: Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altro*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluse quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **Altezza media di piano**: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **Superficie media di piano**: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **Età (2 opzioni)**: è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi *sulle strutture*. **Uso (multiscelta)**: indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. **Utilizzazione**: l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili, ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi, e anche di rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno, e la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti in c.a., acciaio o legno se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura telai o rinforzi) vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste comprare via "muratura" "ca" "altre strutture"):

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)

G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo negli stessi piani

H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della *Regolarità* compete solo alle *Altre strutture*.

Per le strutture intelaiate le tamponature [illegible]

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è dedicata ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato e di particolare rilevanza: essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito; maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 danno leggero: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 danno medio - grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

Provvedimenti di pronto intervento eseguiti: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI ...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana*. L'esito **A** va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito **B** va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il *pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)*; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito **C** va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito **D** va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito **E** va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco, vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

Provvedimenti di pronto intervento: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

Accuratezza della visita: indicare con quale livello di completezza e competenza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altro: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro o nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esito B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rendere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del richiesto approfondimento (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

[illegible]

---

12 13 11615

PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: 31631

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: RIETI

Comune: ACCUMOLI

Frazione/Località (denominazione Istat): VILLANOVA

1 ● VIA
2 ◯ CORSO
3 ◯ VICOLO
4 ◯ PIAZZA
5 ◯ ALTRO

PROVINCIALE — Num. Civico: [ ]

(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO — Squadra: PT1 69 — Scheda: 204 — Data: 12 11 16 (giorno mese anno)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO — Istat Reg.: 12 — Istat Prov.: 057 — Istat Comune: 001

N° aggregato: 00160 — N° edificio: [ ]

Cod. di Località Istat: [ ] — Tipo carta: [ ]

Sez. di censimento Istat: [ ] — N° carta: [ ]

COORDINATE ◯ piane UTM ● geografiche ◯ altro

Fuso (32-33-34): [ ] — Datum ◯ ED50 ◯ WGS84 — Nord/Lat: 42.691151 — Est/Long: 13.262122

Dati catastali — Foglio: 49 — Allegato: [ ]

Particelle: 120 - 415

Posizione edificio ● Isolato ◯ Interno ◯ D'estremità ◯ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: ANGELINI MARIO - ANGELINI DOMENICO — Codice Uso: [ ]

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SECONDO SOPRALLUOGO



QUESTA SCHEDA È STATA COMPILATA A SEGUITO ISTANZA N° 250/251 LA QUALE RAPPRESENTAVA PARTICELLA CATASTALE ERRATA

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]
◯ 1 ◯ 9	◯ ≤ 2.50	◯ ≤ 50 ◯ 170 ÷ 230
◯ 2 ◯ 10	X 2.50 ÷ 3.50	◯ 50 ÷ 70 ◯ 230 ÷ 300
X 3 ◯ 11	◯ 3.50 ÷ 5.00	◯ 70 ÷ 100 ◯ 300 ÷ 400
◯ 4 ◯ 12	◯ > 5.00	X 100 ÷ 130 ◯ 400 ÷ 500
◯ 5 ◯ >12		◯ 130 ÷ 170 ◯ 500 ÷ 650
◯ 6	Piani interrati	◯ 650 ÷ 900
◯ 7	X 0 ◯ 2	◯ 900 ÷ 1200
◯ 8	◯ 1 ◯ ≥3	◯ 1200 ÷ 1600

Età (max 2) — Costr. e ristr.: ❐ ≤ 1919; X 19 ÷ 45; ❐ 46 ÷ 61; ❐ 62 ÷ 71; ❐ 72 ÷ 81; ❐ 82 ÷ 91; ❐ 92 ÷ 01; ❐ 02 ÷ 08; ❐ ≥ 09 [illegible]

Uso - esposizione

Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
X Abitativo	02	X	04
❐ Produttivo			
❐ Commercio			
❐ Uffici			
❐ Serv. Pub.			
❐ Deposito			
❐ Strategico			
❐ Turis-ricet.			

Proprietà: ◯ Pubblica X Privata — 100

Istat Provincia 057 Istat Comune 001 Squadra P1269 N. scheda 004 Data 12/11/16

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA *(multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)*

Strutture orizzontali \ Strutture verticali	Non identificate (A)	A tessitura irregolare e di cattiva qualità – Senza catene o cordoli (B)	A tessitura irregolare e di cattiva qualità – Con catene o cordoli (C)	A tessitura regolare e di buona qualità – Senza catene o cordoli (D)	A tessitura regolare e di buona qualità – Con catene o cordoli (E)	Pilastri isolati (F)	Mista (G)	Rinforzata (H)
1 Non identificate								
2 Volte senza catene							G1	H1
3 Volte con catene								
4 Travi con soletta deformabile						NO	G2	H2
5 Travi con soletta semirigida		X				X		
6 Travi con soletta rigida							G3	H3

ALTRE STRUTTURE

1 Telai in c.a.	
2 Pareti in c.a.	
3 Telai in acciaio	
4 Telai/Pareti in legno	

REGOLARITÀ	Non Regolare A	Regolare B
1 Forma pianta ed elevazione	X	
2 Disposizione tamponature	X	

COPERTURA

1 ○ Spingente pesante
2 ○ Non spingente pesante
3 ○ Spingente leggera
4 X Non spingente leggera

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	D4-D5 Gravissimo > 2/3 (A)	1/3 - 2/3 (B)	< 1/3 (C)	D2-D3 Medio Grave > 2/3 (D)	1/3 - 2/3 (E)	< 1/3 (F)	D1 Leggero > 2/3 (G)	1/3 - 2/3 (H)	< 1/3 (I)	Nullo (L)	Nessuno (A)	Demolizioni (B)	Cerchiature e/o tiranti (C)	Riparazione (D)	Puntelli (E)	Transennature e protezione passaggi (F)
1 Strutture verticali		X									X					
2 Solai			X								X					
3 Scale																
4 Copertura																
5 Tamponature - Tramezzi				X							X					
6 Danno preesistente																

(1) Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se il oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno (A)	Nessuno (B)	Rimozione (C)	Puntelli (D)	Riparazione (E)	Divieto di accesso (F)	Transenne e protezione passaggi (G)
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	X	X					
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie...	X	X					
3 Caduta cornicioni, parapetti...							
4 Caduta altri oggetti interni o esterni							
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica							
6 Danno alla rete elettrica o del gas							

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Assente (A)	Pericolo su: Edificio (B)	Vie d'accesso o D.Uso (C)	Vie interne (D)	Provvedimenti di P.I. eseguiti: Nessuno (E)	Divieto di accesso (F)	Barriere protettive (G)
1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti			X		X		
2 Collasso di reti di distribuzione							
3 Crolli da versanti incombenti							

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito: 1 ○ Cresta 2 ○ Pendio forte 3 X Pendio leggero 4 ○ Pianura

Dissesti alle fondazioni: 1 X Assenti 2 ○ Generati dal sisma 3 ○ Accentuati dal sisma 4 ○ Preesistenti

---

Istat Provincia 057 Istat Comune 001 Squadra P1269 N. scheda 004 Data 12/11/16

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio

Rischio	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Geotecnico (Sez. 7)	Esterno (Sez. 6)
Basso			X	
Basso con provvedimenti				X
Alto	X	X		

8-B Esito di agibilità

A ○ Edificio AGIBILE (*)
B ○ Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
C ○ Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
D ○ Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
E X Edificio INAGIBILE (4)
F X Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili ... e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento richiesto ... proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita

1 ○ Solo dall'esterno 2 ○ Parziale 3 X Completa (SPT)
4 ○ Non eseguita per: A ○ Sopralluogo rifiutato (SR) B ○ Rudere (RU) C ○ Demolito (DM) D ○ Proprietario non trovato (NT) E ○ Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1			Messa in opera di cerchiature e tiranti
2			Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
3			Riparazione copertura
4			Puntellatura di scale
5			Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature
6			Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie
7			Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti
8			Rimozione di altri oggetti interni o esterni
9		X	Transennature e protezione passaggi
10			Riparazione delle reti degli impianti
11			
12			

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 002 Nuclei familiari evacuati 002 N° persone evacuate 04

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sui danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO ANNOTAZIONI

SI CONSIGLIA LA DEMOLIZIONE IMMEDIATA ANCHE PER GARANTIRE LA VIABILITA' LUNGO LA VIA PROVINCIALE

2° SFALLUDO – ~~[illegible]~~

I componenti della squadra di ispezione (stampatello): MICHELE LOCATELLI, GIUSEPPE FRATELLI

Firme: [signatures]

Allegato 1

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. ___ incarico n. 6263 del 22.11.2016 Scheda n° 003 del 07.12.2016

ORIGINE DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Sopralluogo di agibilità di seguito della funzione ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare)

☐ Verbale di intervento dei Vigili del Fuoco ☒ Altro (specificare) COMUNE DI ACCUMOLI

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA: RIETI COMUNE: ACCUMOLI

LOCALITÀ: VILLANOVA

INDIRIZZO: 16/18

DATI CATASTALI
Foglio: 19 Mappa: Particella: 110 ID Aggregato (Prot. Civile):

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE:

DESTINAZIONE D'USO:

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE		NON ESPRIMIBILE - Motivazioni
☒ SI ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ P1 ☒ P2 ☐ P3		☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
☐	Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F. (Vigili del Fuoco)	☒ SI ☐ NO	☐ Edificio con vincolo BB.AA.
			☐ Occorre Gruppo

GPS: N 42°41',670" E 13°13',566"

EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE CON PARETI DI TAMPONAMENTO IN PIETRAME SQUADRATO ED INTONACO BOCCIARDATO, CON COPERTURA IN TAVOLATO E ORDITURA IN LEGNO.
È PRESENTE UNA PROFONDA LESIONE NELLA PARETE PERPENDICOLARE ALLA FACCIATA AL PIANO PRIMO.
SI RITIENE NECESSARIO REALIZZARE OPERE PROVVISIONALI, DA RITENERSI QUALI CERCHIATURA CON TIRANTI.

Allegato C

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	CANCEDDA	ROBERTO	
Cons. Dann. Dip. Pro. CIV			
Tecnico Comunale	ROTTO	MICHELE	
[illegible]			
Tecnico	PACITTO	ALESSANDRA	
Tecnico	CASCIO	DARIO	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) in tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

ALLEGATO 1 GTS 07/12/2016 VILLANOVA (ACCUMOLI) FOGLIO 19
PARTICELLA 120