

SPETT.LE COMUNE DI ACCUMOLI
VIA SALVATOR TOMMASI 44
02011 ACCUMOLI (RI)

Oggetto : Strutture Aggregative Comune Area SAE Accumoli capoluogo
Preventivo allacci alla rete idrica e gas.

A seguito richiesta e dopo sopralluogo effettuato, con la presente siamo a comunicarVi il preventivo di spesa per l'esecuzione degli allacci alla rete idrica e gas delle Strutture Aggregative presenti nell'Area SAE di Accumoli Capoluogo:

- Allacci idrici - compreso contatore € 325,44 + Iva
- Allacci gas € 354,40 + Iva

STRUTTURE AGGREGATIVE - AREA SAE ACCUMOLI CAPOLUOGO								
PREVENTIVO - COLLEGAMENTO N. 2 NUOVE UTENZE IDRICHE								
1	op.spec	Economia per collegamento derivazione al collettore.	ore	1,0	2,00	35,50	67,00	
	op.com	Operaio specializzato	ore	1,0	2,00	25,22	56,44	
	forn.mat	Tubi, raccordi elettrosaldabili, materiali di consumo, ecc.	qco	1,0	1,00	50,00	50,00	
2	A 2.02.2.	Installazione/sostituzione del contatore comprensivo della raccorderia necessaria	n	1,0	2,00	76,00	152,00	
						TOTALE	325,44	325,44
PREVENTIVO - COLLEGAMENTO N. 2 NUOVE UTENZE GAS								
1	allaccio gas	Allacciamento aereo di utenza gas per la formazione di posto allaccio gas contatore di calibro G4 e G6, realizzato con tubo di acciaio zincato	n	1,0	1,00	153,20	153,20	
2	posto contatore gas	Formazione di posto contatore di calibro G4 e G6, realizzato con tubo in acciaio zincato, e la prova di tenuta.	n	1,0	2,00	100,60	201,20	
						TOTALE	354,40	354,40

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno li, 28/02/2018

SATO S.R.L.

SPETT.LE COMUNE DI ACCUMOLI
VIA SALVATOR TOMMASI 44
02011 ACCUMOLI (RI)

Oggetto : Accumoli – Frazione Roccasalli / SAE portatore di handicap
Preventivo allaccio alla rete idrica.

A seguito richiesta e dopo sopralluogo effettuato, con la presente siamo a comunicarVi il preventivo di spesa per l'esecuzione dell'allaccio alla rete idrica della SAE adibita al portatore di handicap nella Frazione Roccasalli:

- Predisposizione allacci idrici + n. 1 contatore € 402,88 + Iva

ACCUMOLI - FRAZIONE ROCCASALLI - SAE ADIBITA A PORTATORE DI HANDICAP						
NUOVO ALLACCIO IDRICO (PREDISPOSIZIONE COLLETTORE PER N. 2 CONTATORI + INSTALLAZIONE DI N. 1 CONTATORE)						
1		Economia per realizzazione stacco dentro pozzetto per derivazione linea d. 25 con ricollegamenti vari + predisposizione collettore per n. 2 contatori su pozzetto + ricollegamento di tubo verso MAP				
	op.spec	Operaio specializzato	ore	1,0	4,00	35,50
	op.com	Operaio comune	ore	1,0	4,00	26,22
	form.mat	Tubazioni, raccordi, valvole, raccordi a compressione, materiali di consumo, ecc.	qtd	1,0	1,00	80,00
2	A 2.02.2	Installazione/sostituzione del contatore compensivo della raccorderia necessaria	n	1,0	1,00	76,00
TOTALE						402,88
						402,88

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno li, 28/02/2018

SATO S.R.L.