

Comune di Accumoli
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Sistemazione area in rilevato restrostante C.O.C.

COMMITTENTE:

IL TECNICO

Num.Ord. FARIFFA	DE SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato preparazione cantiere - muro I preparazione cantiere - muro II preparazione cantiere - muro III		50,20 16,40 30,00		1,800 1,400 2,000	90,36 22,96 60,00		
	SOMMANO m ²					173,32	0,68	117,86
2 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² magrone per sottofondazioni - muro I muro II muro III realizzazione piazzola Postamat		50,20 16,40 30,00 6,10	0,800 0,050 0,700 4,300	0,050 0,800 0,050 0,200	2,01 0,66 1,05 5,25		
	SOMMANO m ³					8,97	116,12	1'041,60
3 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm armatura piazzola Postamat con rete 10x10 filo 8 - 26.23mq - peso 7.98kg/mq				209,310	209,31		
	SOMMANO kg					209,31	1,43	299,31
4 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm ² fondazione - muro I muro - II muro - III		50,20 50,20 16,40 30,00 30,00	0,600 0,500 0,600 0,600 0,500	0,400 0,100 0,150 0,400 0,100	12,05 2,51 1,48 7,20 1,50		
	SOMMANO m ³					24,74	128,16	3'170,68
5 A06.01.002.0 9.a	Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m ³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml muro I muro II muro III					1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	745,11	3'725,55
6 A03042.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm fondazione muro I fondazione muro II fondazione muro III		50,20 16,40 30,00		5,900 5,900 5,900	296,18 96,76 177,00		
	A RIPIORTARE					569,94		8'355,00

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					569,94		8'355,00
	SOMMANO kg					569,94	1,36	775,12
7 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	fondazione muro I		50,20	0,400		20,08		
	fondazione muro I		50,20	0,500		25,10		
	fondazione muro I		50,20	0,100		5,02		
	fondazione muro II		16,40	0,150		2,46		
	fondazione muro II		16,40	0,150		2,46		
	fondazione muro III		30,00	0,400		12,00		
	fondazione muro III		30,00	0,500		15,00		
	fondazione muro III		30,00	0,100		3,00		
	piazzola Postamat	2,00	6,10	0,200		2,44		
	piazzola Postamat	2,00	4,30	0,200		1,72		
	SOMMANO m ²					89,28	28,00	2'499,84
8 A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	piazzale Postamat		6,10	4,300	0,200	5,25		
	per modellazione finale area muro I		50,20	6,000	0,900	271,08		
	per modellazione finale area muro II		16,40	2,000	0,900	29,52		
	per modellazione finale area muro III	177,00			1,500	265,50		
	modellazione e piano delle pendenze area corridoio tra coc e muro		35,00	3,000	0,700	73,50		
	SOMMANO m ³					644,85	2,88	1'857,17
9 A02.01.004.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	per fondazione muro I		50,20	0,500	0,400	10,04		
	per fondazione muro II		16,40	0,400	0,200	1,31		
	per fondazione muro III		30,00	0,500	0,400	6,00		
	SOMMANO m ³					17,35	12,93	224,34
10 B01.02.004.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modif ... mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	per compattazione terra di riempimento retromuro I	3,00	50,20		3,000	451,80		
	per compattazione terra di riempimento retromuro II	3,00	16,40		1,600	78,72		
	per compattazione terra di riempimento retromuro III	3,00	30,00		3,000	270,00		
	SOMMANO m ²					800,52	0,34	272,18
11 C01045.a	Muro di sostegno prefabbricato in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso a faccia splittata realizzato a secco idoneo a realizzare una struttura verticale di sostegno in terra arma ... essari oltre i 30 cm; la geogriglia di armatura da inserire secondo le specifiche di progetto: per altezze fino a 3,00 m							
	muro I		50,20		1,800	90,36		
	muro II		16,40		1,400	22,96		
	muro III		30,00		2,000	60,00		
	muro postamat		10,10		0,600	6,06		
	realizzazione scala		1,10		2,000	2,20		
	A RIPORTARE					181,58		13'983,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					181,58		13'983,65
	SOMMANO m ²					181,58	159,00	28'871,22
12 A01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento p ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	per riempimento volume retrostante muro I	50,20	1,500	2,800	210,84			
	per riempimento volume retrostante muro II	16,40	1,500	1,600	39,36			
	per riempimento volume retrostante muro III	30,00	1,000	2,000	60,00			
	per riempimento volume restrostante muro Postamat	10,10	0,750	0,600	4,55			
	a detrarre volume per opere preliminari alla fondazione ed allineamento scarpata	30,00	1,000	1,000	-30,00			
	Sommano positivi m ³				314,75			
	Sommano negativi m ³				-30,00			
	SOMMANO m ³				284,75		18,65	5'310,59
13 F01.05.006	Breccione di fiume fornito e posto in opera, compresa la stesa a strati orizzontali con mezzi meccanici, per la formazione di riempimenti e drenaggi di qualsiasi larghezza ed altez ... re d'arte, dietro muri, pareti controterra e compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	imbrecciatura area retro coc e parcheggio	274,00			0,100	27,40		
	SOMMANO m ³				27,40		32,28	884,47
14 C01047	Copertina per muri di sostegno prefabbricati e paramenti verticali realizzata in elementi in C.A.V. di dimensioni minime 30x45x6 cm, fornita e posta in opera su letto di malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	muro II	16,40			16,40			
	muro III	30,00			30,00			
	scala	9,00			9,00			
	SOMMANO m				55,40		25,20	1'396,08
15 S01.01.005.2 7	Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.					300,00		
	SOMMANO m ²				300,00		3,78	1'134,00
16 S01.04.001.1 1.a	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per mese o frazione					40,00		
	SOMMANO cad				40,00		0,56	22,40
17 S01.05.014	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio					8,00		
	SOMMANO ora				8,00		33,50	268,00
18 S01.05.012	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di							
	A RIPORTARE							51'870,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'870,41
	nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.					1,00		
	SOMMANO pro capite					1,00	203,26	203,26
19 S01.04.001.1 0.a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione: altezza 3 m					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	0,65	26,00
20 S01.04.001.0 8.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,13	0,65
21 S01.04.001.0 7.a	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 250 mm.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,15	0,75
22 S01.04.001.0 3.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,35	3,50
23 S01.04.001.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,32	3,20
24 S01.02.002.5 0	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi).					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	16,09	80,45
25 S01.02.002.4 4	Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).					5,00		
	SOMMANO paio					5,00	3,97	19,85
26 S01.02.002.3 5	Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	35,42	177,10
27 S01.02.002.1 1	Occhiale a mascherina EN 166 ed EN 170 con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni di sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. Costo d'uso per mese o frazione.							
	A RIPORTARE							52'385,17

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE


<nessuna>	52'408,22
------------------------	-----------

TOTALE euro	52'408,22
--------------------	-----------

Data, 11/07/2018

Il Tecnico

EDIL TERRACINO Srls
 Fraz Terracino, 79
 02011 ACCUMOLI (RI)
 CF. e P.IVA: 01152470579



A RIPORTARE