COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piazzole pista ciclabile

COMMITTENTE:

Data, 08/11/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 C03004.a	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto ... pino di Svezia sezione 4,5 x 9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	557,20	4'457,60
2 C03027.a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale sc ... timento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di pino	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	172,88	691,52
3 C04048.a	Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geotessuto, in bandelle di polipropilene stab ... ro: resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 28 kN/m, allungamenti a carico massimo non superiori al 17%	4,00	5,50	5,500		121,00		
	SOMMANO mq					121,00	5,57	673,97
4 C03030.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 850 mm, con flangia	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,01	164,04
5 C03038.c	Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 1150 x 600 mm	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	535,16	2'140,64
6 C03055.b	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la forniture ... tazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2.650 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	405,14	1'620,56
7 C03052.b	Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra s ... arico, delle seguenti dimensioni: vasca tonda diametro 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	581,52	2'326,08
8 A01002.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	4,00	5,50	5,500	0,600	72,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
9 A01010.a	traccia allaccio acqua	4,00	10,00	1,000	0,600	24,00		
	SOMMANO mc					96,60	5,11	493,63
10 C01028	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	4,00	5,50	5,500	0,500	60,50		
	traccia allaccio acqua	4,00	10,00	1,000	0,500	20,00		
11 C01190.b	SOMMANO mc					80,50	4,09	329,25
	Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ... portunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	4,00	5,50	5,500	0,550	66,55		
12 C01198	SOMMANO mc					66,55	29,80	1'983,19
	Sostegni in ferro, zincati a caldo, con sezione ad "U" delle dimensioni di mm 45x80, spessore mm 4, profilati, completi di reggetta, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare i sostegni completi in opera. altezza m 3,00.					4,00		
13 20.01.028	SOMMANO cad					4,00	53,00	212,00
	Targhe fuori misura in lamiera di alluminio mm 25/10, (di dimensioni differenti da quelle previste dal DPR 16/12/92, n. 495), fornite e poste in opera, eseguite interamente in pell ... visto dalla normativa vigente, a microsferi incorporate. È compreso quanto occorre per dare le targhe complete in opera.	4,00	0,40	0,500		0,80		
14 A24060	SOMMANO mq					0,80	276,00	220,80
	Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompreso, per pavimentazioni erbose, di d ... a o sabbia la fornitura e seminazione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	4,00	5,50	5,500		121,00		
15 C02129.a	pavimentazione piazzole					121,00	24,38	2'949,98
	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	4,00	20,00			80,00		
16 E01006.a	SOMMANO m					80,00	62,06	4'964,80
	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40.					4,00		
16 E01006.a	SOMMANO cad					4,00	53,00	212,00
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con li ... i alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 25 mm	4,00	5,00			20,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
17 C02014.a	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1452-2 ed al DM 6/4 ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 90.	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,10	142,00
18 C02058.a	Allaccio singolo di presa idrica mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di idonea dimensione; tubazione in acciaio catramato o zincato o polietilene di diametro sino a ... nto altro occorre per dare l'opera compiuta e funzionante: per una lunghezza fino a m 10,00, su sede stradale in macadam					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	439,00	1'756,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'538,66
	T O T A L E euro							25'538,66
	Data, 08/11/2020							
	Il Tecnico							