

Comune di Accumoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Preventivo per pronto intervento su impianto di pubblica illuminazione a seguito di incidente stradale

COMMITTENTE:

Data, 24/02/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP-1	Oneri per pronto intervento a seguito di segnalazione di incidente stradale, per messa in sicurezza dell'impianto, con distacco del palo incidentato dalla linea di distribuzione, r ... ione del palo in oggetto compresa l'armatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
2 15.08.026* .006	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	386,42	386,42
5.08.023* 003	Armatura stradale applicabile a testa palo con corpo in poliestere rinforzato. Armatura stradale applicabile su braccio o a testa palo, in classe II Cut-off. Vano lampada IP 66, va ... 0°C) la lampada, il reattore rifasato, l'accenditore e tutti gli accessori per dare l'opera finita Con lampada 150 W SAP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	404,33	404,33
5.08.021* 002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,71	108,71
5.08.040* 003	Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo per comparti BT con tensione normale non superiore ad 1 k ... ice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Cavo o cavi passanti diametro max 30 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,41	98,41
6 15.08.031* .001	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsetti in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,69	45,69
7 NP2	Demolizione parziale del blocco di fondazione per rimozione del tronco interrato esistente e rifacimento parziale dello stesso a seguito dell'installazione del nuovo palo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	170,00	170,00
	A R I P O R T A R E							1'563,56

COMMITTENTE:

