

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Arcangeli Rita - Frazione Cesaventre
Allaccio acqua potabile sulla condotta adduttrice regionale a servizio
dell'azienda agricola Sig.ra Arcangeli Rita

COMMITTENTE: Comune di Accumoli

Data, 09/05/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 COLLEGAM SU CONDOTTA	Opere per realizzazione allaccio sulla condotta in acciaio dn 175 con saldatura manicotto in acciaio e fornitura e montaggio rubinetto tipo corpus. Collegamento d. 1/2 Collegamento sull'adduttrice regionale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
2 C02045.a	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... ttone, fornito e posto in opera. È inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito: diametro nominale mm 15. Riduttore di pressione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	84,00	84,00
3 LIMITAT PORTATA	Fornitura e montaggio limitatore di portata d. 1/2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,00	30,00
4 SARACIN REGOLAZI ONE	Fornitura e montaggio saracinesca di regolazione dn 1/2 PN 16					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,00	50,00
5 CONTATOR E 1/2	Installazione contatore comprensivo della raccorderia necessaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,00	80,00
6 A.2.01.3.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Scavi per diramazione fino al punto di installazione serbatoio (scavo tubo ingresso e scavo tubo uscita)	2,00	5,00	0,400	0,800	3,20		
	SOMMANO mc					3,20	15,13	48,42
7 C02013.c	Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituti ... izzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo; gli apparecchi idraulici: tubazione diametro esterno mm 32. tubo ingresso + tubo uscita serbatoio	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,04	20,40
8 2.RIN.--- .SAB.A	Rinterro con sabbia. Per volumi fino a 1,00 mc. F.p.o. sabbia x scavi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	84,00	84,00
9 A.2.02.1.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che							
	A R I P O R T A R E							546,82

