



MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO - FONDO "SPORT e PERIFERIE"



COMUNE DI MONTEFRANCO
PROGETTO ESECUTIVO



CREAZIONE DI UN
PALAZZETTO DELLO SPORT
A COMPLEMENTO
FUNZIONALE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE
UBICATO NELLA FRAZIONE
DI MONZANO


Committente
COMUNE DI MONTEFRANCO

ALLEGATO:

D

OGGETTO:
**STIMA INCIDENZA
MANODOPERA**

Progettista Architettonico:



Geom. Riccardo TROTTI



Montefranco li, 31.08.2020



COMUNE DI MONTEFRANCO
Provincia di Terni



pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO - FONDO
SPORT e PERIFERIE -
"Creazione di un Palazzetto dello Sport a completamento funzionale
dell'impianto sportivo comunale, ubicato nella frazione di Monzano"
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Montefranco

Montefranco, 31/08/2020

IL TECNICO
Geom. RICCARDO TROTTI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 02.02.0010.0 04	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pil ... dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 SOMMANO mc	12,00	18,50	222,00	41,28	18,595
2 03.03.0011.0 02	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzz ... pa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq). SOMMANO mc	213,97	130,00	27'816,10	1'840,14	6,615
3 03.03.0013.0 01	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3. Calcestruzz ... pa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq). SOMMANO mc	79,52	132,00	10'496,64	683,87	6,515
4 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. SOMMANO mq	268,32	23,00	6'171,36	0,00	
5 03.05.0020	BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. SOMMANO kg	16'753,52	1,40	23'454,93	3'015,64	12,857
6 05.01.0091.0 04	PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gl ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza cm 40. SOMMANO mq	608,77	46,80	28'490,44	8'096,64	28,419
7 07.02.0460.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 13163]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in pol ... elli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. SOMMANO mq	218,64	6,40	1'399,30	502,87	35,938
8 13.01.0210.0 01	RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal pun ... ascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per ciascun edificio. SOMMANO cad	1,00	328,00	328,00	27,60	8,415
9 13.01.0210.0 02	RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal pun ... cio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. SOMMANO cad	2,00	289,00	578,00	48,60	8,408
10 13.01.0220.0 01	RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua calda a ... ascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per ciascun edificio. SOMMANO cad	1,00	460,00	460,00	38,70	8,413
11	RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete principale di					
	A R I P O R T A R E			99'416,77	14'295,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			99'416,77	14'295,34	
13.01.0220.0 02	distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua calda a ... cio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. SOMMANO cad	2,00	405,00	810,00	68,00	8,395
12 15.14.0070	SIRENA D'ALLARME DA INTERNO. Sirena d'allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, con contenitore in ABS o in custodia metallica verniciata, con grado di protezione IP30 fornita e ... fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37 ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cad	2,00	71,00	142,00	17,20	12,113
13 15.14.0080	SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con contenitore in ABS in custodia metallica ... cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cad	2,00	169,00	338,00	32,60	9,645
14 15.14.0110.0 02	PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segna ... fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In custodia stagna IP55 da esterno. SOMMANO cad	4,00	67,00	268,00	34,40	12,836
15 16.01.0010.0 02	CASSETTA PER IDRANTE DA INCASSO. Cassetta per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon ... in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20. SOMMANO cad	2,00	287,00	574,00	104,00	18,118
16 16.01.0090.0 02	IDRANTE UNI 45 O UNI 70 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA. Rubinetto idrante UNI 45 o UNI 70 di tipo presa a muro o a squadra. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Idrante UNI 45 da 2" filettatura gas (presa a muro). SOMMANO cad	2,00	65,00	130,00	23,60	18,154
17 16.01.0100.0 02	LANCIA A TRIPLICE EFFETTO PER IDRANTI ANTINCENDIO UNI 45 O UNI 70. Lancia UNI 45 o UNI 70 a triplice effetto per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lancia UNI 45 in lega leggera o rame SOMMANO cad	2,00	87,00	174,00	18,20	10,460
18 16.01.0110.0 02	ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70. Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto forn ... posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo. SOMMANO cad	1,00	226,00	226,00	38,30	16,947
19 16.01.0140.0 03	ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 21A - 144BC (Kg 4). SOMMANO cad	10,00	59,00	590,00	37,40	6,339
20 16.01.0150.0 02	ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per util ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5) . SOMMANO cad	1,00	240,00	240,00	3,74	1,558
21 16.01.0350.0 03	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standar ... Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 370x370 - d = m 16. SOMMANO cad	10,00	9,50	95,00	0,00	
22	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI PERICOLO,					
	A R I P O R T A R E			103'003,77	14'672,78	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			103'003,77	14'672,78	
16.01.0355.0 03	DIVIETO E OBBLIGO. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di ... Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 500x700 - d = m 16. SOMMANO cad	10,00	18,30	183,00	0,00	
23 16.02.0060.0 03	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2660 X 2880 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, f ... x del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. SOMMANO cad	2,00	583,00	1'166,00	162,00	13,894
24 16.02.0060.0 04	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2660 X 2880 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, f ... n/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. SOMMANO mq	14,98	214,00	3'205,72	444,91	13,879
25 16.02.0070.0 02	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa. SOMMANO cad	2,00	286,00	572,00	79,40	13,881
26 16.02.0070.0 04	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. SOMMANO cad	4,00	265,00	1'060,00	147,60	13,925
27 16.02.0070.0 07	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... a finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a pavimento e pulsante di sblocco manuale. SOMMANO cad	4,00	246,00	984,00	136,80	13,902
28 17.01.0030.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. SOMMANO mc	24,00	5,70	136,80	41,76	30,526
29 18.02.0060.0 01	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160. SOMMANO m	75,00	10,50	787,50	132,00	16,762
30 18.02.0070.0 01	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 2. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160. SOMMANO m	43,20	9,40	406,08	67,82	16,702
31 18.04.0020.0 01	POZZETTO DI RACCORDO DIAFRAMMATO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fo ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40. SOMMANO cad	10,00	58,00	580,00	106,00	18,276
32 18.04.0030.0 01	PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40. SOMMANO cad	10,00	17,00	170,00	31,10	18,294
33	SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,					
	A R I P O R T A R E			112'254,87	16'022,17	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			112'254,87	16'022,17	
18.04.0190	fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. SOMMANO mc	12,00	25,80	309,60	12,72	4,109
34 CONTAINER MAG.	BOX PREFABBRICATO MONOBLOCCO USO MAGAZZINO.Fornitura e posa in opera di box prefabbricato monoblocco ad uso magazzino. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale rea ... 6,40 x 2,45 circa (modello base). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> <i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI:</i> <i>Pannelli sandwich mq</i> <i>NOLI:</i> <i>Autogru ore</i> <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>			2'200,00 -200,00 -260,87 <hr/> 1'739,13		
		35,000	42,00	1'470,00		
		3,000	50,00	150,00		
				1'620,00		
				119,13		5,415
	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO a corpo	2,00	2'200,00	4'400,00	238,26	5,415
35 CONTAINER UFFICIO	BOX PREFABBRICATO MONOBLOCCO USO UFFICIO. Fornitura e posa in opera di box prefabbricato monoblocco ad uso ufficio. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realiz ... 3,00 x 2,50 circa (modello base). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> <i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI:</i> <i>Pannelli sandwich mq</i> <i>NOLI:</i> <i>Autogru ore</i> <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>			1'650,00 -150,00 -195,65 <hr/> 1'304,35		
		25,000	43,00	1'075,00		
		3,000	50,00	150,00		
				1'225,00		
				79,35		4,809
	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO a corpo	1,00	1'650,00	1'650,00	79,35	4,809
36 CONTAINER WC	BOX PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI. Fornitura e posa in opera di box di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, p ... 3,00 x 2,50 circa (modello base). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i>			3'000,00 -272,73 -355,73		
	A R I P O R T A R E			118'614,47	16'352,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			118'614,47	16'352,50	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2'371,54		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>MATERIALI:</i>					
	<i>Pannelli sandwich mq</i>	25,000	62,00	1'550,00		
	<i>Accessori a corpo</i>	1,000	500,00	500,00		
	<i>NOLI:</i>					
	<i>Autogru ore</i>	3,000	50,00	150,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2'200,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			171,54		5,718
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	3'000,00	3'000,00	171,54	5,718
37 PREV. 01- TENSOSTRUT T	STRUTTURA AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE CON TESTATE OBLIQUE E COPERTURA IN DOPPIA MEMBRANA. Fornitura e posa in opera di struttura composta da archi in legno lamellare, costruita sec ... lla serranda. Fornitura e posa in opera di destratificatore d'aria (convogliatore) per una lunghezza di circa ml 39,00.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			145'000,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-13'181,82		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-17'193,68		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			114'624,50		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>MATERIALI:</i>					
	<i>Legno lamellare a corpo</i>	1,000	66'000,00	66'000,00		
	<i>Membrana di copertura a corpo</i>	1,000	20'000,00	20'000,00		
	<i>Impianto elettrico e di illuminazione a corpo</i>	1,000	10'000,00	10'000,00		
	<i>NOLI:</i>					
	<i>Piattaforme articolate a corpo</i>	1,000	7'000,00	7'000,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			103'000,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			11'624,50		8,017
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	145'000,00	145'000,00	11'624,50	8,017
38 PREV. 02- PAV. SPORT.	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. Pavimento indoor costituito da uno strato di usura superficiale vinilico omogeneo calandrato e pressato, opaco ed antisdrucciolo, accoppiato ad un sottostr ... a sportiva con nastro in PVC per campi da gioco interni in vari colori (campo volley - campo basket - campo calcio a 5).					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			38,80		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,53		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,60		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			30,67		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>VARIE:</i>					
	<i>Montaggio a ore</i>	0,500	42,00	21,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			21,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			9,67		24,923
	A R I P O R T A R E			266'614,47	28'148,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			266'614,47	28'148,54	
39 PREV. 03- SPOGLIATOI	<p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq (da preventivo)</p> <p>COMPLESSO CORPO SPOGLIATOI DA REALIZZARSI IN OPERA O TRAMITE STRUTTURA PREFABBRICATA BREVETTATA ATTA A SOPPERIRE LE AZIONI SISMICHE PREVISTE PER IL LUOGO E PER EDIFICI DI CLASSE 3. ... lazione di calcolo statico e schemi elettrici ed idrici, il tutto da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p>RISORSE: MATERIALI: Struttura prefabbricata in c.a.p. a corpo Impianti a corpo TRASPORTI: Piattaforme articolate a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i></p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO a corpo</p>	995,00	38,80	38'606,00	9'621,65	24,923
				100'000,00		
				-9'090,91		
				-11'857,71		
				79'051,38		
		1,000	50'000,00	50'000,00		
		1,000	20'000,00	20'000,00		
		1,000	3'500,00	3'500,00		
				73'500,00		
				5'551,38		5,551
40 PREV. BASKET	<p>IMPIANTO DA BASKET. Fornitura e posa in opera di numero due canestri per campo da basket con altezza regolabile realizzato con struttura monotubo in tubolare di acciaio zincato a c ... e protezione contro gli urti sino all'altezza di mm. 2.00. Dati in opera ogni onere compreso. Canestri campo polivalente</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	100'000,00	100'000,00	5'551,38	5,551
41 PREV. CALCIO a 5	<p>Coppia porte calcio regg.gomito norme uni no gravity costruite in profilato di alluminio sez. Circolare mm.80. Rinforzate con nervature interne antiflessione, gomiti saldati per da ... cio in nylon tipo inglese diam.mm.3,5 esagonale top in treccia di nylon poliamide testurizzato diam.mm.3,5 tipo inglese.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	2'000,00	2'000,00	0,00	
42 PREV. VOLLEY 1	<p>Fornitura e posa in opera di plinti per rete da volley comprendente le seguenti opere e forniture: - realizzazione dello scavo dei due blocco (0.60x0.60x0.60 m) interrati di fissa ... onforme alle norme FIVB e CONI, pronta all'uso ogni onere compreso.</p> <p>Predisposizione plinti portapali per rete da volley</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	600,00	600,00	0,00	
43 PREV. VOLLEY 2	<p>IMPIANTO DA VOLLEY. Impianto pallavolo a traliccio con tiranti a ingombro ridotto in alluminio a norma F.I.V.B. costruito integralmente in lega di alluminio, nuova sezione rinforza ... nera ai lati con inserito tondo in fibra di vetro di mm. 10 per trazione. RETE OMOLOGATA Tasche porta antenne in nylon.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: right;">Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p>	1,00	1'500,00	1'500,00	0,00	
				410'320,47	43'321,57	10,558
	A R I P O R T A R E			410'320,47	43'321,57	

