Ciabocco s.r.l.
OPERE STRADALI E CIVILI
PARETI ROCCIOSE – DEMOLIZIONI
MATERIALI LAPIDEI
Via Faleriense n. 25 - 62026 **San Ginesio** (MC) Tel: **0733-500415** Fax: **0733-500414**
Partita I.V.A. 01228200430 – Cap. Soc. € 98.800,00 i.v. – R.I. n. 01228200430 Macerata - REA n. 124898 C.C.I.A.A. Macerata
www.ciabocco.it – MAIL: info@gruppociabocco.it

Spett.le **Comune di Petriolo**
P.zza San Martino, 1
62010 Petriolo (MC)
lavoripubblici@comune.petriolo.mc.it c.a. Ufficio Tecnico

OGGETTO: Lavori di convogliamento acque chiare presso Vostro campo da calcio _ OFFERTA.

A seguito di sopralluoghi svolti recentemente nonché successivamente alla nostra offerta datata 17/09/2018, con la presente rimettiamo nostra migliore offerta per l'esecuzione delle opere in oggetto, consistenti nell'esecuzione di una nuova linea fognaria per l'intercettazione delle acque chiare dai pozzetti esistenti e nel convogliamento verso linea fognaria Tennacola esistente, nonché nella sistemazione dei pozzetti, come di seguito descritto:

1. Sistemazione dei n.11 pozzetti 40x40 esistenti, tramite pulizia interna e stuccatura, inclusa la sostituzione di n.8 copertine grigliate in calcestruzzo

   (a corpo) € 1.200,00

2. Messa in quota dei n.11 pozzetti esistenti, tramite innalzamento al livello del terreno del campo sportivo

   (a corpo) € 700,00

3. Realizzazione di nuovo ramo di fognatura acque chiare, longitudinalmente al campo da gioco, per raccogliere l'acqua ricevuta dai n.11 pozzetti esistenti nel lato valle e convogliarla verso la fognatura Tennacola d.315mm esistente; sono compresi lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubazione pvc fogna classe SN4 diametro mm.160, il rinfianco della stessa tramite sabbia ed il successivo rinterro. È compresa la realizzazione dei rami di collegamento dai n.11 pozzetti alla nuova linea, incluse le connessioni con braghe a V; è infine compreso il pozzetto finale di connessione e scarico alla linea Tennacola completo di copertina ispezionabile in cls
   ml. 120 x € 42,00 = € 5.040,00

4. Istallazione valvola antiriflusso c/anello d.160 ispezionabile, incluso fpo di pozzetto in cls 50x50 completo di copertina ispezionabile in cls

   (a corpo) € 660,00

   totale € **7.600,00**

I prezzi sopra preventivati includono i costi di spostamento macchinari e di cantierizzazione.
I prezzi sopra indicati sono da intendersi iva esclusa.

TEMPO DI ESECUZIONE: stimato in 5 giorni lavorativi circa.
PAGAMENTI: da concordare.
CONTATTI: 335.7507372 (Federico Ciabocco) 335.1033720 (Ing. Alessandro Ciabocco)

La presente proposta ha validità 1 mese.

San Ginesio, 02 Ottobre 2018

CIABOCCO S.r.l.
(l'Amministratore Unico)
Ciabocco Giancarlo