

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
			IMPIANTI ELETTRICI 01-SPAZIO COMMERCIALE1			
	D.01.027		Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP20, alimentazione 230V-50Hz, 1 contatto di scambio:			
1	D.01.027	a	giornaliero			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	103,76	103,76
	D.01.044		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:			
2	D.01.044	e	bipolare 6 A			
				3,000		
			SOMMANO cad	3,000	42,29	126,87
3	D.01.044	f	bipolare 10 ÷ 32 A			
				8,000		
			SOMMANO cad	8,000	42,29	338,32
	D.02.080		Canale portacavi in PVC rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:			
4	D.02.080	a	60 x 40 mm			
				8,000		
			SOMMANO m	8,000	14,67	117,36
	D.02.199		Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:			
5	D.02.199	b	bipolare portata 25 A			
				3,000		
			SOMMANO cad	3,000	52,46	157,38
	D.03.104		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
6	D.03.104	b	lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm			
				6,000		
			SOMMANO cad	6,000	155,99	935,94
			Totale "01-SPAZIO COMMERCIALE1"			1.779,63
			02-SPAZIO COMMERCIALE2			
	D.01.027		Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP20, alimentazione 230V-50Hz, 1 contatto di scambio:			
7	D.01.027	a	giornaliero			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	103,76	103,76
	D.01.044		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:			
8	D.01.044	e	bipolare 6 A			
				3,000		
			SOMMANO cad	3,000	42,29	126,87
	D.02.080		Canale portacavi in PVC rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:			
9	D.02.080	a	60 x 40 mm			
			A riportare			2.010,26

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommaro	
					Prezzo	Totale
			Riporto			2.010,26
				8,000		
			SOMMANO m	8,000	14,67	117,36
	D.02.199		Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:			
10	D.02.199	b	bipolare portata 25 A			
				3,000		
			SOMMANO cad	3,000	52,46	157,38
	D.03.104		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
11	D.03.104	b	lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm			
				6,000		
			SOMMANO cad	6,000	155,99	935,94
			Totale "02-SPAZIO COMMERCIALE2"			1.441,31
			03-SAL POLIF- AMB- WC			
	D.01.027		Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP20, alimentazione 230V-50Hz, 1 contatto di scambio:			
12	D.01.027	a	giornaliero			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	103,76	103,76
	D.01.031		Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3 livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione temperatura ambiente, temperatura programmata, orodattario; campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecomandabile a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata 2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico modulare:			
13	D.01.031	a	alimentazione 230 V - 50 Hz			
				2,000		
			SOMMANO cad	2,000	172,47	344,94
	D.01.044		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:			
14	D.01.044	e	bipolare 6 A			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	42,29	42,29
	D.03.067		Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°:			
15	D.03.067	e	potenza 25 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.200 lm, lunghezza 1.200 mm			
				26,000		
			SOMMANO cad	26,000	18,07	469,82
			Totale "03-SAL POLIF- AMB- WC"			960,81
			04-FARMACIA			
			A riportare			4.181,75

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
			Riporto			4.181,75
	D.01.027		Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP20, alimentazione 230V-50Hz, 1 contatto di scambio:			
16	D.01.027	a	giornaliero	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	103,76	103,76
	D.01.031		Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3 livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione temperatura ambiente, temperatura programmata, orodattario; campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecomandabile a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata 2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico modulare:			
17	D.01.031	a	alimentazione 230 V - 50 Hz	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	172,47	172,47
	D.01.044		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:			
18	D.01.044	e	bipolare 6 A	2,000		
			SOMMANO cad	2,000	42,29	84,58
19	D.01.044	f	bipolare 10 ÷ 32 A	4,000		
			SOMMANO cad	4,000	42,29	169,16
	D.02.199		Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:			
20	D.02.199	b	bipolare portata 25 A	2,000		
			SOMMANO cad	2,000	52,46	104,92
	D.03.104		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
21	D.03.104	b	lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm	4,000		
			SOMMANO cad	4,000	155,99	623,96
			Totale "04-FARMACIA"			1.258,85
			05-RISTORAZIONE 5			
	D.01.027		Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP20, alimentazione 230V-50Hz, 1 contatto di scambio:			
22	D.01.027	a	giornaliero	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	103,76	103,76
	D.01.031		Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3 livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione temperatura ambiente, temperatura			
			A riportare			5.544,36

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
			Riporto			5.544,36
23	D.01.031	a	programmata, orodattario; campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecomprendibile a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata 2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico modulare: alimentazione 230 V - 50 Hz	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	172,47	172,47
	D.01.044		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:			
24	D.01.044	e	bipolare 6 A	8,000		
			SOMMANO cad	8,000	42,29	338,32
	D.01.045		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA:			
25	D.01.045	o	tetrapolare 40 ÷ 63 A	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	144,58	144,58
	D.01.048		Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:			
26	D.01.048	e	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	111,43	111,43
	D.02.080		Canale portacavi in PVC rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:			
27	D.02.080	a	60 x 40 mm	4,000		
			SOMMANO m	4,000	14,67	58,68
28	D.02.080	e	60 x 60 mm	12,000		
			SOMMANO m	12,000	17,31	207,72
	D.02.199		Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:			
29	D.02.199	b	bipolare portata 25 A	3,000		
			SOMMANO cad	3,000	52,46	157,38
	D.02.219		Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni:			
30	D.02.219	b	800 x 600 x 300 mm	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	508,58	508,58
	D.03.104		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
31	D.03.104	d	lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm	14,000		
			SOMMANO cad	14,000	221,58	3.102,12
			Totale "05-RISTORAZIONE 5"			4.905,04
			A riportare			10.345,64

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
			Riporto			10.345,64
			06-RISTORAZIONE 6			
	D.01.027		Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP20, alimentazione 230V-50Hz, 1 contatto di scambio:			
32	D.01.027	a	giornaliero	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	103,76	103,76
	D.01.031		Cronotermistato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3 livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione temperatura ambiente, temperatura programmata, orodattario; campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecomandabile a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata 2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico modulare:			
33	D.01.031	a	alimentazione 230 V - 50 Hz	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	172,47	172,47
	D.01.044		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:			
34	D.01.044	e	bipolare 6 A	6,000		
			SOMMANO cad	6,000	42,29	253,74
	D.01.045		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA:			
35	D.01.045	o	tetrapolare 40 ÷ 63 A	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	144,58	144,58
	D.01.048		Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:			
36	D.01.048	e	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	111,43	111,43
	D.02.080		Canale portacavi in PVC rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:			
37	D.02.080	a	60 x 40 mm	4,000		
			SOMMANO m	4,000	14,67	58,68
38	D.02.080	e	60 x 60 mm	12,000		
			SOMMANO m	12,000	17,31	207,72
	D.02.199		Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:			
39	D.02.199	b	bipolare portata 25 A	3,000		
			SOMMANO cad	3,000	52,46	157,38
	D.02.219		Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni:			
40	D.02.219	b	800 x 600 x 300 mm	1,000		
			SOMMANO cad	1,000	508,58	508,58
			A riportare			12.063,98

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
			Riporto			12.063,98
	D.03.104		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
41	D.03.104	d	lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm			
				14,000		
			SOMMANO cad	14,000	221,58	3.102,12
			Totale "06-RISTORAZIONE 6"			4.820,46
			07-CONDOMINIO			
	D.01.045		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA:			
42	D.01.045	o	tetrapolare 40 ÷ 63 A			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	144,58	144,58
	D.01.048		Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:			
43	D.01.048	e	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	111,43	111,43
	D.02.080		Canale portacavi in PVC rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:			
44	D.02.080	h	120 x 60 mm.			
				12,000		
			SOMMANO m	12,000	34,15	409,80
	D.02.144		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):			
45	D.02.144	v	tetrapolare 80 A			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	206,85	206,85
	D.02.147		Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:			
46	D.02.147	g	tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A			
				1,000		
			SOMMANO cad	1,000	160,12	160,12
	D.03.104		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:			
47	D.03.104	d	lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm			
				2,000		
			SOMMANO cad	2,000	221,58	443,16
			Totale "07-CONDOMINIO"			1.475,94
			08-FOTOVOLTAICO			
			A riportare			16.642,04

[illegible]

[illegible]

Descrizione	Totale
Quadro economico	
Importo lavori	17.271,54
Importo di progetto	17.271,54
Importo soggetto a ribasso	17.271,54
A detrarre ribasso del 0,0000 %	0,00
	17.271,54

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Emidio Foravanti
N. 568 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO