| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1 A01021.c | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame | | | | | | | |
| | parete ovest | 1,00 | 3,00 | 0,600 | 6,000 | 10,80 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 10,80 | 128,46 | 1´387,37 |
| 2 A05007.b | Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... etta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo | | | | | | | |
| | edificio a nord | | 0,80 | 0,600 | 8,000 | 3,84 | | |
| | lato sud | | 5,00 | 0,600 | 5,000 | 15,00 | | |
| | tratto orizzontale | | 4,50 | 0,600 | 0,800 | 2,16 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 21,00 | 607,45 | 12´756,45 |
| 3 F01038 | Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... gni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 10,90 | 109,00 |
| 4 F01001.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione | | | | | | | |
| | edificio a nord | | 3,60 | | 8,000 | 28,80 | | |
| | lato sud | | 5,40 | | 8,000 | 43,20 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 10,40 | 748,80 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 15´001,62 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 15´001,62 |

Data, 08/02/2018

**Il Tecnico**

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A RIPORTARE | | | | | | | |