Firmato digitalmente da
Massimiliano Mestichelli

CN = Mestichelli Massimiliano
O = Ordine Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno/92032010446
T = Ingegnere
C = IT
Data e ora della firma: 02/11/2016 11:26:36

COMUNE DI VENAROTTA

- Provincia di Ascoli Piceno -

AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

- Frazioni: Olibra, Castellano, Cerreto -

MADing SRL
MANAGEMENT ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA
Viale Luigi Luciani, 2 - 63100 Ascoli Piceno
C.F e P.IVA 02202980443
tel 0736.44950 - pec: madingsrl@pec.it

Ing. Massimiliano Mestichelli
Arch. Alessandra Rolando
Ing. Daniele Fares

Direzione Lavori
Ing. Massimiliano Mestichelli

Coordinatore della Sicurezza
Ing. Massimiliano Mestichelli

Responsabile del procedimento
Geom. Gino Santoni

Visti

Codice Elaborato	
Numero Progr.	**08**
Elaborato numero	**E_003**
Rev.	**A**

Scala

Livello progettazione:	PROGETTO PRELIMINARE	Cod. commessa	P_15001

Oggetto Elaborato:
ANALISI DEI PREZZI

Rev.	Emissione	Descrizione / motivazione	Redatto	Verificato
A	Ottobre 2016	Prima emissione	MM	MM

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto della Soc. MADING srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NPA_001	**Fornitura e posa in oper adi loculo cimiteriale del tipo ... ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**				
	Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale del tipo a tubo autoportante singolo in cemento armato vibrato. E' compreso nel presso, la fornitura f.co cantiere, la posa in opera è ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	FORNITURE				
	(L) Loculi tipo monoblocco pressovibrato e idrofugato dimensioni 80x70x250 cadauno	1,000	135,00	135,00	
	MANODOPERA (7 blocchi 1 ore tre persone) - costo manosopera tabella ANCE ASCOLI PICENO				
	(L) OPERAIO SPECIALIZZATO (qt=1/7) ora	0,143	26,97	3,86	
	(L) OPERAIO QUALIFICATO (qt=1/7) ora	0,143	25,13	3,59	
	(L) OPERAIO COMUNE (qt=1/7) ora	0,143	22,73	3,25	
	MEZZI PER TRASPORTO E CARICO				
	(L) CAMION CON GRU (qt=3,000/7) ora	0,429	40,00	17,16	
	(L) MINUTERIE VARIE (qt=1,000/32) corpo	0,031	250,00	7,75	
	Sommano euro			170,61	
	Oneri Sicurezza 2% euro			3,41	
	Sommano euro			174,02	
	Spese Generali 15.00% * (174.02) euro			26,10	
	Sommano euro			200,12	
	Utili Impresa 10% * (200.12) euro			20,01	
	T O T A L E euro / cadauno			220,13	
Nr. 2 NPA_002	**Fornitura e posa in opera di malta cementizia osmotica, p ... ant'altro occorra per dare l'opera finita ad opera d'arte.**				
	Fornitura e posa in opera di malta cementizia osmotica, per imperemeabilizzazione di strutture in muratura e in calcestruzzo tipo IDROSILEX PRONTO. Dato a rullo o a pennello in due o tre mani per un consumo minimo di 4.8 kg/mq. Nel prezzo è compresa la pulizia del supporto e quant'altro occorra per dare l'opera finita ad opera d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	MATERIALI				
	(L) idrosilex pronto kg	4,500	1,25	5,63	
	(L) Sfrido %	0,050	1,25	0,06	
	NOLI E ATTREZZATURE				
	(L) Mescolatore a freddo ora	0,050	5,00	0,25	
	MANO D'OPERA				
	(L) OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,080	26,97	2,16	
	(L) OPERAIO COMUNE ora	0,080	22,73	1,82	
	Sommano euro			9,92	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,30	
	Sommano euro			10,22	
	Spese Generali 15.00% * (10.22) euro			1,53	
	Sommano euro			11,75	
	Utili Impresa 10% * (11.75) euro			1,18	
	T O T A L E euro / mq			12,93	
Nr. 3 NPA_003	**Fornitura e posa in opera di lettere in bronzo di altezza ... sario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.**				
	Fornitura e posa in opera di lettere in bronzo di altezza non inferiore a CM 15, con caratteri e simboli scelti dalla Direzione del Lavori. Nel prezzo è compresa la posa in opera, l'allineamento e quant'altro necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	MATERIALI				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	(L) Lettere in bronzo cadauno	1,000	20,50	20,50	
	(L) Minuteria cadauno	1,000	1,20	1,20	
	MANODOPERA				
	(L) OPERAIO COMUNE ora	0,100	26,97	2,70	
	Sommano euro			24,40	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,61	
	Sommano euro			25,01	
	Spese Generali 15.00% * (25.01) euro			3,75	
	Sommano euro			28,76	
	Utili Impresa 10% * (28.76) euro			2,88	
	T O T A L E euro / cadauno			31,64	
Nr. 4 NPA_004	**Fornitura e posa in opera di lettere in bronzo di altezza ... sario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di lettere in bronzo di altezza non inferiore a CM 5, con caratteri e simboli scelti dall Direzione dei Lavori. Nel prezzo è compresa la posa in opera, l'allineamento e quant'altro necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	MATERIALI				
	(L) Lettere in bronzo cadauno	1,000	4,70	4,70	
	(L) Minuteria cadauno	1,000	0,25	0,25	
	MANODOPERA				
	(L) OPERAIO COMUNE ora	0,040	26,97	1,08	
	Sommano euro			6,03	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,09	
	Sommano euro			6,12	
	Spese Generali 15.00% * (6.12) euro			0,92	
	Sommano euro			7,04	
	Utili Impresa 10% * (7.04) euro			0,70	
	T O T A L E euro / cadauno			7,74	
Nr. 5 NPA_005	**Fornitura e posa in opera di borchie in bronzo di chiusur ... ogni altro onere per corretta e definitiva messa in opera.** Fornitura e posa in opera di borchie in bronzo di chiusura lapide. Le borchie saranno portanti e di fissaggio per sostegno lastre tombali, perfettamente allineate secondo griglia misurata e compensata preliminarmente per dare tolleranza fra lapide e lapide max 5 mm, come da disegno esecutivo e comunque a scelta della D.L. su campioni presentati, date in opera, perfettamente allineati, compreso: il perno, l'ancoraggio (meccanico o chimico con resine e mastici speciali) e ogni onere per la foratura, il fissaggio, la stuccatura e le riprese finali e comunque compresi i ponteggi, il tiro in altro, la perfetta pulizia finale e ogni altro onere per corretta e definitiva messa in opera. **E L E M E N T I:**				
	MATERIALI				
	(L) Boccola + perno + stop cadauno	1,000	2,55	2,55	
	(L) Minuteria cadauno	1,000	0,19	0,19	
	MANODOPERA				
	(L) OPERAIO COMUNE ora	0,050	26,97	1,35	
	Sommano euro			4,09	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,06	
	Sommano euro			4,15	
	Spese Generali 15.00% * (4.15) euro			0,62	
	Sommano euro			4,77	
	Utili Impresa 10% * (4.77) euro			0,48	
	T O T A L E euro / cadauno			5,25	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				

VENAROTTA (AP), 20/10/2016

MADing S.r.l.
ing. Massimiliano Mestichelli

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gino Santoni

Il Sindaco
Dott. Fabio Salvi

	A R I P O R T A R E				