## Comune di VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

## **COMPUTO METRICO** a seguito di richiesta Uff. Protezione Civile Reg.Marche prot. arrivo 63336 23/07/2018

OGGETTO:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO NARDI via EUSTE NARDI VENAROTTA (AP)

f. 18/A p 22

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VENAROTTA

VENAROTTA, 31/07/2018

IL TECNICO



Ing T Ciotti

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI	<u> </u>	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA EDIFICIO f. 18 part.22 (Cat 1)							
1 NP4_19.19.0 07	TAGLIO DI ROVETI, arbusti, canneti e simili. (rif.to prezzario Marche2016 19.19.07) Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.							
	lato nord spigolo Sud ovest *(larg.=2+1)			13,000 3,000	13,000 8,000	169,00 24,00		
	SOMMANO m2					193,00	0,42	81,06
2 F01001.e	(PONTEGGIO) COSTO DI UTILIZZO, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono co ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Con mensola facciata sud	2,00	13,00 3,00		11,000 5,000	143,00 30,00		
	facciata ovest *(H/peso=6+1) facciata nord (lung.=1,5+1) facciata est	2,00	9,00 13,00 2,50 9,00		7,000 11,000 11,000 11,000	63,00 143,00 55,00 99,00		
	SOMMANO m3				-	533,00	12,00	6′396,00
3 A01013	SCARRIOLATURA DI MATERIALI SCIOLTI di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m							
	Eiminazione del materiale crollato presente all'interno dei vani dell'edificio che sono da puntellare Nota: si stima un volume di macerie presenti derivanti dal crollo interno del solaio di piano primo e delle camorcanne di copertura del piano secondo. Stima del volume geometrico x2	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					100,00	40,54	4′054,00
A01015.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate- riali: valutazione a volume							
	Eiminazione del materiale crollato presente all'interno dei vani dell'edificio che sono da puntellare	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO m³					100,00	31,87	3′187,00
	A RIPORTARE							13′718,06

N O I			DIME	NSIONI			pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′718,06
5 NP3_Puntell atura	FORNITURA E POSA DI PUNTELLATURA (rifio Prezzario Abruzzo 2013 P.002.010.030) Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le s zo del 2013 = 27.54 euro/cad; indice di rivalutazione annua 0.7; 27.54*(5*0.7%) = 9.63 euro/cad; prezzo finale =37.17							
	piano terra *(larg.=5*2) piano terra *(larg.=5*2) piano terra *(larg.=5*3)	2,00		10,000 10,000 15,000		10,00 10,00 30,00		
	piano primo *(larg.=5*2) piano primo *(larg.=5*3)	2,00		10,000 15,000		10,00 30,00		
	piano secondo *(larg.=2*5) piano secondo *(larg.=5*3)	2,00		10,000 15,000		10,00 30,00		
	SOMMANO cadauno					130,00	37,17	4′832,10
6 NP6_Puntell amento	OPERE DI PUNTELLAMENTO IN LEGNO (Rif.to Prezzario Marche 2016 02.05.018* .001). Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso d li, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere							
	legname usato per puntellamento solai per la ripartizione dei carichi piano terra piano terra *(par.ug.=2*3) piano terra	2,00 6,00 2,00	0,15 0,15 0,15	0,150 0,150 0,150	7,000 7,000 8,500	0,32 0,95 0,38		
	piano primo *(par.ug.=2*3) piano primo	6,00 2,00	0,15 0,15	0,150 0,150	7,000 8,500	0,95 0,38		
	piano secondo *(par.ug.=2*3) piano secondo	6,00 2,00	0,15 0,15	0,150 0,150	7,000 8,500	0,95 0,38		
	Parziale m³					4,31		
	Si considera il sistema di puntellamento "doppio" x porte murali 15x15 (0.022 mq) sviluppo lineare stimato 12 ml prospetto sud * (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*1)	8,00 2,00	12,00 15,00		0,022 0,022	2,11 0,66		
	x porte murali 15x15 (0.022 mq) sviluppo lineare stimato 12 ml interno: stimate 4 porte a piano *(par.ug.=2*4)	8,00	12,00		0,022	2,11		
	x finestre murali 10x10 (0.01 mq) sviluppo lineare stimato 8 ml prospetto sud * (par.ug.=2*5,00) x finestre murali 10x10 (0.01 mq) sviluppo	10,00	8,00		0,010	0,80		
	A RIPORTARE					9,99		18′550,16

			DIME	NSIONI			IM	IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO			7 1 241 4 20 1 1 1 2		9,99		18′550,16	
	lineare stimato 8 ml prospetto est * (par.ug.=2*(2+2)) x finestre murali 10x10 (0.01 mq) sviluppo lineare stimato 8 ml prospetto ovest *	8,00	8,00		0,010	0,64			
	(par.ug.=2*(2+2)) x finestre murali 10x10 (0.01 mq)sviluppo lineare stimato 8 ml propsetto nord * (par.ug.=2*3)	8,00	8,00		0,010	0,64			
		6,00	8,00		0,010	0,48			
	Parziale m³					7,44			
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,75	619,07	7′274,07	
7 NP8_02.05.0 13*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. ((Rif.to Prezzario Marche 2016 02.02.013*) Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metalli I successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.	0.00	7.00	4.000					
		2,00	7,00 7,00	4,000 3,000		56,00 21,00			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					77,00	15,10	1′162,70	
8 A01080	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso								
	uso di pinza idraulica montata su mezzo meccanico copertrura : superificie stimata 160 mq		160,00			160,00			
	SOMMANO m²					160.00	20.00	2/244.00	
ra prov	FORMAZIONE DI COPERTURA PROVVISORIA. Formazione di copertura provvisoria di tetto mediante pannelli tipo sandWich. Il pannello è composto da due lamiere in acciaio zincato con pr e per dare l'opera finita. Pannello con h media finito minim 40+40 mm .					160,00	20,90	3′344,00	
3	mının 40+40 mm . Compresi sfridi e smontaggi a lavori ultimati.				160,000	160,00			
	SOMMANO m²				- 00,000	160,00	49,78	7′964,80	
A06013.b	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,				-	32	200 PAGE	o victoria 2 5 5 5	
	A RIPORTARE				771			38′295,73	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISION		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DEGIGITATEIONE DEI ENVORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							38′295,73
	angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme mpiuta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: in acciaio S235 JOW - Classe di esecuzione EXC3 verticali profilo a "U" (25.3 kg/ml) verticali profilo a "U" (25.3 kg/ml)	2,00 2,00	10,00 10,00		25,300 25,300	506,00		
	verticali profilo a "U" (25.3 kg /ml)	1,00	10,00		23,300	506,00 233,00		
	verticali profilo a "L" (26.3 kg /ml) verticali profilo a "L" (26.3 kg /ml)	2,00 2,00	6,00 6,00		26,300 26,300	315,60 315,60		
	orizzontali profilo a "U" (25.3 kg/ml) orizzontali profilo a "U" (25.3 kg/ml)	3,00 3,00	13,00 13,00		25,300 25,300	986,70 986,70		
	SOMMANO kg					3′849,60	2,42	9′316,03
11 A06014	COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni Vedi voce nº 10 [kg 3 849.60]					3′849,60		
	SOMMANO kg					3′849,60	0,90	3′464,64
						H		2 70 1,0
12 A05034	FERRO LAVORARO PER CATENE, CERCHIATURE E SIMILI, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, man igillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito							
	catene diam 30; peso 5.55 Kg/ml 3 livelli n.4 per ogni livello *(par.ug.=3*4) scala	12,00	7,00 4,00		5,550 5,550	466,20 22,20		
	angolare realizzato in officina da posizionare sul profilo ad L in corrispondenza degli spigoli *(par.ug.=4,00*2)	8,00			20,000	160,00		
	dime, piastre, tirafondi per ancoraggio a terra dei profili verticali	4,00			20,000	80,00		
	SOMMANO kg				-	728,40	7,02	5′113,37
13 A05023.f	PERFORAZIONE FINO AL DIAMETRO DI 36mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame ancoraggio dei profili metallici alla muratura							
	livello 1 *(par.ug.=2*16) livello 2 *(par.ug.=2*16) livello 3 *(par.ug.=2*16)	32,00 32,00 32,00			30,000 30,000 30,000	960,00 960,00 960,00		
	SOMMANO cm					2′880,00	0,77	2′217,60
	A RIPORTARE							58′407,37

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							58′407,3
14 A05050	INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte ancoraggio dei profili metallici alla muratura (par.ug.=32,00*3)	96,00			0,080	7,68	112,09	860,8:
						7,00	112,09	000,0.
15 A05037	BARRE DI ACCIAIO INOSSIBABILE NERVATO, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre ancoraggio dei profili metallici alla muratura (par.ug.=32*3)	96,00	0,50		2,000	96,00		
	SOMMANO kg	70,00	0,50		2,000	96,00	8,38	804,48
16 NP1_fascia gomma	FASCIA DI GOMMA RECICLATA (neoprene).Fornitura e posa in opera di fascia di gomma reciclata, neoprene di spessore 1 cm e larghezza 15 cm da sistemare sui profili in acciaio angolar pmprensiovo di ogni enere per la posa della fascia con silicone e quanto altro per dare l'opera finita e a regola d'arte su angolari 200 x 200 verticali profilo a "L" verticali profilo a "L"	2,00 2,00	6,00 6,00			12,00 12,00		
	SOMMANO m					24,00	45,00	1′080,00
17 A01004	SCAVO A SEZIONE OBBILGATA, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo realizzazione dell'ancoraggio a terra dei profili verticali							
		4,00	0,40	0,400	0,800	0,51		
	SOMMANO m <sup>3</sup>				_	0,51	152,01	77,53
A03014.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito							
	A RIPORTARE							61′230,23

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							61′230,2
	con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto realizzazione dell'ancoraggio a terra dei profili verticali  SOMMANO m³	4,00	0,40	0,400	0,800	0,51	285,40	145,55
19 NP5_Piattafo rma	PIATTAFORMA AEREA A CELLA (rif.to prezzario Marche2016 28.02.004.005), compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazion ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore 2 giorni lavoro  SOMMANO h	2,00			8,000	16,00	65,79	1′052,64
20 NP2_Coperti na	COPERTINA DI PROTEZIONE. (rif.to prezzario marche2016 24.02.005*.002) Copertina di protezione composta da inerti di granulometria variabile, impastati con malta, costituiti da e sagomata secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Copertina alla sommità delle murature: spessore medio di cm 10					,	.03,13	1 VJ23VH
	eseguita in testa alle murature *(par.ug.=2*13+2*7+3) tratto da demolire sul fronte sud  SOMMANO m²	43,00	2,85	0,600 0,300	-	25,80 0,86 26,66	47,98	1′279,15
21 A05007.b	MURATURA ESEGUITA CON IL METODO SCUCI E CUCI (pietrame tufaceo), per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zon etta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo ricostruzione di parti muarie al piano terra sul				-			
	prospetto sud  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	1,50	1,000	0,300	0,90	607,45	546,71
A01021.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni							
	demolizione del tratto murario al piano terra presente sul fronte sud in lato dx		2,85	2,000	0,300	1,71		
	A RIPORTARE					1,71		64'254,28

N 0 1			DIME	NSIONI			IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					1,71	500 (400 800 800 800 800 800 800 800 800 800	64'254,28	
	SOMMANO m³					1,71	136,02	232,59	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	64′486,8′	
	TOTALE euro						-	64′486,87	
	VENAROTTA, 31/07/2018								
	Il Tecnico								
	Dott. Ing. T. N. 889 DELL.  DELLA PROV.	IZIAHA C	6)71						
	A RIPORTARE								