


COMUNE di VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO TECNICO



COMUNE DI VENAROTTA (AP)
A00:Registro 1

Prot. n.



Spett.le Ditta
Impresa Edile MANCINI ALFREDO
Pec: alfredo.mancini66@pec.it

OGGETTO:	INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MENSA SCOLASTICA E BLOCCO LUCLI CIMTERO CAPOLUOGO
	<u>RICHIESTA PREVENTIVO / OFFERTA</u>

In riferimento a quanto in oggetto si rileva che questa Amministrazione Comunale deve procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori descritti in oggetto dettagliati nel computo metrico allegato.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i." Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Richiamati, in particolare del predetto codice, le seguenti disposizioni:

art. 32 del D.lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 (Fasi delle procedure di affidamento)

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."

all'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento)

comma 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

all'art. 36 (contratti sotto soglia)

comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamati i principi di cui all'art.30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:com.venarotta@provincia.ap.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Considerato che l'importo dei lavori da affidare, come risulta dall'allegato computo metrico è pari a complessivi € 11 936.50, e che, pertanto, trattandosi di lavoro di importo inferiore ai 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice sopra richiamate:

INVITA

Codesta Ditta a presentare, entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, il proprio migliore preventivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, **mediante ribasso percentuale** offerto sull'importo dei lavori negoziabile (€ 11 936.50 IVA esclusa)

Si allega.

Computo metrico dei lavori da eseguire.

Distintamente

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Gino Santoni)



Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.		H/peso	unitario
1	24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione della scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. MISURAZIONI: mensa	250,00			250,00 250,00		19,58 4 895,00
2	07.01.005.004	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasn. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) Long. 50% Trasn. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. MISURAZIONI: mensa cimitero	250,00	12,00	5,000	250,00 60,00 310,00		14,00 4 340,00
3	NP	Piattaforma autocarata con operatore MISURAZIONI: mensa cimitero	4,00 3,00			4,00 3,00 7,00		300,00 2 100,00
4	08.01.002*001	Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cinghie murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. MISURAZIONI: cimitero		19,00		19,00 19,00		23,62 448,78
5	08.01.001*001	Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50, le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10. MISURAZIONI: cimitero	8,00			8,00 8,00		19,09 152,72
TOTALE								11 936,50
AGGIUNGE NUOVA VOCE								

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Gino Santoni)