

**SATO****S.r.l.**

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E IMPIANTI DI COGENERAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ACQUEDOTTI, GASDOTTI E OPERE DI EVACUAZIONE. GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

**COMUNE DI VENAROTTA (AP)**

A00:Registro 1

0009709-21/11/2018  
-C\_L728-SARCH-A

Spett.le

COMUNE DI VENAROTTA  
Via E. Nardi n. 39  
63040 VENAROTTA (AP)

N. 2 fogli compreso il presente

Mail: [responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it](mailto:responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it)

Oggetto: Preventivi di allacciamento gas metano. 119^ presentazione.

Dom. di Prenotaz.		UTENTE	Indirizzo allaccio	N. Utenze	Importo allaccio
N	DEL				
233		Sisti Anna	Via Europa, 7	1	381,13 €

Allegati: - Revisione preventivo.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno, li 21/11/2018

SATO s.r.l.



SATO S.r.l.  
Via dei Bozzolo  
Zona Ind.le Basso Marino  
63100 Ascoli Piceno (AP)  
Tel. 0736.403777-403709  
Fax 0736.403631

Capitale Sociale I. v. € 100.000,00  
Partita I.V.A.: 00743190449  
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro delle  
Imprese di Ascoli Piceno 00743190449  
Attestazione SOA Certificato n. 2964/43-01  
Certificazione ISO 9001 Certif. n. 8688/03/S

[www.grupposato.com](http://www.grupposato.com)  
[info@grupposato.com](mailto:info@grupposato.com)



N	Art.	DESCRIZIONE LAVORO	N	Dn	Lung.	Larg.	Alt.	UM	Quant.	Pr.Unit.	€	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE IVA
		UTENTE: SISTI ANNA ALLACCIAMENTO C/O: VIA EUROPA, 7 UTENZE DA ALLACCIARE N. 1 IMPIANTI ESISTENTI: NESSUNO												
1	93.F01	Esecuzione di allacciamento di utenza alla rete di distribuzione gas metano realizzati con le stesse modalità dell'art. 93.A01, ma priva delle tubazioni esterne in acciaio zincato .....												
		N. 1 derivazione di utenza fino a ml. 10,00	1					N	1,00	258,23	€	258,23	56,81	315,04
2	93.G02	Esecuzione di allacciamento di utenza con fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato con giunzione vite e manicotto per formazione colonne montanti .....												
		DN 1" (fino a ml. 2,00)	1					N	1,00	52,52	€	52,52	11,55	64,07
3	92.D01	Compenso per predisposizione impianto per installazione contatori gas fino a DN 1"1/4 compresa fornitura e posa in opera dei pezzi speciali in ghisa malleabili .....												
			1					N	1,00	23,95	€	23,95	5,27	29,22
4	92.E01	Fornitura e posa in opera di mensola per contatore gas .....												
		DN 1" x 1"1/4	1					N	1,00	24,34	€	24,34	5,35	29,69
5	--	Analisi di fattibilità nuovo impianto gas con misurazioni e verifiche tecniche per redazione preventivo di spesa.												
			1					cpo	1,00	22,09	€	22,09	4,86	26,95
<b>TOTALE LAVORI ANCORA DA EFFETTUARE</b>								<b>TOTALE A</b>			€	<b>381,13</b>	<b>83,85</b>	<b>464,98</b>
Il Comune di Venarotta per autorizzazione all'esecuzione dei lavori.														
li ..... (firma) .....														