

**Comune di Venarotta**  
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Intervento efficientamento pubblica illuminazione

**COMMITTENTE:**

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 15.04.002* .019	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm <sup>2</sup> CAPODIPIANO GIMIGLIANO CERRO VALLORANO CASTELLANO CERRETO MONSAMPIETRO VILLA NARDI CAPODIPIANO ZONA CHIESA		700,00 600,00 700,00 600,00 1,00 900,00 600,00 300,00 22,00			700,00 600,00 700,00 600,00 1,00 900,00 600,00 300,00 22,00		
	SOMMANO m					4'423,00		
2 15.04.002* .023	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x2,5 mm <sup>2</sup> SPINETA OLIBRA GALLEGGIANO CERRO CEPPARANO SALARE PORTELLA POGGIO ANZU		100,00 250,00 300,00 10,00 300,00 200,00 400,00 100,00			100,00 250,00 300,00 10,00 300,00 200,00 400,00 100,00		
	SOMMANO m					1'660,00		
3 15.05.010* .003	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 CAPODIPIANO SPINETA OLIBRA GIMIGLIANO GALLEGGIANO CEPPARANO SALARE PORTELLA VILLA NARDI					18,00 5,00 8,00 15,00 8,00 5,00 3,00 3,00 5,00		
	SOMMANO cad					70,00		
4 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. CAPODIPIANO ZONA CHIESA CASTELLANO VILLA NARDI					5,00 13,00 40,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					58,00		
5 15.05.011*	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
.002	elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63 CAPODIPIANO ZONA CHIESA CASTELLANO VILLA NARDI		22,00 50,00 150,00			22,00 50,00 150,00		
	SOMMANO m					222,00		
6 15.08.040* .002	Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo per comparti BT con tensione normale non superiore ad 1 k ... ice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm CAPODIPIANO ZONA CHIESA CASTELLANO					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00		
7 15.06.021* .003	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli. OLIBRA GIMIGLIANO GALLEGIANO CEPPARANO SALARE PORTELLA					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00		
8 15.06.005* .004	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. SPINETA OLIBRA GALLEGIANO CERRO CEPPARANO SALARE PORTELLA					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00		
9 15.06.001* .005	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N SPINETA OLIBRA					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
10 15.06.018* .015	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. OLIBRA GIMIGLIANO					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		

COMMITTENTE:





