

4 OT SINT.
SINDACO0010007 - 29/11/2018
- C_L728 - SARCH - A**PANICHI p. i. CLAUDIO**

Viale della Repubblica, 7 - 63049 Roccafluvione (AP) - Italia
 Tel. 0736365180 / 3398099286 Fax 0736365180
 e-mail: c.panichi@yahoo.it
 C.F. PNCCLD56L28H390U P.Iva 01276490446

Preventivo nr. **64** del **28/11/2018****Destinatario**

COMUNE DI VENAROTTA
 Via Nardi
 Venarotta (AP)

Destinazione

COMUNE DI VENAROTTA
 Via Nardi
 Venarotta (AP)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Oggetto: sostituzione di palo della pubblica illuminazione coinvolto da incidente in Frazione VILLA CURTI					
	Intervento eseguito in urgenza per l'annientamento del pericolo derivante dalla caduta del palo in acciaio al suolo e della possibilità di contatti elettrici pericolosi.				€ 150,00	22
	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.	1 mq	€ 230,00		€ 230,00	22
	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1	€ 96,00		€ 96,00	22
	Trasporto in discarica di materiale proveniente da demolizione blindo e palo curvo in acciaio di lunghezza 9 mt	1	€ 150,00		€ 150,00	22
	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro	1 mq	€ 134,00		€ 134,00	22

PANICHI p. i. CLAUDIO

Viale della Repubblica, 7 - 63049 Roccafluvione (AP) - Italia
Tel. 0736365180 / 3398099286 Fax 0736365180
e-mail: c.panichi@yahoo.it
C.F. PNCCLD56L28H390U P.Iva 01276490446

Preventivo nr. **64** del **28/11/2018**

Destinatario

COMUNE DI VENAROTTA
Via Nardi
Venarotta (AP)

Destinazione

COMUNE DI VENAROTTA
Via Nardi
Venarotta (AP)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.					
	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, l'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta per l'eventuale collegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)	1	€ 491,60		€ 491,60	22
	Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut-off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto; riflettore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull'inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l'accenditore e tutti gli accessori per dare l'opera finita Con lampada 150 W SAP	1	€ 507,55		€ 507,55	22
	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di	1	€ 55,00		€ 55,00	22

PANICHI p. i. CLAUDIO

Viale della Repubblica, 7 - 63049 Roccafluvione (AP) - Italia
Tel. 0736365180 / 3398099286 Fax 0736365180
e-mail: c.panichi@yahoo.it
C.F. PNCCLD56L28H390U P.Iva 01276490446

Preventivo nr. **64** del **28/11/2018**

Destinatario

COMUNE DI VENAROTTA
Via Nardi
Venarotta (AP)

Destinazione

COMUNE DI VENAROTTA
Via Nardi
Venarotta (AP)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	entrata/uscita cavi fino a 16 mm ² e derivazione fino a 4 mm ² , fornitura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio					
	Scatola di derivazione stagna con gel isolante	1	€ 99,00		€ 99,00	22

Pagamento:

Tot. imponibile € 1.913,15
Tot. Iva € 420,89

Acconto:

Tot. documento € 2.334,04

Responsabile Tecnico Venarotta <responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it>

29/11/2018 09:57

Fw: preventivo palo curti

A prot.comunevenarotta@libero.it

From: [claudio panichi](#)

Sent: Wednesday, November 28, 2018 7:39 PM

To: [Responsabile Tecnico Venarotta](#)

Subject: preventivo palo curti

Buonasera,

in allegato alla presente il preventivo per il ripristino del palo coinvolto da incidente stradale in frazione villa curti.

Saluti Francesco

- Preventivo 64 del 28-11-2018 COMUNE DI VENAROTTA.pdf (73 KB)