




Spett.le COMUNE DI VENAROTTA

c.a. geom. Gino Santoni
Inviato per e-mail
responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it
Tel. 3292604230

COMUNE DI VENAROTTA(AP)
A00:Registro 1



OGGETTO: Preventivo di spesa.

Con riferimento alla richiesta fattaci, Vi formuliamo la ns. migliore offerta per i seguenti lavori di tinteggiatura aule e corridoi danneggiati causa allagamento, presso la scuola di Venarotta (AP):

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Raschiatura di tutta la superficie. Rasatura con due mani incrociate di stucco. Accurata scartavetratura. Tinteggiatura con pittura lavabile applicata in due mani, a perfetta copertura, di colore a scelta della Committente. Fornitura e posa in opera.	mq.	313,63	4,00	1.254,52
Raschiatura di tutta la superficie. Rasatura con due mani incrociate di stucco. Accurata scartavetratura. Rifacimento di zoccolature con smalto acrilico all'acqua, di colore a scelta della Committente. Fornitura e posa in opera.	mq.	202,98	12,00	2.435,76
Tot.				3.690,28

Allegati: libretto misure

Venarotta 19 dicembre 2018

EMIDIO SCIAMANNA

Scuola di Venarotta - vani e corridoi danneggiati									
Descrizione	Um	Dimensioni					Tot.		
		Lungh.	Largh.	Alt.	N.	X.			
		Area							
Lavori di tinteggiatura									
		6,10	6,20					0,00	
		6,10		1,80	2			37,82	
		6,20		1,80	2			21,96	
		12,50	3,10					22,32	
		12,50						38,75	
		12,50		1,80	2			45,00	
		3,10		1,80	2			11,16	
		3,00	3,00					9,00	
		4,00		1,80	2	2		28,80	
		1,20		1,80	2	2		8,64	
		4,00		1,20	2	2		19,20	
		6,16	5,00					30,80	
		6,16		1,80	2			22,18	
		5,00		1,80	2			18,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								313,63	
Lavori di verniciatura zoccolo								0,00	
		6,10	1,50		2			18,30	
		6,20	1,50		2			18,60	
		12,50		1,50	2			37,50	
		3,10	1,50		2			9,30	
		4,00	1,50		2	2		24,00	
		1,20	1,50		2	2		7,20	
		6,16		1,50	2			18,48	
		5,00		1,50	2			15,00	
		15,10		1,50	2			45,30	
		3,10		1,50	2			9,30	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								202,98	