



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Lavori: SISMA 2016 E SEGUENTI - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO SITO IN LOCALITA' GIMIGLIANO CENSITO AL NCEU AL FG.32 MAPP.47

Impresa: I.C.E.S. DEL GEOM. LUZI NATALE – C.F. LZUNTL52B15C935V

Affidamento: Det. n. 15 del 29-01-2017

CUP - CIG Z6121972E4

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di febbraio in Venarotta – fraz. Gimigliano

Premesso:

– che con contratto d'appalto indicato a margine, l'Amministrazione Comunale con partita I.V.A. 00357520444 ha affidato i lavori in oggetto all'impresa ICES di Luzi Natale con C.F. LZUNTL52B15C935V per l'importo netto di Euro € 10.157,48;

– che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tra l'ing. Orsini Francesco (area tecnica Comune di Venarotta) direttore dei lavori indicati in oggetto ed il sig. Luzi Natale in qualità di legale rappresentante dell'impresa, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NP_01-A01004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo	m ³	152,01
NP_02-A03014.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m ³ di sabbia e 0,8 m ³ di ghiaietto	mc	258,40
NP_03-A03015.d	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento)	Kg	1,75

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo.

Letto e confermato.

L'IMPRESA
LUZINATALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. ORSINI FRANCESCO

IL R.U.P.
GEOM. SANTONI GINO