	Comune di Venarotta Provincia di Ascoli Piceno Sede Comunale: Via Euste Nardi, 39 - 63040 Venarotta Tel. 0736/362132 / Fax 0736/362896 Mail: prot.comunevenarotta@libero.it / PEC: comune.venarotta@emarche.it	AREA TECNICA
UBICAZIONE INTERVENTO Località Castellano Foglio 19 - Particella 38	OGGETTO "Sisma 2016 - Lavori di demolizione parziale di fabbricato sito in Località Castellano - Foglio 19 - Particella 38"	C.I.G.
r ogno 13 - 1 articena 30	Castellano - i Oglio 13 - i articolla 30	C.U.P.
COMMITTENTE Comune di Venarotta	DESCRIZIONE Progetto Definitivo/Esecutivo	TIPO Documento
IMPRESA ESECUTRICE Da definire	Computo Metrico Estimativo	ALLEGATO CME
PROGETTISTA Arch. Davide DE BERARDIS		SCALA -
R.U.P. Geom. Gino SANTONI	AGGIORNAMENTI N	DATA Ottobre 2018



pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

"Sisma 2016 - Lavori di demolizione parziale di fabbricato sito in Località

Castellano - Foglio 19 - Particella 38"

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

Data, 02/11/2018

IL TECNICO ARCH. DAVIDE DE BERARDIS

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 A01021.a	LAVORI A MISURA Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni Demolizione controllata per la porzione sommitale delle pareti est e nord Parete est Parete nord SOMMANO mc		7,50 5,60		0,500 0,500	1,88 1,40 3,28		495,71
2 A01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno Demolizione totale per la porzione restabte delle pareti est e nord fino all'altezza di 1,50 da terra. Si consideri che le pareti sud e ovest risultano già crollate. Si compuntano solo le pareti est e nord. Area totale del fabbricato / 2 per presenza pareti già crollate	0,50	7,50	5,600	3,000	63,00		
	SOMMANO mc					63,00	16,06	1′011,78
3 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. A detrarre incidenza per trasporto a discarica. Le macerie derivanti dalla demolizione resteranno entro il sedime dell'area del fabbricato. Vedi voce n° 2 [mc 63.00]					-63,00 -63,00	2,31	-145,53
4 A01012	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Movimentazione del materiale demolito finalizzata all'accantonamento dello stesso entro il sedime del fabbricato. Operazione necessaria in considerazione delle presenza di scarpata sul lato sud. Si condisideri 10% della quantità demolita Vedi voce n° 2 [mc 63.00] Vedi voce n° 1 [mc 3.28]	0,10 0,10				6,30 0,33 		116,03
5 F01037.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,							
	A RIPORTARE							1′477,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′477,99
	sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,50 Posa in opera di recinzione di cantiere a perdere sul lato est		7,50			7,50		
	SOMMANO m					7,50	13,70	102,75
6 A03014.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto Copertina da eseguire sulle pareti oggetto di demolizione (est e nord) e sulle pareti precedentemente crollate (sud e ovest) *(lung.=7,5+7,5+5,6+5,6)		26,20	0,500	0,100	1,31		
	SOMMANO m³					1,31	285,40	373,87
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1′954,61
	TOTALE euro							1′954,61
	Data, 02/11/2018							
	Il Tecnico ARCH. DAVIDE DE BERARDIS							
	A RIPORTARE							