



Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno

Sede Comunale: Via Euste Nardi, 39 - 63040 Venarotta

Tel. 0736/362132 / Fax 0736/362896

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it / PEC: comune.venarotta@emarche.it

**AREA
TECNICA**

UBICAZIONE OPERA

Parco Pubblico di Venarotta
Via Prima Strada
63090 Venarotta AP

OGGETTO

"Lavori manutenzione straordinaria ed implementazione dell'arredo urbano del Parco Pubblico Comunale di Venarotta - Cofinanziati dal Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Ascoli Piceno"

C.I.G.

-

C.U.P.

-

COMMITTENTE

Comune di Venarotta

DESCRIZIONE

Progetto definitivo/esecutivo

TIPO

Documento

IMPRESA ESECUTRICE

-

CONTENUTO

EP - Elenco prezzi unitari

ALLEGATO

EP

PROGETTISTA

Arch. Davide DE BERARDIS

SCALA

-

R.U.P.

Geom. Gino SANTONI

AGGIORNAMENTI

N.	DATA	DESCR.
N.	DATA	DESCR.
N.	DATA	DESCR.
N.	DATA	DESCR.

DATA

Maggio 2018



Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "Lavori manutenzione straordinaria ed implementazione dell'arredo urbano del Parco Pubblico Comunale di Venarotta - Cofinanziati dal Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Ascoli Piceno"

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

Data, 21/05/2018

IL TECNICO
ARCH. DAVIDE DE BERARDIS

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.01.004* .001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. euro (centosessantaquattro/44)	m ³	164,44
Nr. 2 03.02.011*	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appesature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattrocentododici/52)	m ³	412,52
Nr. 3 03.02.014*	Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venticinque/87)	m ²	25,87
Nr. 4 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassafornate e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa euro (centoventidue/54)	m ³	122,54
Nr. 5 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. euro (venticinque/99)	m ²	25,99
Nr. 6 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 7 10.01.001.00 1	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. euro (sei/47)	kg	6,47
Nr. 8 23.06.004	Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 9 N.P. 01	Formazione del piano di cottura in mattoni refrattari e realizzazione copertine. Formazione piano cottura con mattoni refrattari forniti e posti in opera su piano di appoggio da realizzare su soletta idoneamente armata, compresa nel prezzo. E' altresì compreso il supporto, la relativa armatura e relativo ancoraggio alla muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio. Nella voce sono altresì comprese le opere accessorie di finitura sommitale del manufatto in mattoni precedentemente realizzato, mediante posizionamento delle lastre di pietra naturale munite di gocciolatoio. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (duecentonovantadue/08)	m ²	292,08
Nr. 10 N.P. 02	RIMOZIONE ELEMENTI LIGNEI ESISTENTI. Rimozione di porzioni di staccionata ammalorata per uno sviluppo di 130,00 ml circa su parco e 15,00 ml circa su gradonata. Rimozione rimozione di gradonata esistente composta da soli elementi parzialmente infissi nel terreno per numero 30 gradoni circa. Operazione di rimozione con finalità di recupero a cura dell'esecutore delle opere, compreso ogni onere relativo allo smaltimento ed al trasporto. euro (settecentonovantanove/99)	a corpo	799,99
Nr. 11 N.P. 03	FORMAZIONE DI GRADINATA del tipo a palizzata. Caratteristiche dimensionali: gradoni aventi larghezza 80 cm, profondità 50 cm, altezza della pedata 15/18 cm. Caratteristiche costruttive: gradoni realizzati mediante la posa di pali in legname di castagno (mediante la posa in opera di n.2 di pali infissi del terreno e di n.1 palo posto orizzontalmente - o con tecnica affine che garantisca le medesime caratteristiche di percorribilità della gradonata stessa. Caratteristiche del riempimento a tergo di ciascun gradone: riempimento del gradone formato mediante stesa e modellazione di riempimento costituito da ghiaia e sassi. La voce del prezzo è da considerare per sviluppo diagonale della terreno in cui dev'essere realizzata la gradonata, misurata al metro lineare. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. E' altresì compreso il preventivo smontaggio della gradonata esistente. RIF. INDAGINE DI MERCATO euro (centotrenta/00)	ml	130,00
Nr. 12 N.P. 04	TRASPORTO E SCARICO MATERIALI DI ARREDO URBANO. euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 13 N.P. 05	F.P.O. DI BACHECA INFORMATIVA modulare in legno impregnato in autoclave, dotata di pensilina, con doppia superficie di affissione. Dimensioni: larghezza 130 cm - altezza complessiva 250 cm. Spazio utile per l'affissione: 80x80 cm. Sorretta da montanti con sezione		

