



ART EDIL

di Maurizio Faini



LAVORI DI EDILIZIA IN GENERE · RISTRUTTURAZIONI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PREVENTIVO N.84/2020

Ascoli P. 28/12/2020

COMMITTENTE: Comune di Venarotta-
Cimitero

OGGETTO: Intervento per opere edili

	descrizione	u.m.	quantità	importo unitario	importo totale
LAVORAZIONI EDILI					
1	Rimozione pavimentazione esistente su camminatoio e smaltimento, realizzazione di nuovo massetto e sottofondo fpo di nuova pavimentazione in pietrame	mq	57,00	€ 100,00	€ 5.700,00
2	Ripristino scale, mediante rimozione ovecessario e fpo di nuove	ml	10,00	€ 100,00	€ 1.000,00
3	Ripristino sottogradi scale, mediante rimozione ove necessario e fpo di nuovi	ml	5,00	€ 20,00	€ 100,00
4	Pulizia scale mediante l'utilizzo di idrolavaggio e sostanze acide	a corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00
5	Ripristino fioriere su scale, mediante rimozione di mattoni, e fpo di cordoli in travertino	cad	2,00	€ 400,00	€ 800,00
6	Fpo di nuova soglia sotto fioriera	ml	2,20	€ 20,00	€ 44,00
7	Sostituzione gronde in finto rame, colore testa di moro	ml	30,00	€ 40,00	€ 1.200,00
8	Sostituzione discendenti in finto rame, colore testa di moro	ml	5,50	€ 10,00	€ 55,00
9	Risanamento cordolo di copertura mediante asportazione del cemento ammalorato e ripristino, comprensivo di ponteggio	ml	15,00	€ 70,00	€ 1.050,00
10	Ripristino guaina su cordolo copertura, mediante rimozione e fpo di nuova guaina	ml	10,00	€ 10,00	€ 100,00
11	Ripristino manto di copertura mediante rimozione tegole ammalorate e fpo di nuove	mq	35,00	€ 30,00	€ 1.050,00
12	Costi per la sicurezza	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00
				totale iva esclusa	€ 11.499,00

EVENTUALI LAVORAZIONI EXTRA PREVENTIVO SONO DA COMPUTARE A PARTE