

Spett.le

COMUNE di CASTEL DI LAMA

Via Carrafo

63082 Castel di Lama (AP)

Data: 21/01/2020

Offerta n.: 19/2020 SOL 3

Oggetto: Preventivo di spesa per sistemazione campo calcetto Sambuco.

In base al sopralluogo effettuato, tenuto conto delle esigenze da Voi espresse, formuliamo la nostra migliore proposta e relativa offerta per i lavori in oggetto.

		Q.tà	Prezzo unit.	Sconto %	Iva %	Importo
1.	SUPERFICIE DI GIOCO					
1.1.	Lavoro di pulizia del manto da gioco esistente tramite idropulitrice alta pressione, sistemazione piccoli avvallamenti, eliminazione recinzione perimetrale esistente, compreso smaltimento del materiale di risulta; a corpo	1,00	2350,00 €			2.350,00 €
1.2.	Verniciatura a spruzzo della superficie da gioco, due colori (verde esterno e interno blu), compreso realizzazione delle linee; al mq	598,00	11,00 €			6.578,00 €
	TOTALE SUPERFICIE DI GIOCO					8.928,00 €
2.	RECINZIONE					
2.1.	Realizzazione di recinzione h 300 cm costituita da rete a maglia sciolta romboidale 50x50mm zincata e plasticata verde, filo interno 3, filo esterno 4, compreso filo di tensione, saette h200 colore verde, filo legatura e tiranti; al ml	104,00	45,00 €			4.680,00 €
2.2.	Realizzazione e posa di cancello in metallo dimensioni 210x100 cm; a corpo	1,00	1500,00 €			1.500,00 €
	TOTALE RECINZIONE					6.180,00 €
3.	ATTREZZATURE					
3.1.	Fornitura e installazione Impianto basket monotubolare di acciaio zincato, struttura con sbalzo cm 225 realizzata in unico elemento, tabelloni di resina melamminica su telaio con tirante di rinforzo, canestri fissi e retine (S04030); a corpo	1,00	3240,00 €			3.240,00 €
3.2.	Coppia porte calcetto in alluminio verniciato sezione mm 80, dimensioni cm 300x200, modello a bussole (S04320) e coppia reti calcetto cm 300x200 in					

polietilene diametro mm 2,5 con nodo, profondità cm 100/100, maglia quadra cm 10x10; a corpo	1,00	1250,00 €	1.250,00 €
TOTALE ATTREZZATURE			4.490,00 €
TOTALE PREVENTIVO			19.598,00 €

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono IVA esclusa

Eventuali modifiche in corso d'opera vanno conteggiate e contabilizzate a parte.

Nel Ringraziare per averci consultato ed in attesa di Vostra gradita conferma per i lavori sopra elencati, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Ufficio Tecnico
Riccardo Traini Paesaggista

Eco Services
Per. Agr. Giuseppe Traini

Per accettazione il cliente _____