Regione Marche
Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Castel di Lama
Stazione appaltante: Comune di Castel di Lama
Lavori di: Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – secondo stralcio
Impresa: Enea Appalti s.r.l.
Scrittura privata in data 25 febbraio 2020
Importo contrattuale: € 49.111,79 oltre IVA
Codice unico progetto: C71C19000200005
Codice identificativo gara: 819631551B

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno

PREMESSO:

-che con scrittura privata del 25 febbraio 2020, acquisita al protocollo comunale n. 3040 del 26-02-2020, l'impresa Enea Appalti srl ha assunto l'esecuzione dei lavori di "Efficientamento Impianto di Pubblica Illuminazione – secondo stralcio" per l'importo di euro 49.111,79 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 32,575%, di cui € 46.108,66 per lavori e € 3.003,13 (€ 1.137,11 oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni ed € 1.866,02 oneri della sicurezza non inclusi nelle lavorazioni) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire le fondazioni dei pali della pubblica illuminazione realizzandoli gettati in opera e non prefabbricati come era previsto dal progetto, perciò occorre prevedere alcune lavorazioni (le voci 3-4-5-6-7-8-11-12-13-15) del computo relativo al primo SAL) non comprese nel contratto e, pertanto l'importo complessivo per lavori a misura di € 48.517,12 al netto del ribasso d'asta del 32,575 %, di cui € 1.158,47 oneri della sicurezza inclusa ed € 1.639,41 oneri della sicurezza speciale;
-che tale variante trova copertura finanziaria poiché l'importo si riduce di € 594,67 l'importo della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Monteriù Franco, nella qualità di titolare dell'Impresa Enea Appalti srl con sede in Ardea (RM), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico di Castel di Lama e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni della scrittura privata del 25/02/2020 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 48.517,12 al netto del ribasso del 32,575% di cui € 2.797,88 oneri per la sicurezza - rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.2

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano una diminuzione di spesa di nette € 594,67 rispetto a quelli contrattuali il tutto pari ad una complessiva diminuzione percentuale del 1,2 %.

Art.3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali:

02.01.003.001 - Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.*

Quantita (mc)	*Prezzo unitario €*	*Importo totale €*
22,60	*16,67*	*376,74*

02.01.004.001 - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.*

Quantita (mc)	*Prezzo unitario €*	*Importo totale €*
0,56	*177,67*	*99,50*

02.01.007 - TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.*

Quantita (mc)	*Prezzo unitario €*	*Importo totale €*

19.13.008 - Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m2, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.*

Quantita (mq)	*Prezzo unitario €*	*Importo totale €*
6,05	*18,50*	*111,93*

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Castel di Lama, lì 13/07/2020

ENEA APPALTI S.r.l.

L'Esecutore ....

Il Direttore dei Lavori ....

il Responsabile del procedimento ....

COMUNE DI CASTEL DI LAMA