

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
1	N.P. 1		Lavori a misura Rilevamenti plano-altimetrici finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS su terreni medi e poco alberati con pendenze fino al 3%. Il lavoro comprende: a) studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento, di orientamento esterno e di appoggio; b) materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie; c) poligonale di collegamento o dettaglio; d) rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio; e) calcoli; f) restituzione e formazione di cartografia numerica; g) disegno su supporto adeguato. Scala 1:1000 - fino a 30 punti per ha. SOMMANO ha			38,00		38,00 38,00	400,00	15.200,00
2	N.P. 3		Letture periodiche del sistema di monitoraggio da effettuarsi con cadenza trimestrale e secondo le modalità utilizzate per l'approfondimento del sistema. Redazione di relazione sui fenomeni deformativi riscontrati per ogni ciclo di misurazione. SOMMANO cad.				200,00	200,00 200,00	30,00	6.000,00
			Totale LAVORI A MISURA							21.200,00
			A riportare							21.200,00

[illegible]

Descrizione	Totale
Quadro economico	
Importo lavori	24.950,00
Importo di progetto	24.950,00
Importo comprensivo dei costi della sicurezza	24.950,00
Somme a disposizione	
4% CASSA PREVIDENZIALE GEOMETRI	998,00
IVA al 22%	5.708,56
Totale somme a disposizione	6.706,56
Importo totale	31.656,56