IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

ZERO WATT

di Ubaldi Claudio

Via Panoramica, 11 63081 CASTORANO (AP)
Tel. e Fax 0736 811699 cell. 349 4643667
e-mail: zerowatt.cu@gmail.com
P.IVA 02329700443 C. F. BLDCLD68A18A462N

Comune di Castel di Lama (AP)
Arrivo
Prot. N. 0015741 del 21-10-2019
Nome ZEROWATT
Categoria 6 Classe 5 Fascicolo

Spett.le
Comune di Castel di Lama

Castorano, lì 21/10/2019

Oggetto: Preventivo.

Fornitura e posa in opera di materiale elettrico per nuova linea dal contatore all'ascensore presso vostro cimitero sito a Castel di Lama (AP).

• Quadro in Poliest 36 moduli IP 66	n 1
• Quadro da esterno 12 moduli IP 44	n 1
• Interruttore magnetotermico differenziale 4x40 A 0,3 selettivo	n 1
• Interruttore magnetotermico 4x16A	n 1
• Interruttore magnetotermico 2x10A	n 1
• Interruttore sezionatore 4x63A	n 1
• Pozzetto in cemento 30x30	n 5
• Chiusino in cemento	n 1
• Chiusino in ghisa (carrabile)	n 4
• Scatola di derivazione IP55 20x30	n 1
• Palina a croce con morsetto	n 1
• Cavidotto doppia parete Ø 75	mt 100
• Canala bochiotti 600x800	mt 6
• Guaina gommata Ø 32	mt 3
• Cavo Butile FG16 4x10mm	mt 125
• Cavo Butile FG16 4x6mm	mt 10
• Traccia a pavimento e tubazione (escl. ripristino pavimento)	mt 4
• Corda unipolare 1x16mm G/V	mt 10

A corpo **€ 3.470,00 + iva**

Firma e timbro per accettazione

.....

Cordiali Saluti.

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
ZERO WATT
di Ubaldi Claudio

Comune di Castel di Lama Prot. n .0015741 del 21-10-2019 in arrivo