

Ascoli Piceno, 02 / 07 / 2018

Spett. le. Ufficio Tecnico
COMUNE DI CASTEL DI
LAMA (AP)

Oggetto: Offerta preventivo per lavori di impermeabilizzazione copertura asilo nido castel di lama. (prot.8997)

Con la presente inviamo la ns. migliore offerta a voi riservata per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

A) Taglio e sistemazione zone con guaine aggrinzite accurata pulizia del piano preparazione delle gronde da impermeabilizzare e riparazione nei punti piu' critici con fasce di guaina posate a fiamma e preparazione degli scarichi .

B Fornitura e posa di uno strato di guaina poliestere ardesiato da 4,5 KG per MQ con caratteristiche di flessibilita' afreddo di -20 C° posata a fiamma in perfetta aderenza sull'attuale strato di guaina con risvolti fino all' esterno gronde ecc., ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.(Prodotto che non necessita' di manutenzioni negli anni.)

€ 8,80 / per MQ 650 circa..... € 5720 ,00

C) Realizzazione di parapetti di sicurezza come protezione, dell ' altezza di 1,10 ml su tutto il perimetro dei lati dello stabile necessario per l'esecuzione dei lavori a norma di legge vigente antinfortunistica e smontati a fine lavori.

A CORPO.....€ 800,00

Spesa Totale.....6520,00€ piu IVA


+ ESBLATORI

lavori verranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche da personale specializzato regolarmente assunto e saranno eseguiti categoricamente nel mese di agosto.

Modalita' di pagamento da concordare al momento dell' eventuale accettazione.

PREZZI IVA esclusa.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo
Distinti saluti.



Timbro e Firma
PER ACCETTAZIONE

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo

Prot. N. 0009560 del 02-07-2018

Nome EDIL GRONDE DI MARIANI ANDREA

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo





IMPERMEABILIZZAZIONI
ASFALTI
ISOLAMENTI TERMICI
COPERTURE
IN TEGOLE FLESSIBILI

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo
Prot. N. 0009975 del 06-07-2018

Nome DITTA CA.FA.

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo



Via Alessandria - 63084 Folignano (AP)
Uff. Tel. 0736.492904 cell. 338.6539981
Tel. / Fax. Ab. 0736.48049
mail: cafa.fantuzi@libero.it
www.cafa.altervista.org

Spett.le
Comune di Castel di Lama

Preventivo di spesa n. 73
del 25/06/2018

Vi presentiamo la nostra migliore offerta di spesa per i lavori da eseguirsi presso Vs. cantiere di
ASILO NIDO CASTEL DI LAMA (AP)

- | | | |
|---|---------|----------|
| 1) - Fornitura e posa di primer bituminoso | mq | € 1,50 |
| 2) - Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa armata in tessuto non tessuto di poliestere, auto protetta sulla superficie superiore da micro- scaglie di ardesia naturale, del peso di kg. 4,5/mq., con caratteristica di flessibilità alla temperatura di - 20°, posata a fiamma in totale aderenza con sovrapposizione dei giunti di cm. 10 | mq | € 8,60 |
| 3) - ONERE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE | | |
| * Prima soluzione | | |
| - Fornitura e posa di parapetto perimetrale temopraneo al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza, secondo normativa di legge | ml | € 22,00 |
| 4) - ONERE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE | | |
| * Seconda soluzione in alternativa alla voce n° 3 | | |
| - Fornitura e posa di linea vita perimetrale temopraneo al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza, secondo normativa di legge | a corpo | € 800,00 |
| 5) - Fornitura e posa in opera di n: 10 esalatori in vapore TPO cadauno | cadauno | € 22,00 |

I prezzi si intendono IVA esclusa, salvo diversa comunicazione verrà applicata aliquota IVA 22% secondo le vigenti norme. Il presente preventivo ha validità 30gg.

Pagamenti: BONIFICO 30 GG

N.B.: Nell'eventualità che accettiate la presente proposta si prega di rinviare firmato per accettazione al numero di fax 0736 48049 o via mail a cafa.fantuzi@libero.it
Sperando che vogliate accogliere positivamente il presente preventivo distintamente vi salutiamo.

Distinti Saluti

Per Accettazione

La ditta CA.FA.



di FIORELLI MIRCO

**GRONDAIE
IMPERMEABILIZZAZIONE
EDILIZIA E COPERTURE**

Via Ivrea n° 13/A, 63040 Folignano
Ascoli Piceno. Tel-Fax 0736/492624

P.I: 01674210446

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo

Prot. N. 0009508 del 29-06-2018

Nome PICCHIO GRONDE DI FIORELLI
MIRCO

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo



Spett.le
Comune di Castel di Lama
Via Carrafo, 22
Castel di Lama (AP)

Folignano (AP), li 29 giugno 2018

Offerta n. 113/2018

OGGETTO: Offerta per lavori di impermeabilizzazione copertura da eseguirsi presso asilo nido comunale, sito in via Adige.

A seguito della Vs. gradita richiesta, siamo ad emettere la Ns. migliore offerta per quanto espressamente riportato nel presente documento. Lo stesso contiene:

- **SERVIZI INCLUSI;**
- **SERVIZI ESCLUSI;**
- **PAGAMENTI;**
- **VALIDITÀ DELL' OFFERTA;**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.**

In attesa di una Vs. riscontro ringraziamo sentitamente per averci contattato. Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti restando a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per accettazione della committenza

La ditta offerente

.....

.....

.....li.....
Luogo data

N.B.: In caso di accettazione della presente offerta, vi preghiamo di recapitarci ai numeri elencati questo documento con l'apposizione di firma in calce, la data e il luogo di accettazione sugli spazi indicati. Nel caso in cui, il committente fosse un Condominio, è necessario allegare anche la delibera assembleare in merito all'assegnazione dell'Appalto alla scrivente ditta.

SERVIZI INCLUSI

I prezzi applicati comprendono l'onere per fornitura del materiale occorrente ad eseguire il lavoro, l'attrezzatura tecnica, il carico, il trasporto a scarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso il costo sostenuto per l'adozione di tutti quegli accorgimenti a prevenzione e protezione delle maestranze di cantiere durante le fasi lavorative, quali Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in adempimento al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

SERVIZI ESCLUSI

I prezzi applicati non comprendono l'aliquota i.v.a. vigente né eventuali oneri per occupazione di suolo pubblico, qualora fosse necessaria per la realizzazione delle opere. A Vs. carico, infine, acqua ed energia elettrica.

PAGAMENTI

Termini e modalità di pagamento dei lavori eseguiti saranno concordate nel contratto d'Appalto.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La presente offerta è valida 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. La presente offerta è da considerarsi a misura e non a corpo.

Il committente:

La ditta offerente:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 - OPERE PROVVISORIALI.

Compenso per montaggio, uso (per tutta la durata dei lavori) e smontaggio di parapetti perimetrali, costituiti da montanti metallici ancorati meccanicamente alla struttura della copertura mediante uso di fissaggi in acciaio inox, completati da triplo tavolato in legno impregnato dello spessore minimo di mm. 25, con schermatura realizzata con rete elettrosaldata e teli in nylon; castello di salita per uomini e materiali costituito da ponteggio in elementi prefabbricati metallici. Compreso trasporto andata e ritorno, redazione del Pimus ed ogni altro onere necessario.

Parapetti: a ml. € 25,00 x ml. 140,00 = ----- € 3.500,00
 Castello di salita: a corpo ----- € 300,00

N.B. - Essendo l'intervento esteso ad un periodo di tempo di certo superiore ai 3 giorni, a norma del D.Lgs. 81/2008 non possono essere utilizzati sistemi di protezione collettiva alternativi quali linee-vita provvisorie.

2 - IMPERMEABILIZZAZIONE IN MONOSTRATO.

Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto di poliestere, autoprotetta sulla superficie superiore da micro-scaglie di ardesia naturale, del peso di kg. 4,5/mq, con caratteristica di flessibilità alla temperatura di -20°C, posata a fiamma in totale aderenza con sovrapposizione dei giunti di cm. 10, previa stesura di primer bituminoso, quale promotore di adesione. Compresi tagli, sfridi, sovrapposizioni ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A mq. € 10,00 x mq. 650,00 = ----- € 7.150,00

Il committente:

La ditta offerente:

3- ESALATORI.

Fornitura e posa in opera di esalatori di vapore in TPO in ragione di uno ogni 20 mq. circa.
Compreso ogni altro onere necessario.

Cadauno € 25,00 x n. 10,00 = ----- € 250,00

TOTALE LAVORI : ----- € 11.200,00 + iva
--

Il committente:

La ditta offerente:

PICCHIO GRONDE Via Ivrea n. 13/A Folignano (AP) Telefax: 0736 – 492624 Mobile: 338 – 6015751 o 320 – 3331346
sito web: www.picchiogronde.com e-mail: picchiogronde@tiscali.it P.iva: 01674210446