

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1



QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE_ STRALCIO 3

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Data, 07/01/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Andrea Corradetti



DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

[Handwritten signature]

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 NP IE 01.i	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 25,8W Sommano cadauno	1,00	--	-1,00	227,78	227,78	--		227,78	-100,000
2 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Sommano m³	7,20	12,96	5,76	16,67	120,02	216,04	96,02		80,003
3 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scervi da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Sommano m²	7,20	--	-7,20	4,65	33,48	--		33,48	-100,000
4 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa. Sommano m³	--	10,20	10,20	127,78	--	1'303,36	1'303,36		
5 15.04.002* .016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm² Sommano m	40,00	--	-40,00	8,36	334,40	--		334,40	-100,000
6 15.04.002* .020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4 mm² Sommano m	--	68,00	68,00	6,64	--	451,52	451,52		
7 15.04.002* .021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm² Sommano m	--	23,00	23,00	5,45	--	125,35	125,35		
8 15.04.002* .026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. A RIPIORTARE							1'976,25	595,66	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							1'976,25	593,66	
9 15.04.002*	2x2,5 mm ² Sommano m Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.	---	8,00	8,00	3,80	---	30,40	30,40		
10 15.05.010*	3x1,5 mm ² Sommano m Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50	43,00	12,00	-31,00	3,40	146,20	40,80		105,40	-72,093
11 15.05.011*	Sommano cad Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50	3,00	3,00	---	8,93	26,79	26,79			
12 15.05.011*	Sommano m Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63	---	91,00	91,00	5,96	---	542,36	542,36		
13 15.08.021*	Sommano m Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.	40,00	---	-40,00	6,22	248,80	---		248,80	-100,000
14 15.08.021*	Sommano cad Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... are l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.	17,00	23,00	6,00	104,47	1'775,99	2'402,81	626,82		35,294
15 15.08.025*	Sommano cad Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Doppio.	---	1,00	1,00	43,20	---	43,20	43,20		
16 15.08.031*	Sommano cad Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsetteria in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E'	5,00	5,00	---	68,06	340,30	340,30			
	A RIPIORTARE							3'219,03	949,86	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							3'219,03	949,86	
001	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio Sommano cad	17,00	23,00	6,00	44,88	762,96	1'032,24	269,28		35,294
17 NP 2252353	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 6241 lumen potenza 40 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30%.	---	15,00	15,00	234,15	---	3'512,25	3'512,25		
18 NP 525552	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 7469 lumen potenza 50 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30%.	---	31,00	31,00	234,15	---	7'258,65	7'258,65		
19 NP 52686286	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 8049 lumen potenza 55 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30%.	---	12,00	12,00	234,15	---	2'809,80	2'809,80		
20 NP 545656	Opere Edili per lo sfilaggio dei pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte mediante autocarro con gru e secondo le indicaz ... inozione e ripristino delle betonelle e ogni onere accessorio per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.	---	22,00	22,00	140,05	---	3'081,10	3'081,10		
21 NP 5596548	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... odulo da 48 led flusso di sistema 15969 lumen potenza 120 W ottica PRF1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30%.	---	4,00	4,00	539,78	---	2'159,12	2'159,12		
22 NP 6552828	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 5564 lumen potenza 35 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30%.	---	37,00	37,00	227,78	---	8'427,86	8'427,86		
23 NP IE 01.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 36,4W Sommano cadauno	37,00	---	-37,00	227,78	8'427,86	---	---	8'427,86	-100,000
24	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di							30'737,09	9'377,72	
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							30'737,09	9'377,72	
NP IE 01.b	alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45,5W Sommano cadauno	17,00	---	-17,00	234,15	3'980,55	---		3'980,55	-100,000
25 NP IE 01.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 61,5W Sommano cadauno	31,00	---	-31,00	234,15	7'258,65	---		7'258,65	-100,000
26 NP IE 01.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 70,0W Sommano	12,00	---	-12,00	234,15	2'809,80	---		2'809,80	-100,000
27 NP IE 01.e	Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e completo di staffa per l'ancoraggio su palo. Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e c ... rpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 100W Sommano cadauno	1,00	1,00	---	176,84	176,84	176,84			
28 NP IE 01.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... rpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 142W Sommano cadauno	2,00	---	-2,00	539,78	1'079,56	---		1'079,56	-100,000
29 NP IE 01.g	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... rpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 142W Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	539,78	539,78	---		539,78	-100,000
30 NP IE 01.h	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... rpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 118W Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	539,78	539,78	---		539,78	-100,000
31 NP IE 02	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.									
32 NP IE 03	Fornitura e posa in Opera plinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggiamento del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino delle betonelle o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte. Sommano cadauno	18,00	3,00	-15,00	51,79	932,22	155,37		776,85	-83,333
		16,00	1,00	-15,00	322,99	5'167,84	322,99		4'844,85	-93,750
	A R I P O R T A R E							30'737,09	31'207,54	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variant	variazioni		Progetto	Variant	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							30'737,09	31'207,54	
33 NP IE 05.a	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... (legamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 9,00 (Ht = 800) Sommano cadauno	5,00	13,00	8,00	283,57	1'417,85	3'686,41	2'268,56		160,000
34 NP IE 05.b	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... (legamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 7,00 (Ht = 800) Sommano cadauno	10,00	10,00	---	261,92	2'619,20	2'619,20			
35 NP IE 05.c	Fornitura e posa in opera di prolunga zincata da applicare su palo esistente. Fornitura e posa in opera di prolunga zincata da 1m con sommità d. 60mm da applicare su palo esistente completo di opere di supporto e fissaggio. Sommano cadauno	8,00	---	-8,00	77,85	622,80	---		622,80	-100,000
36 NP IE 05.d	Fornitura e posa in opera di sbarrico da applicare su palo tipo AEC MENSOLA "ML 1.1" a un braccio sporg. mm 1000 per palo conico d.60 - colore cod.05 RAL 7035 (mensola) e cod.09 RAL 7038 (decoro) completo di opere di supporto e fissaggio. Sommano cadauno	13,00	12,00	-1,00	294,34	3'826,42	3'532,08	294,34		-7,692
37 NP IE 05.g	Sola posa in opera di palo rastrenato diritto completo di sbarrico fornito dalla committenza. Sola posa in opera di palo rastrenato diritto in acciaio zincato avente altezza di 7,8m ... nito predisposto (questo conteggiato a parte). E' inoltre compreso tutto quant'altro necessario per dare il lavoro finito Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	68,36	68,36	---		68,36	-100,000
38 NP IE 06	Bypass centralina con riduttori di flusso. Bypass centralina con riduttori di flusso comprensivo del ricollegamento diretto del contatore al quadro elettrico e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito Sommano cadauno	3,00	3,00	---	31,53	94,59	94,59			
39 NP IE 07	Compensazione per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R. 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Sommano t	24,00	11,70	-12,30	18,99	455,76	222,19	233,57		-51,248
40 NP551229S	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marca CE, int ... da 16 led flusso di sistema 4165 lumen potenza 25 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmmer riduzione 30% Sommano cadauno	---	2,00	2,00	227,78	---	455,56	455,56		
	A R I P O R T A R E									

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

