Comune di Maltignano Prot. n. 0006320 del 16-07-2019 interno Cat. 6 Cl. 8

COMUNE DI MALTIGNANO

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO U.T.C. Geom. Alfiero SPURIO

PROPRIETA': Comune di Maltignano **ELABORATO:**

ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI TAV. N.

06

scala

PROPRIETA': Comune di Maltignano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Antonella Stuzzica

Comune di Maltignano - Via Nuova, 1 - 63085 Maltignano (AP) - tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463

DISEGNATORE:					VISTO:		DATA: gennaio 2019		
N. REV.		DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO						
AGGIORNAMENTI	-	-	-						
COD. PROGETTO:			COD. COMMESSA:	N. PROGR. D	IS.:				
	QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA DELL' U.T.C. E NON PUO' ESSERE COPIATO NE' RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMUNE								



COMUNE DI MALTIGNANOPROVINCIA DI ASCOLI PICENO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE

COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI MALTIGNANO

Maltignano, _____

IL TECNICO Alfiero Geom. Spurio

UFFICIO TECNICO COMUNE DI MALTIGNANO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO			
Nr. 1 19.13.004.00 1	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. euro (nove/47)	100 kg	9,47			
Nr. 2 19.13.005.00 1	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.	100 kg	9,98			
Nr. 3 19.18.013	Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalin degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cig l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.					
Nr. 4 19.18.001	euro (uno/53) Apertura ed approfondimento bocchette. Apertura ed approfondimento di bocchette sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali. euro (zero/45)					
Nr. 5 19.18.004.00 1	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente	cad	0,45			
	euro (zero/33)	m	0,33			
Nr. 6 19.13.011.00 1						
	Maltignano,					
	Il Tecnico					
	Alfiero Geom. Spurio					
	II Responsabile del Procedimento Antonella Arch. Stuzzica					