



LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL VENTO FEBBRAIO 2020

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUADRO TECNICO ECONOMICO



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO E RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

Denominazione: Amministrazione Comunale di Montegiorgio

Indirizzo: P.za Matteotti,33 – 63833 Montegiorgio (FM)

Nominativo del legale rappresentante: Michele Orteni – Sindaco

Nominativo del RUP: Geom. Maurizio Luchetti Tel. 0734/952024 maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it

PREMESSA

Nei giorni dal 4 all'11 Febbraio 2020, a causa del rapido transito di una saccatura di aria polare marittima fredda, come riportato nei numerosi avvisi di con di condizioni meteo avverse inviati dal servizio Protezione Civile della Regione Marche, si sono manifestati in tutta la regione venti sostenuti con raffiche di vento forte fino a tempesta violenta, in particolare nel territorio del Comune di Montegiorgio si sono manifestati venti forti che hanno causato numerosi danni ai beni del patrimonio comunale.

INTERVENTI DI PROGETTO

L'obiettivo è quello di ripristinare e riparare i beni comunali danneggiati dall'evento calamitoso.

In seguito a sopralluoghi sono stati pianificati 4 interventi di seguito elencati:

1. RIPARAZIONE PANCHINE PRESSO CAMPO MARZIALI
2. RIPARAZIONE DANNI PRESSO CAMPO TAMBURRINI
3. RIPARAZIONE DANNI PRESSO CAMPO ATTORRI
4. RIPARAZIONE DANNI PRESSO CAMPO MONTEVERDE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI DANNI:



Figura 1- Danni panchine campo Marziali



Figura 2 -Danni panchine campo Marziali



Figura 3- Danni bagni prefabbricati campo Tamburrini



Figura 4- Danni bagni prefabbricati campo Tamburrini



Figura 5 - Danni copertura campo Attorri



Figura 6- Danni copertura campo Attorri



Figura 7- Danni copertura campo Monteverde



Figura 8-Danni copertura campo Monteverde

PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO:

Gli interventi, in relazione alle caratteristiche ambientali, storiche e paesistiche che potrebbero interferire sulle scelte progettuali, risultano fattibili poiché non in contrasto con le caratteristiche sopra elencate e mirati al ripristino dello stato delle cose prima dell'evento calamitoso.

DISPONIBILITA' DELLE AREE:

Le superfici interessate dagli interventi sono tutte di proprietà pubblica.

CRONOPROGRAMMA:

Tenuto conto delle caratteristiche delle opere da eseguire con il presente progetto, si ritiene congruo per l'esecuzione ed ultimazione un periodo di 15 (IN LETTERE QUINDICI) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

**DESCRIZIONE INTERVENTI PROGETTUALI:****RIPARAZIONE PANCHINE PRESSO CAMPO MARZIALI**

L'intervento presso "Campo Marziali" riguarderà la riparazione delle panchine danneggiate dal vento, pertanto si dovrà procedere al ripristino delle parti sinistrate e degli ancoraggi a terra.

RIPARAZIONE DANNI PRESSO CAMPO TAMBURRINI

L'intervento presso "Campo Tamburrini" rivedrà la riparazione ed il ripristino dei bagni prefabbricati (tipologia container) divelti dal vento, perciò si interverrà con il ripristino e riallaccio degli impianti danneggiati e l'ancoraggio a terra del fabbricato.

RIPARAZIONE DANNI PRESSO CAMPO ATTORRI

L'intervento presso "Campo Attorri" riguarderà la riparazione della copertura dei locali prefabbricati ad uso dell'impianto sportivo mediante il ripristino dei pannelli coibentati danneggiati.

RIPARAZIONE DANNI PRESSO CAMPO MONTEVERDE

L'intervento presso "Campo Monteverde" vedrà la riparazione della rete di recinzione e della copertura dei locali ad uso dell'impianto.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il quadro tecnico economico risultante dal progetto esecutivo è il seguente:

Importo lavori	8.298,87
Di cui sicurezza	240,00
Somme a disposizione:	
I.V.A. (22 %)	1.825,75
Imprevisti e lavori a fattura	175,38
Totale somme a disposizione	2.001,13
Totale di progetto	10.300,00

Montegiorgio, 05/10/2020

I Progettisti:
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio lavori pubblici

Geom. Claudia Boccioni

.....

Arch. Federica Diluca

.....