

COMUNE DI MONTEGIORGIO	
14. DIC. 2020	
PROT. N. 15418	

E&C IMPIANTI SNC
di Antognozzi Marco & C

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PREVENTIVO LAVORI PER RIPRISTINO ARMADIO STRADALE
ROTONDA QUERCIABELLA PER DANNEGGIAMTO DA INCIDENTE
STRADALE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEGIORGIO

Montegiorgio, 12/12/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 15.08.028* .001	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe d'isolamento I NUOVO ARMADIO STRADALE VANO 1 NUOVO ARMADIO STRADALE VANO 2 CONTATORE					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	336,62	673,24
2 15.08.029* .005	Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con ... elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondità 300 mm TELAIO DI ANCORAGGIO E PIASTRE DI FONDO ISOLANTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,00	115,00
3 15.06.007* .005	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... ta di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. SOSTITUZIONE INTERRUOTTORE DANNEGGIATO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	252,22	252,22
4 15.06.018* .015	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. SOSTITUZIONE PORTAFUSIBILE DANNEGGIATO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,32	54,32
5 15.06.018* .026	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A. SOSTITUZIONE RELE DANNEGGIATO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,34	65,34
6 15.06.018* .034	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. SOSTITUZIONE OROLOGIO ASTRONOMICICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,66	121,66
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'281,78
	TOTALE euro							1'281,78
	Montegiorgio, 12/12/2020							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEGIORGIO