



LAVORI DI RIFACIMENTO CORNICIONE DI MURATURE
IN VIA DIOTALLEVI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUADRO TECNICO ECONOMICO



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO E RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

Denominazione: Amministrazione Comunale di Montegiorgio

Indirizzo: P.za Matteotti,33 – 63833 Montegiorgio (FM)

Nominativo del legale rappresentante: Michele Orteni – Sindaco

Nominativo del RUP: Geom. Maurizio Luchetti Tel. 0734/952024 maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it

LOCALIZZAZIONE



1 – Planimetria

STATO DI FATTO

A monte di Via Diotallevi si evidenzia la muratura di contenimento prospiciente lo spazio destinato a parcheggio pubblico di Largo Nicola Achilli, che presenta degli ammaloramenti nel cornicione perimetrale in cemento armato provocati dal passare del tempo e dagli eventi atmosferici. Si sono verificati anche alcuni distacchi di materiale, tanto da richiedere un primo intervento di messa in sicurezza con la rimozione delle parti pericolanti.

Anche a valle di Via Diotallevi, sul muro di contenimento della strada che esce dalla zona denominata "Portarella", si evidenzia la presenza di ammaloramenti nel cornicione superiore in cemento armato.

**INTERVENTO DI PROGETTO**

L'obiettivo del progetto è quello di ripristinare il cornicione perimetrale in cemento armato dei due tratti di muratura, al fine di mettere in sicurezza le pubbliche vie in cui essi insistono.

Dal rilievo eseguito dal personale dell'U.T.C. risulta che la lunghezza totale da ripristinare sulla muratura a monte è di circa 40,00 ml, mentre sulla muratura a valle è di circa 30,00 ml per un totale di 70,00 ml per una larghezza media di 20 cm.

A seguito di sopralluogo sono stati pianificati gli interventi di seguito elencati:

1. Demolizione delle parti ammalorate e smaltimento del materiale in discarica;
2. Pulitura e rinforzo del ferro dell'armatura;
3. Ripristino del calcestruzzo;
4. Rasatura e tinteggiatura del cordolo;

Per eseguire l'intervento nella zona di Largo Achilli sarà necessario noleggiare una piattaforma aerea per tutto il tempo necessario dei lavori.

PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO:

L'intervento, in relazione alle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche che potrebbero interferire sulle scelte progettuali, risultano fattibili poiché non in contrasto con le caratteristiche sopra elencate e mirato al ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree sottostanti.

DISPONIBILITA' DELLE AREE:

Le superfici interessate dagli interventi sono tutte di proprietà pubblica.

CRONOPROGRAMMA:

Tenuto conto delle caratteristiche delle opere da eseguire con il presente progetto, si ritiene congruo per l'esecuzione ed ultimazione un periodo di 30 (IN LETTERE TRENTA) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori a corpo	€ 9.100,00
Somme a disposizione:	
I.V.A. (22 %)	€ 2.002,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 498,00
Totale somme a disposizione	€ 2.500,00
Totale di progetto	€ 11.600,00

Montegiorgio, 22.10.2020

I Progettisti:
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici

Geom. Claudia Boccioni

.....

Arch. Federica Diluca

.....