Comune di MONTEGIORGIO (Fm)
Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

Lavori di: Manutenzione straordinari acarreggiate strade comunali

Esecutore:

ELENCO PREZZI

Progettista: Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

Montegiorgio, 27/04/2021

N.	Codice		Descrizione	UnM	Prezzo
	19.18.003		**Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici (autospurgo con attrezzatura "combinata" per disotturazione, pulizia ed eventuale aspirazione fanghi di risulta di condotte fognarie, compreso la dotazione di minimo 50 ml. di tubazione per irrogazione di acqua a pressione. compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse (fanghi di risulta) a impianti autorizzati allo smaltimento: con conducente e operatore;**		
1	**19.18.003**	**001**	Per tombini della luce fino a m 1,50	m	**40,00**
2	**19.18.013**		Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.	m	**1,53**
3	**19.18.014**		Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi. Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a parte, eseguito a mano con scope, raschiafango o altri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica regolamentare.	m^2	**0,33**
	21.07*		**Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.**		
4	**21.07***	**001**	Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm	m^3	**25,55**
	28.03.003		**Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato**		
5	**28.03.003**	**002**	Potenza netta al volano 90 HP (66 KW)	h	**27,46**
	28.03.004		**Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato**		
6	**28.03.004**	**003**	Motore da 45 CV (34 KW)	h	**18,28**
7	**28.04.001**		I costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria alla pagina: http://llppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php. Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa. Operai qualificato Prov. Fermo Rif. 2018	Ora	**25,54**

Progettista
(Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici)

==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========