



LAVORI DI RIFACIMENTO ZANELLA STRADA COMUNALE PILA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUADRO TECNICO ECONOMICO



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO E RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

Denominazione: Amministrazione Comunale di Montegiorgio

Indirizzo: P.za Matteotti,33 – 63833 Montegiorgio (FM)

Nominativo del legale rappresentante: Michele Ortenzi – Sindaco

Nominativo del RUP: Geom. Maurizio Luchetti Tel. 0734/952024 maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it

LOCALIZZAZIONE



1 – Planimetria

STATO DI FATTO

La strada comunale denominata “Pila”, con conformazione orografica in pendenza e carreggiata stradale in asfalto, rileva nel tratto iniziale un potenziale pericolo per il pubblico transito causato dall’avanzato stato di degrado delle zanelle stradali in calcestruzzo. Lungo i primi 50 ml di strada le zanelle si presentano disgregate e creano un eccessivo dislivello con la carreggiata stradale.

**INTERVENTO DI PROGETTO**

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare lungo il primo tratto di strada "Pila" nuove zanelle stradali in calcestruzzo con posa in opera di una griglia e convogliamento di un tubo di scarico acque.

A seguito di sopralluogo sono stati pianificati gli interventi di seguito elencati:

1. Demolizione parti ammalorate e smaltimento materiale;
2. Preparazione del terreno e formazione di pendenza;
3. Posa di griglia in ferro e prolungamento di tubo in cemento per convogliamento acque meteoriche;
4. Getto in calcestruzzo per realizzazione zanella della larghezza minima di cm 50 e spessore minimo cm 20;

PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO:

L'intervento, in relazione alle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche che potrebbero interferire sulle scelte progettuali, risultano fattibili poiché non in contrasto con le caratteristiche sopra elencate e mirato al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata stradale.

DISPONIBILITA' DELLE AREE:

Le superfici interessate dagli interventi sono tutte di proprietà pubblica.

CRONOPROGRAMMA:

Tenuto conto delle caratteristiche delle opere da eseguire con il presente progetto, si ritiene congruo per l'esecuzione ed ultimazione un periodo di 15 (IN LETTERE QUINDICI) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori a corpo	2.500,00
Somme a disposizione:	
I.V.A. (22 %)	550,00
Imprevisti e lavori a fattura	200,00
Totale somme a disposizione	750,00
Totale di progetto	3.250,00

Montegiorgio, 21.10.2020

I Progettisti:
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici

Geom. Claudia Boccioni

.....

Arch. Federica Diluca

.....