Comune di CAMERINO Prot. n.0007630 del 25-03-2020 in arrivo

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Prot. n. 338 /2020

Macerata, 25 marzo 2020

Spett. le:
Comune di Camerino
pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

c.a. Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Orioli

e, p.c.: **REGIONE MARCHE**
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile
pec: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it

c.a. Dott. Geol. David Piccinini

ASSM S.p.A.
pec: segreteria.assm@legalmail.it

c.a. Ing. Michele Cartechini

Progettista incaricato:
Ing. Alessandra Carbonari
pec: alessandra.carbonari@ingpec.eu

Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO: **POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA NORD-OVEST DEL CAPOLUOGO DI CAMERINO SERVITA DAL SERBATOIO IDRICO "BATTISTA VARANO". REALIZZAZIONE DI UN SEBATOIO SUPPLEMENTARE IN C.C.A..**

Parere

Con la presente si fa seguito alla Vs. Prot. n. 5788 del 03.03.2020, di convocazione di Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e sincrona, per la valutazione del progetto richiamato in oggetto, e alla successiva Vs. Prot. n. 7042 del 16.03.2020, di rinvio della Conferenza, da svolgersi informa semplificata e asincrona, con contestuale richiesta del parere di competenza.

Esaminati gli elaborati progettuali messi a disposizione si osserva quanto segue:

- l'esigenza di una maggior capacità di accumulo di acqua potabile deriva dall'incremento del carico insediativo nell'area Nord-Ovest del Capoluogo del Comune di Camerino, come conseguenza dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali/artigianali, universitari, emergenziali;
- sulla base delle stime relative alla numerosità dell'utenza, in termini di popolazione residente e fluttuante (giornaliera e stagionale) e al relativo fabbisogno idrico potabile,

il dimensionamento delle nuove vasche di accumulo, per una capacità complessiva di circa 275 mc, risulta adeguato;

- la nuova opera di accumulo, da realizzare in adiacenza a quella esistente, risulterà parzialmente interrata, con copertura piana del tipo a "tetto verde" e a corredo della stessa verranno eseguiti lavori di sistemazione esterna del terreno, contemplando gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica;
- sono previsti i necessari interventi di regimazione idraulica superficiale, per l'allontanamento delle acque di origine meteorica, nell'intorno dei manufatti da realizzare, che dovranno essere oggetto di successiva manutenzione periodica da programmare adeguatamente.

Oltre alle specifiche prescrizioni previste dal progetto stesso, in termini di accorgimenti tecnici e materiali da impiegare, si richiamano le raccomandazioni di cui all'Allegato II, Punto 3), lett. B) al Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991, con particolare riferimento a:

- presenza di adeguata area di rispetto esterna, opportunamente recintata;
- accorgimenti tecnici per favorire la circolazione e il ricambio dell'acqua accumulata, agevolare le operazioni periodiche di manutenzione, lavaggio e disinfezione, impedire l'ingresso di animali o altre fonti di potenziale contaminazione dell'acqua;
- presenza di scarico di fondo e di troppo pieno per ciascuna vasca;
- previsione di un idoneo sistema di misura dell'acqua in arrivo e in partenza, contemplando le opportune predisposizioni impiantistiche.

Quanto sopra premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in questione, con le prescrizioni e raccomandazioni sopra richiamate.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Massimo Principi