

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Valorizzazione del tracciato dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma.
Antica Via Romano - Lauretana

COMMITTENTE: Unione Montana Potenza Esino Musone

Camerino li, 03/11/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 17.02.010	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame. Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (diametro cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20), recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tutto fornito e posto in opera. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche. Ogni m 7 viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura. E' compreso lo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantauno/02)	m	71,02
Nr. 2 17.02.034*	Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di consolidamento di versante mediante palificata realizzata in tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di tronchi ed elementi più corti perpendicolari al pendio appuntiti ed inseriti nel pendio stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di 10° - 15° verso monte e pendenza del fronte 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone. E' inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito. euro (centosessantauno/98)	m³	161,98
Nr. 3 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 euro (sedici/50)	m³	16,50
Nr. 4 19.02.002*	Preparazione del piano di posa rilevati con materiali da scavi A1/A3. Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da voce precedente. euro (uno/65)	m²	1,65
Nr. 5 19.02.003*	Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre A4, A2/7. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte. euro (due/65)	m²	2,65
Nr. 6 19.02.007.00 2	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale euro (ventisei/76)	m³	26,76
Nr. 7 19.02.008* .001	Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Solo stesa in strati euro (cinque/08)	m³	5,08
Nr. 8 19.14.022	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a piastre multiple. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentati di diametri vari, a piastre multiple di qualunque diametro corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, complete di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout-venant arido (A1, A2.4, A2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte. euro (due/98)	kg	2,98
Nr. 9 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 10 19.16.016	Scavo di fondazione. Scavo di fondazione di materie di qualsiasi natura e consistenza. euro (dieci/49)	m³	10,49
Nr. 11 19.16.017	Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzione di blocchi di fondazione dei portali e pali Ipe in calcestruzzo avente Rck uguale o superiore a 25 Mpa, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso altresì l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature metalliche. euro (centocinquantaotto/64)	m³	158,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 19.16.018	Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini Feb 44k. Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini Feb 44k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e piegature. euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 13 19.17.005.00 4	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola anticondensa (Classe 2 speciale) euro (duecentosettantatre/65)	m ²	273,65
Nr. 14 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U euro (quarantanove/15)	cad	49,15
Nr. 15 19.17.027.00 3	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno. euro (cinque/44)	cad	5,44
Nr. 16 19.18.001	Apertura ed approfondimento bocchette. Apertura ed approfondimento di bocchette sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali. euro (zero/47)	cad	0,47
Nr. 17 19.18.002.00 2	Pulizie pertinenze di fossi stradali. Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta. Eseguito con mezzi meccanici sezione superiore a m ² 0,50 euro (tre/37)	m	3,37
Nr. 18 19.18.003.00 1	Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50 euro (quarantacinque/10)	m	45,10
Nr. 19 19.18.003.00 2	idem c.s. ...della luce da m 1,51 a m 3,00 euro (quindici/20)	m	15,20
Nr. 20 19.19.007	Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (zero/44)	m ²	0,44
Nr. 21 23.05.003	Eliminazione del materiale di risulta proveniente da lavori di miglioramento forestale eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattatrice munita di cippatrice a coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, carburante e lubrificanti. euro (milleventidue/22)	ha	1'022,22
Nr. 22 23.06.004	Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (ventiquattro/24)	m	24,24
Nr. 23 23.08.008	Ripristino di stradello di servizio. Sono compresi: taglio con decespugliatore meccanico della vegetazione infestante la sede viaria; ripulitura delle pendici su ciascun lato dello stradello per una larghezza compresa tra m 1 e m 1,50; sistemazione del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Esclusi i fossi di scolo. euro (quattro/21)	m	4,21
Nr. 24 23.08.009	Apertura di sentiero di servizio. Sono compresi: l'eliminazione del soprassuolo presente sul tracciato per una larghezza di cm 80; lo scavo e la costipazione del piano viabile in ragione di m ³ 0,20 ogni metro di tracciato. euro (cinque/79)	m	5,79
Nr. 25 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciannove/54)	cad	19,54
Nr. 26 23.09.006	Tagliacqua in legno di castagno: realizzazione di canalette di attraversamento di piste e strade forestali con pali di castagno posti trasversalmente rispetto all'asse viabile. E' compreso lo scavo a mano o con piccoli mezzi meccanici della sede di alloggiamento di dimensioni adeguate, la posa della canaletta precedentemente costruita mediante l'assemblaggio di pali di castagno squadri di idonea sezione o non squadri di idoneo diametro. Sono comprese le chiodature alla base della canaletta e la graffiatura con tondino di ferro alla sommità. E' inoltre compreso il rinfiacco ponendo attenzione ad evitare l'eventuale futuro scalzamento a valle e l'accumulo di materiale a monte dell'opera ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito. euro (quarantasette/43)	m	47,43
Nr. 27 N.P.1	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata per ricavare una base di appoggio per il fissaggio al suolo con tasselli e viti su idonea fondazione, - pannello informativo stampato di dimensioni circa 0,80 x 1,50 ml in alluminio dibond spazzolato spessore 3mm, costituito da un'anima in polietilene fra una lamina in alluminio spazzolato (fronte) ed una in alluminio bianco (retro). Garanzia 7 anni; è inclusa l'installazione con n. 2 operai, l'elaborazione grafica e stampa dei pannelli, redazione dei contenuti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 N.P.4	<p>euro (tremilaottococinquantanove/02)</p> <p>Tavolo pic-nic tipo PIC NIC SENIOR. Gruppo d'arredo in legno costituito da un robusto telaio sez. 7 x 9 cm, con incastro centrale, il cui prolungamento fa da supporto a due panche 45 x 190 cm incorporate nella struttura. I ripiani del tavolo e delle panche devono essere costituiti da tavole piallate sezione 4,5 x 14 cm. I bulloni passanti devono essere incassati nel legno e dotati di tappo protettivo in polietilene. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di emissione di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato.</p>	cadauno	3'859,02
Nr. 29 N.P.5	<p>euro (milleventisette/40)</p> <p>Panca tipo FORMA 190 CON SCHIENALE. Panca con schienale, in legno, per aree ad uso pubblico anche se soggette ad atti vandalici. Telaio in legno massiccio, elementi sezione 90 x 90 mm fissati ad incastro, con bullonatura passante zincata, incassata nel legno e protetta con tappi anti manomissione. Seduta e schienale in assi spessore 45 mm. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati. Può essere fissata o semplicemente appoggiata a terra. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato. Area di ingombro 190*55 h 45 cm</p>	cadauno	1'027,40
Nr. 30 N.P.6	<p>euro (seicentoquarantauno/22)</p> <p>Segnavia in pali di castagno. Realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti su un solo lato, di lunghezza circa 150 cm, collocati in verticale, infissi nel terreno per una profondità di circa 50 cm. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.</p>	cadauno	641,22
Nr. 31 N.P.7	<p>euro (trentasei/88)</p> <p>CARTELLO INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di cartello informativo di dimensioni L 60 x H 90 cm, con struttura composta da: - palo in acciaio o legno, a discrezione della DL, ancorato a terra su plinto o fissato su pavimentazione esistente. - Fornitura di pannello stampato in alluminio 25/10. Garanzia 7 anni; è inclusa l'installazione con n. 2 operai, l'elaborazione grafica e stampa dei pannelli, redazione dei contenuti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.</p>	cadauno	36,88
Nr. 32 NP.02	<p>euro (milleduecentotrentatre/58)</p> <p>Fornitura e collocazione di fontana finitura corten modello FLUENTE di METALCO o similare. Fissata in solido alla base mediante perni in acciaio. Il coperchio con pigna sarà fissata in solido alla colonna mediante perni in acciaio. La colonna sarà fissata alla base mediante cementazione della parte inferiore. Nel prezzo è compreso il trasporto, le opere murarie per il fissaggio, scavi a sezione obbligata, sabbia, rinfianco e rinterri, gli accessori idraulici per il collegamento alla rete idrica con previsione di un tratto di nuova tubazione in polietilene pari a 60m, il rubinetto in ottone, gli accessori fognari per lo scarico ed ogni altro onere e magistero per dare la fontana in opera, allacciata e perfettamente funzionante.</p>	cadauno	1'233,58
Nr. 33 NP.1	<p>euro (seimilatrentauno/21)</p> <p>Fornitura e collocazione di fontana finitura corten modello FLUENTE di METALCO o similare. Fissata in solido alla base mediante perni in acciaio. Il coperchio con pigna sarà fissata in solido alla colonna mediante perni in acciaio. La colonna sarà fissata alla base mediante cementazione della parte inferiore. Nel prezzo è compreso il trasporto, le opere murarie per il fissaggio, scavi a sezione obbligata, sabbia, rinfianco e rinterri, gli accessori idraulici per il collegamento alla rete idrica con previsione di un tratto di nuova tubazione in polietilene pari a 60m, il rubinetto in ottone, gli accessori fognari per lo scarico ed ogni altro onere e magistero per dare la fontana in opera, allacciata e perfettamente funzionante.</p>	cadauno	6'031,21
Nr. 34 NP.3	<p>euro (tremilaottococinquantanove/02)</p> <p>TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata per ricavare una base di appoggio per il fissaggio al suolo con tasselli e viti su idonea fondazione, - pannello informativo stampato di dimensioni circa 0,80 x 1,50m in alluminio dibond spazzolato spessore 3mm, costituito da un'anima in polietilene fra una lamina in alluminio spazzolato (fronte) ed una in alluminio bianco (retro). Garanzia 7 anni; è inclusa l'installazione con n. 2 operai, l'elaborazione grafica e stampa dei pannelli, redazione dei contenuti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.</p>	cadauno	3'859,02
Nr. 35 NP.4	<p>euro (seimiladuecentonovantauno/92)</p> <p>Impianto Pedonale attraversamento sicuro. L'impianto lampeggiante per passaggi pedonali con sensore di presenza pedoni è composto da: · Sistema a doppio sensore (infrarosso e microonda) con portata fino a 12 ml. e angolo di 3°; · Lampeggiatore radiosincronizzato temporizzato retriggeabile con controllo stato batteria, tempo ON 0,3/0,5 sec, timer 2-32 sec.; · Sistema di trasmissione senza fili formato da radiocomando a lunga portata; · Lanterna semaforica pedonale ad una luce a led gialla diam.200 / Doppio Proiettore a Led diam.200 entrambe omologati dal ministero dei LL.PP.; · Alimentazione a 12Vdc con Kit Fotovoltaico / Kit da Pubblica Illuminazione / Kit da 230Vac; · Lampada Corpo illuminante a LED con ottica stradale 24W per ciascun attraversamento</p>	cadauno	6'291,92
Nr. 35 NP.4	<p>Tavolo pic-nic tipo PIC NIC SENIOR. Gruppo d'arredo in legno costituito da un robusto telaio sez. 7 x 9 cm, con incastro centrale, il cui prolungamento fa da supporto a due panche 45 x 190 cm incorporate nella struttura. I ripiani del tavolo e delle panche devono essere costituiti da tavole piallate sezione 4,5 x 14 cm. I bulloni passanti devono essere incassati nel legno e dotati di tappo protettivo in polietilene. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 NP.5	<p>garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato. euro (milleventisette/40)</p> <p>Panca tipo FORMA 190 CON SCHIENALE. Panca con schienale, in legno, per aree ad uso pubblico anche se soggette ad atti vandalici. Telaio in legno massiccio, elementi sezione 90 x 90 mm fissati ad incastro, con bullonatura passante zincata, incassata nel legno e protetta con tappi anti manomissione. Seduta e schienale in assi spessore 45 mm. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati. Può essere fissata o semplicemente appoggiata a terra. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato. Area di ingombro 190 x 55 x h 45 cm. euro (seicentoquarantauno/22)</p>	cadauno	1'027,40
Nr. 37 NP.6	<p>Segnavia in pali di castagno. Realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti su un solo lato, di lunghezza circa 150 cm, collocati in verticale, infissi nel terreno per una profondità di circa 50 cm. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. euro (trentasei/88)</p>	cadauno	641,22
Nr. 38 NP.7	<p>Fornitura e posa in opera di cartello informativo/direzionale di dimensioni L 40 X H 80 cm, con struttura composta da: - palo in acciaio o legno, a discrezione della DL, ancorato a terra su plinto o fissato su pavimentazione esistente. - Fornitura di pannello stampato in alluminio 25/10. Garanzia 7 anni; è inclusa l'installazione con n. 2 operai, l'elaborazione grafica e stampa dei pannelli, redazione dei contenuti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. euro (milleduecentotrentatre/58)</p> <p>Camerino li, 03/11/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>	cadauno	1'233,58