

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROVE DIAGNOSTICHE ROTARY PALACE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERINO

Camerino, 13/05/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A02150	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro di 100 mm o di 200 mm, prelevate direttamente ... ompreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa Carote					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	256,00	768,00
2 A03008	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ... ichiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC Ripristino carotaggio *(lung.=,5*,5)	3,00	0,25	1,000	3,140	2,36		
	SOMMANO dmc					2,36	4,06	9,58
3 A02153	Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazio ... tati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro Prelievo barre (incremento 10% per ripristino spezzone barra)	3,00			1,100	3,30		
	SOMMANO cad					3,30	191,00	630,30
4 04.04.002* .002	ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere ... i risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano. Saggio per verifica armature	3,00	0,50	0,500		0,75		
	SOMMANO m²					0,75	67,27	50,45
5 A05179	Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione ... q. È compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d'arte. Per uno spessore medio di 30 mm Riprofilatura in corrispondenza dei saggi Riprofilatura in corrispondenza dei prelievi di barra	3,00 3,00	0,50 1,00	0,500 0,250		0,75 0,75		
	SOMMANO mq					1,50	147,00	220,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'678,83
	T O T A L E euro							1'678,83
	Camerino, 13/05/2021							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							