



Città di Camerino
Provincia di Macerata

Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente

Prot. n. 61/UT

Camerino, 12/07/2018

Oggetto: ROCCA VARANO –VERBALE SOPRALLUOGO UTC DEL 12/07/2018

I sottoscritti:

- Ing. Marco Orioli;
- Geom. Andrea Cimarelli

in data odierna eseguono un sopralluogo presso la ROCCA DA VARANO, risulta quanto segue.

Il sopralluogo, svolto sia interno che esterno, con l'ausilio del rapporto di sopralluogo dei Tecnici MIBACT del 07/02/2018, progressivo n.7, scheda n.1 ID 4433 (allegata al presente verbale), conferma quanto riportato nello stesso ed inoltre evidenzia che:

- Il locale uso sala riunioni con volta cilindrica non rileva segni evidenti di lesioni e/o distacchi;
- Il fabbricato principale presenta al piano terra solamente materiale disgregato (malta di stuccatura) in modo lieve e puntuale. Al Primo livello si rileva una quantità di materiale disgregato più significativa ed inoltre la parete di spina interna presenta lesioni sub-verticali in corrispondenza dell'incrocio con le pareti perimetrali e una lesione bi-diagonale in corrispondenza della parte superiore alla porta. Inoltre si rilevano lesioni sulla parete perimetrale lato destro (rispetto all'ingresso). Al secondo livello si rileva una lesione circa diagonale che interessa l'intera altezza di piano e anche parte del livello inferiore sulla parte lato ingresso. L'ispezione esterna, conferma quanto rilevato anche internamente ed inoltre è possibile identificare una leggera lesione circa verticale in corrispondenza della parte terminale (sottogronda) della parete lato opposto all'ingresso.

Si confermano quindi le prescrizioni della scheda MIBACT sopra citata e quindi si dispone di interdire l'accesso e si manda alla scheda AEDES per quanto di competenza.

Ing. Marco Orioli

Geom. Andrea Cimarelli



pag. 1 di 1



Camerino

Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano













