

COMUNE DI VISSO

PROVINCIA DI MACERATA


PROGETTO

Realizzazione fognatura a servizio area SAE
"Via Cesare Battisti 1"
LAVORI DI COMPLETAMENTO

DISEGNI IN SCALA	LOCALITA': Visso	DATI CATASTALI
DATA: Maggio 2020	ELABORATO RELAZIONE TECNICA	

PROGETTISTA

Ing. Giulio ROSI
Via Cesare Battisti
62039 VISSO
Tel. 0737-95243



RELAZIONE TECNICA LAVORI DI COMPLETAMENTO

Premessa

A seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi si è presentata la necessità di realizzare delle Strutture Abitative di Emergenza in vari siti di Visso Capoluogo, e quindi di prevedere di allacciare alla rete fognaria delle acque nere esistente una di queste zone SAE , quella sita in Via Cesare Battisti ed appunto denominata Via Cesare Battisti 1.

La linea di progetto parte a monte della SAE sopra citata per intercettare la linea proveniente da Villa S. Antonio, interrotta dai lavori della SAE Via Cesare Battisti 2; essa fiancheggia la S.P. 209 sul lato destro direzione Macerata fino a giungere in prossimità della SAE Via Cesare Battisti 1 e proseguire sempre lungo la S.P. 209 fino ad attraversarla in corrispondenza della stradina sterrata che costeggia la proprietà dell'ex Park Hotel; seguendo quest'ultima fino ad immettersi nella linea che è situata lungo Via Roma in prossimità dell'opera di presa sul fiume Nera. Si è dovuto procedere a fare numerosi lavori di verifica lungo il tracciato a causa della complessità della situazione sotterranea dovuta alla confluenza di altre linee fognarie e molti sottoservizi, la situazione è stata verificata dopo aver fatto degli scavi per ricostruire lo stato di fatto. Infatti, nonostante siano stati chiamati gli enti gestori dei sottoservizi, si è verificato in esecuzione che i tracciati indicati non corrispondevano a quanto comunicato, costringendo a variazioni delle lavorazioni al momento degli scavi.

Descrizione interventi di completamento zona CRI e VVFF

Dalla perizia di variante consegnata per i lavori in questione, restano fuori delle lavorazioni ritenute necessarie dalla scrivente D.L. al fine di dare completezza all'intervento ed in particolare:

- Risulta necessario provvedere alla pulizia della linea fognaria già presente ove va a recapitare la nuova delle acque bianche, infatti la vecchia linea è risultata intasata da depositi che ne diminuiscono l'efficienza in maniera importante;
- La stessa pulizia citata al punto precedente andrebbe fatta per uno scaricatore di piena che risulta ostruito;
- Occorrerebbe ripristinare l'asfalto sulla parte di piazzale della caserma dei VVFF, dove è localizzata la linea fognaria, sostituendo lo strato finale del riempimento in misto cementato ed allargando la zona da asfaltare rispetto all'asse della tubazione, previa fresatura;
- Sarebbe opportuno procedere anche alla sistemazione della zona in prossimità della recinzione che delimita la sede della Croce Rossa, dove è stata rimossa una vecchia steccionata in legno delimitante l'area di rispetto dell'edificio ed il piazzale andrebbe sistemato ripristinando l'asfalto esistente e completandolo, previa fresatura;
- Altre piccole opere di completamento e ripristino nella zona caserma VV. FF. e sede Croce Rossa Italiana riguardano la recinzione presente da smontare e ripristinare.

Per questi interventi la copertura finanziaria potrà essere conseguita dalle economie conseguenti l'appalto principale.

Tempistica e prezziario

L'elenco prezzi utilizzato è quello adottato dalla Regione Marche aggiornamento 2016 dicembre, oltre che ad alcune lavorazioni particolari per le quali è stata redatta apposita analisi

del prezzo. Per le lavorazioni e le rifiniture di completamento del presente progetto, si prevede una durata di 30 giorni naturali consecutivi.