

COMUNE DI VISSO

PROVINCIA DI MACERATA


PROGETTO

Realizzazione fognatura a servizio area SAE
"Via Cesare Battisti 1"
LAVORI DI COMPLETAMENTO

DISEGNI IN SCALA	LOCALITA': Visso	DATI CATASTALI
DATA: Maggio 2020	ELABORATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	

PROGETTISTA

Ing. Giulio ROSI
Via Cesare Battisti
62039 VISSO
Tel. 0737-95243



N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
1	18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. 15 115*8,50*0,07 Totale	m³	15,000 68,425 83,425	4,05	337,87
2	18.01.011*	Sovraprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. 83*35 Totale	m³/km	2 905,000 2 905,000	0,39	1 132,95
3	18.06.002*	001 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00 115*8,50 Totale	m²x10cm	977,500 977,500	6,09	5 952,98
4	19.13.004	002 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla... acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. 115*8,50*8 Totale	m²xcm	7 820,000 7 820,000	2,11	16 500,20
5	19.13.015*	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. 115*8,50 Totale	m²	977,500 977,500	1,91	1 867,03
	20.01.031	Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in A riportare				25 791,03

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto				25 791,03
6	20.01.031	002 opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete plastificata e zincata. 30+50		80,000		
		Totale	m	80,000	23,36	1 868,80
7	NPLC.01	Lavori di espurgo e pulizia della linea fognaria e dell'attraversamento delle acque bianche, effettuato manualmente e con l'uso di camion spurghi. Compresi gli oneri di smaltimento dei fanghi e materiali depositati e di tutto quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. 1		1,000		
		Totale	Cad.	1,000	3 900,00	3 900,00
8	NPV2.019	(18.01.005) Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccoli elettrotrattori, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale è richiesto l'uso di martelli demolitori o macchina operatrice similare. Sono inoltre compresi: il tir... parte: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. intorno alle piante 15		15,000		
		Totale	m³	15,000	166,28	2 494,20
9	NPV2.025	(19.18.030) Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. balastra esistente VVff + rete CRI 30+50		80,000		
		Totale	m	80,000	2,05	164,00
		Totale Capitolo: Opere fognarie				34 218,03
		Importo lavori				34 218,03
		A detrarre ribasso del 0 %				0,00
		Importo netto				34 218,03
		Progettista _____				

Descrizione	Capitolo			
Opere fognarie	34 218,03			
Importo lavori	34 218,03			
A detrarre ribasso del 0 %	0,00			
Importo netto	34 218,03			