



Comune di Visso

Provincia di Macerata



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

CUP: E62F17001120001

CIG: 7510748153



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRONI

L'Impresa Esecutrice



**Consorzio Stabile
Grandi Lavori S.c.r.l.**

CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.
Indirizzo: Zona Ind.le snc
85038 SENISE (PZ)
TEL 0973584141



BULFARO




Integrazione delle prestazioni specialistiche:
Ing. DINO BONADIES
Progettazione strutture:
Ing. VALERIO MASTROIANNI
Ing. MATTIA PROCACCI
Progettazione Impianti elettrici e speciali:
Ing. M. GABRIELA SORCI
Progettazione Impianti meccanici a fluido:
Ing. LUIGI SPINOZZI
Ing. MARCO GALAZZO

Progettazione antincendio:
Ing. NUMA TONDINI
Geologia e geotecnica:
Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI
Idraulica, sottoservizi e interferenze:
Ing. DANIELE AZZAROLI
Aspetti archeologici:
Dott. MARCO MENICHINI
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:
Ing. LUIGI IOVINE

Il Progettista:

Il Direttore dei Lavori



PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Elaborato		pratica	QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO			
EG1040		18018_DAG				
		Identificativo				
		DAG_5ce103a				
A	FEBBRAIO 2021	PRIMA EMISSIONE	CRISTALLINI	CRISTALLINI	CRISTALLINI	BONADIES D.
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1
Quadro comparativo di raffronto

DAG_5ce103a_quadro raffronto.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 2 di 3

LAVORI: Sisma 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - Realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive a Visso in loc. Il Piano – STRALCIO I

CIG: 7860161A0B

CUP: E62F17001120001

IMPRESA: CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.
C.F. e P. I.V.A. 04490850653
Piazza del Popolo n.18 – 00187 ROMA
attraverso la mandataria consorziata BULFARO S.P.A.
C.F. e P. I.V.A. 01178170765
Zona Ind.le snc - 85038 SENISE (PZ)

CONTRATTO: Rep. N. 38.395 Raccolta n. 16.333 del 20.09.2019;

IMPORTO CONTATTUALE: € 3.866.255,63 di cui € 3.794.542,69 per lavori compensati “a corpo” ed € 71.712.94 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Cristiano Farroni

DIRETTORE DEI LAVORI: arch. Omar Cristallini

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Luigi Iovine

* * *

1^a PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

* * *

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	07.01.037.001	A) LAVORI Listino Regione Marche 2018 - Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm ³ 0, Prezzo 2,03 Euro/mq	4 487,140	4 487,140	-----	-----	9 108,89	9 108,89	-----	-----
2	11.03.001	Listino Regione Marche 2018 - Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zinca.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte. Prezzo 2,64 Euro/kg	9 842,010	9 842,010	-----	-----	25 982,91	25 982,91	-----	-----
3	13.04.010.001	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compr Convettore a circolazione naturale PS = 500. Prezzo 38,53 Euro/cad	10,000	27,000	17,000	-----	385,30	1 040,31	655,01	-----
4	13.04.010.002	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compr Convettore a circolazione naturale PS = 750. Prezzo 41,57 Euro/cad	2,000	3,000	1,000	-----	83,14	124,71	41,57	-----
5	13.04.010.003	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compr Convettore a circolazione naturale PS =								

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	13.04.010.005	1000. Prezzo 44,55 Euro/cad Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettieria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compr Convettore a circolazione naturale PS = 1500.	2,000	2,000	-----	-----	89,10	89,10	-----	-----
		Prezzo 50,63 Euro/cad Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con cir PU = 23,3 PA = 13.	2,000	2,000	-----	-----	101,26	101,26	-----	-----
7	13.06.018.001	Prezzo 2 413,80 Euro/cad Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con cir PU = 29,0 PA = 16.	2,000	2,000	-----	-----	4 827,60	4 827,60	-----	-----
		Prezzo 2 469,97 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pres Scaldacqua verticale elettrico da l 15.	1,000	1,000	-----	-----	2 469,97	2 469,97	-----	-----
8	13.06.018.002	Prezzo 164,12 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di	14,000	15,000	1,000	-----	2 297,68	2 461,80	164,12	-----
		Prezzo 164,12 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di	14,000	15,000	1,000	-----	2 297,68	2 461,80	164,12	-----
9	13.10.023.002	Prezzo 164,12 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di	14,000	15,000	1,000	-----	2 297,68	2 461,80	164,12	-----
		Prezzo 164,12 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di	14,000	15,000	1,000	-----	2 297,68	2 461,80	164,12	-----
10	13.10.023.004	Prezzo 164,12 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di	14,000	15,000	1,000	-----	2 297,68	2 461,80	164,12	-----
		Prezzo 164,12 Euro/cad Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di	14,000	15,000	1,000	-----	2 297,68	2 461,80	164,12	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
11	13.14.250.1	5 anni collaudata per resistere ad una pres Scaldacqua verticale elettrico da l 50. Prezzo 241,11 Euro/cad FILTRO NEUTRALIZZATORE PER CONDENSA DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE. Filtro per la neutralizzazione dell'acqua di condensa prodotta nel funzionamento delle caldaie a condensazione costituito da contenitore in resina, filtro neutralizzante, eventuale po Filtro con portata max di 20 lt/h idoneo per potenze fino a 116 kW	8,000	9,000	1,000	-----	1 928,88	2 169,99	241,11	-----
12	13.15.018.001	Prezzo 196,00 Euro/cad Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli).	3,000	3,000	-----	-----	588,00	588,00	-----	-----
13	13.15.018.002	Prezzo 18,70 Euro/m Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, D x s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).	58,000	0,000	-----	58,000	1 084,60	0,00	-----	1 084,60
14	13.15.018.003	Prezzo 20,43 Euro/m Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).	77,000	0,000	-----	77,000	1 573,11	0,00	-----	1 573,11
15	13.15.018.004	Prezzo 22,01 Euro/m Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori,	59,000	0,000	-----	59,000	1 298,59	0,00	-----	1 298,59

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
16	13.15.018.005	D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). Prezzo 24,64 Euro/m	88,000	0,000	-----	88,000	2 168,32	0,00	-----	2 168,32
		Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).								
17	13.15.018.006	Prezzo 28,53 Euro/m	3,000	0,000	-----	3,000	85,59	0,00	-----	85,59
		Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, D x s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).								
18	13.15.018.007	Prezzo 32,42 Euro/m	8,000	0,000	-----	8,000	259,36	0,00	-----	259,36
		Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).								
19	13.15.025.002	Prezzo 31,81 Euro/m	22,000	0,000	-----	22,000	699,82	0,00	-----	699,82
		Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrato di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo norm D x s = 25 x 3,0.								
20	13.15.025.005	Prezzo 6,08 Euro/m	37,000	37,000	-----	-----	224,96	224,96	-----	-----
		Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrato di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo norm D x s = 50 x 4,6.								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
21	13.15.025.006	Prezzo 11,19 Euro/m Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo norm D x s = 63 x 5,8.	8,000	8,000	----	----	89,52	89,52	----	----
22	13.15.025.008	Prezzo 13,99 Euro/m Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo norm D x s = 90 x 8,2.	65,000	65,000	----	----	909,35	909,35	----	----
23	13.15.034.006	Prezzo 21,99 Euro/m Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con s D x s = 100 x 1,7.	70,000	70,000	----	----	1 539,30	1 539,30	----	----
24	13.15.034.008	Prezzo 29,57 Euro/m Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con s D x s = 125 x 2,0.	11,000	19,000	8,000	----	325,27	561,83	236,56	----
25	13.15.034.010	Prezzo 35,83 Euro/m Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con s D x s = 160 x 2,6.	19,000	19,000	----	----	680,77	680,77	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
26	13.15.037.010	Prezzo 51,77 Euro/m Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 302, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di D x s = 160 x 2,6.	19,000	19,000	----	----	983,63	983,63	----	----
27	13.15.046.001	Prezzo 49,61 Euro/m Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, con barriera antiossigeno, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, date in opera comprensive di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant' DN = mm 32 Dxs = 32 x 2,9	14,000	14,000	----	----	694,54	694,54	----	----
28	13.15.046.002	Prezzo 26,52 Euro/m Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, con barriera antiossigeno, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, date in opera comprensive di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant' DN = mm 40 Dxs = 40 x 3,7	30,000	30,000	----	----	795,60	795,60	----	----
29	13.15.047.002	Prezzo 30,21 Euro/m Tubazioni in polietilene reticolato preisolate, conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensive di isolamento termico, pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,8	15,000	15,000	----	----	453,15	453,15	----	----
30	13.15.047.003	Prezzo 20,04 Euro/m Tubazioni in polietilene reticolato preisolate, conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensive di isolamento termico, pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per DN = mm 25 Dxs = 25 x 3,5	378,000	430,000	52,000	----	7 575,12	8 617,20	1 042,08	----
		Prezzo 22,48 Euro/m	214,000	252,000	38,000	----	4 810,72	5 664,96	854,24	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
31	13.15.050.006	Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo DN = mm 32 Dxs = 32 x 3 Prezzo 27,65 Euro/m	35,000	35,000	-----	-----	967,75	967,75	-----	-----
32	13.18.004.002	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guar Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. Prezzo 28,07 Euro/cad	111,000	121,000	10,000	-----	3 115,77	3 396,47	280,70	-----
33	13.18.004.003	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guar Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. Prezzo 33,13 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	132,52	132,52	-----	-----
34	13.18.027.002	Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza. Valvola di regolazione temperatura costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di rego DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 20°C - 50°C. Prezzo 77,73 Euro/cad	15,000	15,000	-----	-----	1 165,95	1 165,95	-----	-----
35	13.18.12.2	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi d Diametro nominale 20 (3/4"). Prezzo 28,50 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	114,00	114,00	-----	-----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
36	13.23.006.003	Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed Q = 210/ 420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90. Prezzo 242,45 Euro/cad	4,000	5,000	1,000	-----	969,80	1 212,25	242,45	-----
37	13.23.007.003	Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento diretto a canali circolari. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm. Prezzo 45,43 Euro/cad	26,000	28,000	2,000	-----	1 181,18	1 272,04	90,86	-----
38	13.23.007.004	Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento diretto a canali circolari. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm. Prezzo 47,03 Euro/cad	6,000	6,000	-----	-----	282,18	282,18	-----	-----
39	13.23.007.005	Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento diretto a canali circolari. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm. Prezzo 49,51 Euro/cad	10,000	11,000	1,000	-----	495,10	544,61	49,51	-----
40	13.24.010.001	Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi Fino a 2,5 dm² (200 x 100). Prezzo 14,25 Euro/dm²	3,000	3,000	-----	-----	42,75	42,75	-----	-----
41	13.24.010.002	Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta in alluminio								

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
42	13.24.036.001	con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm ² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi Da 2,5 a 5,5 dm ² (300 x 160). Prezzo 7,76 Euro/dm ²	1,000	1,000	----	----	7,76	7,76	----	----
43	13.24.036.002	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico c Collare D = 100 mm. Prezzo 20,93 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	251,16	251,16	----	----
44	13.30.023	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico c Collare D = 150 mm. Prezzo 23,12 Euro/cad	7,000	8,000	1,000	----	161,84	184,96	23,12	----
45	13.30.024.001	Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione Prezzo 634,12 Euro/cad	47,000	74,000	27,000	----	29 803,64	46 924,88	17 121,24	----
46	13.30.024.005	Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF ad alta efficienza energetica. Unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite compressori a Unità in p.d.c. tipo VRF. PF= 22,4 kW; PT= 25 kW, AF= 5,09 kW; AT= 5,54 kW; NI= 17. Prezzo 7 906,50 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	7 906,50	7 906,50	----	----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
47	13.30.027.003	energetica. Unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite compressori a Unità in p.d.c. tipo VRF. PF= 50 kW; PT= 56 kW, AF= 11,87 kW; AT= 12,90 kW; NI= 39. Prezzo 16 874,53 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	16 874,53	16 874,53	-----	-----
		Unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare, da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di Unità interna a cassetta, PF= 3,6 kW; PT= 4 Kw								
48	13.30.027.004	Prezzo 1 373,87 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	2 747,74	2 747,74	-----	-----
		Unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare, da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di Unità interna a cassetta, PF= 4,5 kW; PT= 5 Kw								
49	13.30.028.001	Prezzo 1 442,55 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	1 442,55	1 442,55	-----	-----
		Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di seg Unità interna a cassetta, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 kW								
50	13.30.028.004	Prezzo 1 507,70 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	1 507,70	1 507,70	-----	-----
		Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
51	13.30.031.001	liberamente programmabili per il collegamento di seg Griglia di ripresa per unità interna a cassetta a quattro vie quadrangolare dim. 600x600 mm Prezzo 131,53 Euro/cad Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire app Unità interna pensile a parete, PF= 1,7 kW; PT= 1,9 Kw	4,000	4,000	----	----	526,12	526,12	----	----
52	13.30.031.002	Prezzo 864,11 Euro/cad Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire app Unità interna pensile a parete, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 kW	9,000	9,000	----	----	7 776,99	7 776,99	----	----
53	13.30.031.003	Prezzo 874,75 Euro/cad Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire app Unità interna pensile a parete, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 Kw	2,000	2,000	----	----	1 749,50	1 749,50	----	----
54	13.30.031.004	Prezzo 886,92 Euro/cad Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire app Unità interna pensile a parete, PF= 3,6 kW; PT= 4,0 Kw	4,000	4,000	----	----	3 547,68	3 547,68	----	----
55	13.30.039.001	Prezzo 896,81 Euro/cad Giunti e collettori	4,000	4,000	----	----	3 587,24	3 587,24	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
56	13.30.039.002	Giunti ad Y, portata di carico uguale o inferiore a 15.0 kW Prezzo 114,39 Euro/cad	19,000	0,000	----	19,000	2 173,41	0,00	----	2 173,41
		Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 15.1 kW e 40,6 kW Prezzo 177,77 Euro/cad	1,000	0,000	----	1,000	177,77	0,00	----	177,77
57	13.30.039.004	Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 46,5 kW e 69,6 kW Prezzo 222,12 Euro/cad	1,000	0,000	----	1,000	222,12	0,00	----	222,12
		Giunti e collettori Comando cablato per recuperatore e unità interne Prezzo 184,22 Euro/cad	10,000	0,000	----	10,000	1 842,20	0,00	----	1 842,20
58	13.30.039.020	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 4,6 - PR = 4,7 - PA = 1,1 - N=2 - L = 30. Prezzo 1 494,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	5 976,00	5 976,00	----	----
		CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna in vista a parete con PF = 4,0 - PR = 5,2 Prezzo 658,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	1 974,00	1 974,00	----	----
59	13.30.111.1	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 4,6 - PR = 4,7 - PA = 1,1 - N=2 - L = 30. Prezzo 1 494,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	5 976,00	5 976,00	----	----
		CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna in vista a parete con PF = 4,0 - PR = 5,2 Prezzo 658,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	1 974,00	1 974,00	----	----
60	13.30.111.11	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 4,6 - PR = 4,7 - PA = 1,1 - N=2 - L = 30. Prezzo 1 494,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	5 976,00	5 976,00	----	----
		CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna in vista a parete con PF = 4,0 - PR = 5,2 Prezzo 658,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	1 974,00	1 974,00	----	----
61	13.30.111.2	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 4,6 - PR = 4,7 - PA = 1,1 - N=2 - L = 30. Prezzo 1 494,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	5 976,00	5 976,00	----	----
		CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna in vista a parete con PF = 4,0 - PR = 5,2 Prezzo 658,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	1 974,00	1 974,00	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
62	13.30.111.20	pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 5,5 - PR = 6,3 - PA = 1,4 - N=2 - L = 30. Prezzo 1 777,00 Euro/cad CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna a cassetta da incasso 4 vie 600x600 con PF = 4,0 - PR = 5,2 Prezzo 1 495,00 Euro/cad	5,000	5,000	-----	-----	8 885,00	8 885,00	-----	-----
63	13.30.111.21	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna a cassetta da incasso 4 vie 600x600 con PF = 5,3 - PR = 6,0 Prezzo 1 539,00 Euro/cad	7,000	9,000	2,000	-----	10 465,00	13 455,00	2 990,00	-----
64	13.30.111.4	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 7,1 - PR = 8,1 - PA = 1,8 - N=3 - L = 50. Prezzo 2 403,00 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	3 078,00	3 078,00	-----	-----
65	13.30.111.7	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a	2,000	2,000	-----	-----	4 806,00	4 806,00	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
66	13.30.111.9	pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità esterna con PF = 9,6 - PR = 10,8 - PA = 2,7 - N=4 - L = 70. Prezzo 3 860,00 Euro/cad CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino a Unità interna in vista a parete con PF = 2,6 - PR = 3,5	2,000	3,000	1,000	-----	7 720,00	11 580,00	3 860,00	-----
67	13.30.83.1	Prezzo 537,00 Euro/cad CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter, a pompa di calore, utiliz Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.	19,000	21,000	2,000	-----	10 203,00	11 277,00	1 074,00	-----
68	13.30.83.3	Prezzo 1 337,00 Euro/cad CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter, a pompa di calore, utiliz Pompa di calore con PF = 4,0 - PR = 5,2 - PA = 0,85 - L = 20.	12,000	12,000	-----	-----	16 044,00	16 044,00	-----	-----
69	13.30.89.1	Prezzo 1 645,00 Euro/cad CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO CASSETTA DA INCASSO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato	1,000	1,000	-----	-----	1 645,00	1 645,00	-----	-----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
70	13.6.67.10	da inverter, a pompa di calore, util Pompa di calore con PF = 4,0 - PR = 5,2 - PA = 1,3 - L = 20. Prezzo 2 804,00 Euro/cad ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. Cronotermostato ambiente.	3,000	3,000	----	----	8 412,00	8 412,00	----	----
71	13.6.67.11	Prezzo 114,00 Euro/cad ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. Sonda esterna e sonda ambiente per regolazione climatica.	3,000	3,000	----	----	342,00	342,00	----	----
72	13.6.67.2	Prezzo 409,00 Euro/cad ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. Kit scarico fumi verticale.	3,000	3,000	----	----	1 227,00	1 227,00	----	----
73	13.6.67.4	Prezzo 257,00 Euro/cad ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.	3,000	3,000	----	----	771,00	771,00	----	----
74	14.01.009	Prezzo 68,00 Euro/cad Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre comp	14,000	14,000	----	----	952,00	952,00	----	----
75	15.07.009	Prezzo 40,87 Euro/cad Collegamenti equipotenziali delle masse	1,000	2,000	1,000	----	40,87	81,74	40,87	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
76	15.07.012.003	metalliche interne. Collegamenti equipotenziati delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziato con conduttore in rame isolato N07V-K "gia Prezzo 11,17 Euro/m Esecuzione nodo equipotenziato principale. Esecuzione nodo equipotenziato principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non propagante l'incendio, grado d Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm.	66,000	66,000	-----	-----	737,22	737,22	-----	-----
77	15.07.014	Prezzo 105,84 Euro/cad Listino Regione Marche 2018 - Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di sez.iatto, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30.	6,000	6,000	-----	-----	635,04	635,04	-----	-----
78	15.1.110	Prezzo 87,60 Euro/cad PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI. Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min. pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con usci	14,000	14,000	-----	-----	1 226,40	1 226,40	-----	-----
79	15.11.11	Prezzo 86,00 Euro/cad Listino Regione Umbria 2018 - PIATTAFORMA ELEVATRICE, SENZA PORTE DI CABINA E MANOVRA A UOMO-PRESENTE, CON IMPIANTO AD AZ.....i: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario, fornitura, montaggio, uso di ponteggi	31,000	31,000	-----	-----	2 666,00	2 666,00	-----	-----
80	15.11.129	Prezzo 16 800,00 Euro/cad Listino Regione Umbria 2018 - Compenso per incastellatura metallica per interno. Incastellatura o struttura metallica	2,000	2,000	-----	-----	33 600,00	33 600,00	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
81	15.8.170.1	deli.....metalliche con verniciatura RAL a scelta della D.L. Relazione di calcolo a DM 14/01/2008. Per ogni metro lineare in altezza Prezzo 2 200,00 Euro/m GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA DA INSERIRE SU PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI. Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad Listino Regione Umbria 2018 - Per potenza da 14 a 24 W per tubo fluorescente T5	14,500	14,500	-----	-----	31 900,00	31 900,00	-----	-----
82	15.8.392	Prezzo 121,00 Euro/cad BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, co	29,000	29,000	-----	-----	3 509,00	3 509,00	-----	-----
83	15.8.393	Prezzo 183,00 Euro/cad BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 9800 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 1000x1050mm di altezza min pari a 900 mm, per diametro foro palo pari a 280 mm, c	26,000	26,000	-----	-----	4 758,00	4 758,00	-----	-----
84	16.02.007.004	Prezzo 231,00 Euro/cad Listino Regione Marche 2018 - Maniglione antipanico tipo Push.	15,000	15,000	-----	-----	3 465,00	3 465,00	-----	-----
85	16.02.070.005	Prezzo 276,68 Euro/cad Listino Regione Marche 2018 - Chiudi porta aereo idraulico.	3,000	28,000	25,000	-----	830,04	7 747,04	6 917,00	-----
86	17.02.046.002	Prezzo 114,33 Euro/cad Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi,	6,000	6,000	-----	-----	685,98	685,98	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
87	17.3.420.2	fornita e posta in opera. E' compreso quanto altr Listino Regione Marche 2018 - Del diametro da mm 81 a mm 150. Prezzo 12,91 Euro/m	141,000	206,500	65,500	-----	1 820,31	2 665,92	845,61	-----
		GRIGLIA COMPOSITA PER IL RINFORZO DEI SOTTOFONDI DI RILEVATI E SOVRASTRUTTURE STRADALI Geogriglia composita, per il rinforzo di terreni in accordo con i calcoli di progetto, fornita e posta in opera. La geogriglia è realizzata in fibre di poliestere Per teli con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a KN/m 50.								
88	18.07.017.009	Prezzo 2,59 Euro/mq	697,830	890,850	193,020	-----	1 807,38	2 307,30	499,92	-----
		Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa vige Listino Regione Marche 2018 - Diametro esterno 1000 mm								
89	18.09.003.002	Prezzo 199,42 Euro/m	376,520	376,520	-----	-----	75 085,62	75 085,62	-----	-----
		Listino Regione Marche 2018 - Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. S.....r dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 40x40x40								
90	18.09.003.003	Prezzo 60,94 Euro/cad	78,000	78,000	-----	-----	4 753,32	4 753,32	-----	-----
		Listino Regione Marche 2018 - Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. S.....r dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 50x50x50								
		Prezzo 72,80 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	218,40	218,40	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
91	18.09.003.004	Listino Regione Marche 2018 - Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. S.....r dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 60x60x50 Prezzo 84,14 Euro/cad	19,000	19,000	-----	-----	1 598,66	1 598,66	-----	-----
92	18.09.003.005	Listino Regione Marche 2018 - Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. S.....r dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 80x80x80 Prezzo 151,35 Euro/cad	39,000	41,000	2,000	-----	5 902,65	6 205,35	302,70	-----
93	18.09.003.006	Listino Regione Marche 2018 - Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. S.....r dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 100x100x100 Prezzo 249,26 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	498,52	498,52	-----	-----
94	18.09.003.008	Listino Regione Marche 2018 - Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. S.....r dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 150x150x115 Prezzo 616,17 Euro/cad	12,000	12,000	-----	-----	7 394,04	7 394,04	-----	-----
95	18.09.004.002	Listino Regione Marche 2018 - Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e pos.....zioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni								

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
96	18.09.004.003	interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 Prezzo 53,05 Euro/cad	95,000	95,000	-----	-----	5 039,75	5 039,75	-----	-----
		Listino Regione Marche 2018 - Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e pos.....zioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfienco. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60								
97	18.09.004.004	Prezzo 64,83 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	194,49	194,49	-----	-----
		Listino Regione Marche 2018 - Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e pos.....zioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfienco. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60								
98	18.09.004.005	Prezzo 76,00 Euro/cad	46,000	46,000	-----	-----	3 496,00	3 496,00	-----	-----
		Listino Regione Marche 2018 - Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e pos.....zioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfienco. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80								
99	18.09.004.006	Prezzo 135,59 Euro/cad	57,000	59,000	2,000	-----	7 728,63	7 999,81	271,18	-----
		Listino Regione Marche 2018 - Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e pos.....zioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfienco. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni								

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
100	18.09.004.008	interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 Prezzo 227,78 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	911,12	911,12	----	----
		Listino Regione Marche 2018 - Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e pos.....zioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco. Listino Regione Marche 2018 - Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115								
101	18.09.005	Prezzo 530,40 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	6 364,80	6 364,80	----	----
		Listino Regione Marche 2018 - Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pvc, completo del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.								
102	18.09.010	Prezzo 39,49 Euro/cad	44,000	44,000	----	----	1 737,56	1 737,56	----	----
		Listino Regione Marche 2018 - Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a ro.....ale; - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
103	18.09.014.001	Prezzo 3,39 Euro/kg	1 765,000	1 765,000	----	----	5 983,35	5 983,35	----	----
		Listino Regione Marche 2018 - Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normat.....le alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Listino Regione Marche 2018 - Resistenza a rottura di t 25.								
104	18.09.014.002	Prezzo 2,96 Euro/kg	1 853,000	3 014,000	1 161,000	----	5 484,88	8 921,44	3 436,56	----
		Listino Regione Marche 2018 - Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normat.....le alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
105	19.3.170.1	Listino Regione Marche 2018 - Resistenza a rottura di t 40. Prezzo 3,55 Euro/kg MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN BLOCCHI DI CLS VIBROCOMPRESSO A FACCIA SPLITTATA REALIZZATO A SECCO. Muro di sostegno prefabbricato in blocchi di calcestruzzo vibrocompressso a faccia splittata realizzato a secco idoneo a realizzare una struttura ve Per altezze fino a 3,00 mt.	2 447,000	2 509,000	62,000	----	8 686,85	8 906,95	220,10	----
106	A.01.001.a	Prezzo 159,00 Euro/mq Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a r in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	214,137	326,293	112,156	----	34 047,78	51 880,59	17 832,81	----
107	A.01.002.a	Prezzo 4,46 Euro/mc Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	2 528,632	2 528,632	----	----	11 277,70	11 277,70	----	----
108	A.01.009.a	Prezzo 5,11 Euro/mc Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di per trasporti fino a 10 km	4 523,825	5 456,319	932,494	----	23 116,75	27 881,79	4 765,04	----
109	A.01.010.a	Prezzo 0,71 Euro/mc/km Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il	17 200,830	23 442,300	6 241,470	----	12 212,59	16 644,03	4 431,44	----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
110	A.01.153	costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Prezzo 4,09 Euro/mc Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento	8 474,003	9 714,096	1 240,093	----	34 658,67	39 730,65	5 071,98	----
111	A.01.156.r	Prezzo 480,30 Euro/cad Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello sma C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	1,000	1,000	----	----	480,30	480,30	----	----
112	A.02.085.d	Prezzo 18,99 Euro/t Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cm ² ; la trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti con diametro del palo cm 60	7,880	2 049,890	2 042,010	----	149,64	38 927,41	38 777,77	----
113	A.03.016.b	Prezzo 85,00 Euro/m Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del material 200 kg/mc	2 136,000	2 136,000	----	----	181 560,00	181 560,00	----	----
114	A.03.017.a	Prezzo 97,53 Euro/mc Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni t	335,527	415,013	79,486	----	32 723,95	40 476,22	7 752,27	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
115	A.03.022.a	C25/30 (Rck 30 N/mm ²) Prezzo 136,94 Euro/mc	969,128	1 298,203	329,075	-----	132 712,39	177 775,92	45 063,53	-----
		Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni t C25/30 (Rck 30 N/mm ²)								
116	A.03.028	Prezzo 144,32 Euro/mc	78,022	78,022	-----	-----	11 260,14	11 260,14	-----	-----
		Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con diametro massimo 20 mm								
117	A.03.035	Prezzo 5,66 Euro/mc	78,020	78,020	-----	-----	441,59	441,59	-----	-----
		Calcestruzzo strutturale leggero premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo UNI EN 13055-1), inerti naturali, cemento ed additivi, densità circa 1.600 kg/m ³ , resistenza a compressione circa 3								
118	A.03.042	Prezzo 398,47 Euro/mc	12,000	12,000	-----	-----	4 781,64	4 781,64	-----	-----
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodot								
119	A.03.043	Prezzo 1,28 Euro/kg	145 264,500	154 848,970	9 584,470	-----	185 938,56	198 206,68	12 268,12	-----
		Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati								
120	A.04.003.a	Prezzo 1,30 Euro/kg	8 979,671	9 475,229	495,558	-----	11 673,57	12 317,80	644,23	-----
		Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI E.....itivi, per massetti di finitura								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
121	A.04.003.b	sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm Prezzo 24,97 Euro/mq	955,630	955,630	-----	-----	23 862,08	23 862,08	-----	-----
		Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI E.....itivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: per ogni cm in più Prezzo 6,28 Euro/mq	4 778,150	4 778,150	-----	-----	30 006,78	30 006,78	-----	-----
122	A.04.009.c	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in o.....rmatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 27 cm Prezzo 29,38 Euro/mq	2 243,570	2 243,570	-----	-----	65 916,09	65 916,09	-----	-----
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 Prezzo 2,02 Euro/kg	330 957,078	395 673,097	64 716,019	-----	668 533,30	799 259,66	130 726,36	-----
124	A.06.037	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione Prezzo 0,09 Euro/kg	330 957,078	395 673,097	64 716,019	-----	29 786,14	35 610,58	5 824,44	-----
		Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron Prezzo 0,15 Euro/kg	330 957,078	395 673,097	64 716,019	-----	49 643,56	59 350,96	9 707,40	-----
126	A.07.042.e	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
127	A.10.043.a	base alla norma UNI EN 14080 o 14081 come previsto dalla attuale normativa in mat abete e pino trilama incollato Prezzo 1 126,15 Euro/mc	96,215	67,178	-----	29,037	108 352,52	75 652,50	-----	32 700,02
128	A.10.060.d	Copertura in lastre in acciaio multistrato con sagomatura similtégola a misura di falda (intera dal colmo al canale di gronda), costituita da una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di 0,50 mm protetta nella faccia superiore da un ri con finitura in alluminio preverniciato colori rosso, grigio, bianco Prezzo 63,81 Euro/mq	887,440	946,050	58,610	-----	56 627,55	60 367,45	3 739,90	-----
129	A.10.069.d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Prezzo 18,87 Euro/m	538,350	562,390	24,040	-----	10 158,66	10 612,30	453,64	-----
130	A.12.006.a	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Prezzo 18,59 Euro/m	250,750	257,750	7,000	-----	4 661,44	4 791,57	130,13	-----
131	A.12.006.b	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di mineral Spessore cm 5. Prezzo 15,30 Euro/mq	201,480	659,323	457,843	-----	3 082,64	10 087,64	7 005,00	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
132	A.12.009.a	tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di mineral Per ogni cm in più. Prezzo 2,21 Euro/mq ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso estruso, [XPS – EN 13164], pannelli, aventi le seguenti ca Spessore cm 3.	1 007,400	1 007,400	----	----	2 226,35	2 226,35	----	----
133	A.12.009.b	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso estruso, [XPS – EN 13164], pannelli, aventi le seguenti ca Per ogni cm in più. Prezzo 9,70 Euro/mq	2 243,570	2 243,570	----	----	21 762,63	21 762,63	----	----
134	A.15.003.b	Prezzo 2,08 Euro/mq Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/27/28; 2) orditura primaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile; struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.	11 217,850	11 217,850	----	----	23 333,13	23 333,13	----	----
135	A.15.005.k	Prezzo 33,90 Euro/mq Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; i lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.	242,710	1 694,990	1 452,280	----	8 227,87	57 460,16	49 232,29	----
136	A.15.005.o	Prezzo 13,40 Euro/mq Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di	1 068,070	2 334,547	1 266,477	----	14 312,14	31 282,93	16 970,79	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
137	A.15.050.a	spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; i lastra prefabbricata in gesso cartonato e barriera al vapore in lamina di alluminio su un lato spessore 12,5 mm da eseguirsi in locali con presenza di umidità. Prezzo 14,00 Euro/mq	62,080	298,700	236,620	-----	869,12	4 181,80	3 312,68	-----
		Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili con struttura metallica a vista Prezzo 34,34 Euro/mq	217,160	1 595,200	1 378,040	-----	7 457,27	54 779,17	47 321,90	-----
138	A.18.026.a	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad.....si a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm Prezzo 33,52 Euro/mq	78,600	461,550	382,950	-----	2 634,67	15 471,16	12 836,49	-----
		Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della per uno spessore di 10 cm Prezzo 18,89 Euro/mq	2 974,120	2 997,050	22,930	-----	56 181,13	56 614,27	433,14	-----
139	A.18.110.a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della per uno spessore di 10 cm								
140	A.18.110.f	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
141	A.18.125.b	Prezzo 0,79 Euro/mq Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti alla presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: colorata	2 974,120	2 997,050	22,930	----	2 349,55	2 367,67	18,12	----
142	A.19.019.a	Prezzo 28,92 Euro/mq Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla n.....Bia UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm	955,630	955,630	----	----	27 636,82	27 636,82	----	----
143	A.19.050	Prezzo 54,11 Euro/mq Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante	406,956	1 030,260	623,304	----	22 020,39	55 747,37	33 726,98	----
144	A.20.001.c	Prezzo 3,64 Euro/m Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compas ringhiere semplici per balconi	128,950	1 579,150	1 450,200	----	469,38	5 748,11	5 278,73	----
145	A.20.010.c	Prezzo 5,99 Euro/kg Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo..... relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: pannello di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: Listino Cratere 2018 art. A.20.010.c - Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo.....zza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq	2 758,044	2 758,044	----	----	16 520,68	16 520,68	----	----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
146	A.21.020.c	Prezzo 61,51 Euro/mq Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito maggiorazione per apertura scorrevole orizzontale per ogni anta scorrevole portata fino 500 kg.	0,000	390,153	390,153	-----	0,00	23 998,31	23 998,31	-----
147	A.21.022.a	Prezzo 542,00 Euro/cad Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o la tamburatura. Sono compresi la ferramenta; la serratura con scrocco; porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice	1,000	5,000	4,000	-----	542,00	2 710,00	2 168,00	-----
148	A.21.022.g	Prezzo 272,00 Euro/mq Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o la tamburatura. Sono compresi la ferramenta; la serratura con scrocco; maggiorazione per tamburatura con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.	103,320	221,760	118,440	-----	28 103,04	60 318,72	32 215,68	-----
149	A.23.011.b	Prezzo 66,00 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente	103,320	278,206	174,886	-----	6 819,12	18 361,60	11 542,48	-----
150	A.23.011.c	Prezzo 6,97 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile	243,968	726,862	482,894	-----	1 700,46	5 066,23	3 365,77	-----
		Prezzo 7,55 Euro/mq	5 626,380	7 390,103	1 763,723	-----	42 479,17	55 795,28	13 316,11	-----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
151	A.23.024.a	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 30 Prezzo 13,67 Euro/mq	5 237,465	5 237,465	----	----	71 596,15	71 596,15	----	----
152	A.23.056.a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Prezzo 16,17 Euro/mq	75,719	75,719	----	----	1 224,38	1 224,38	----	----
153	A.24.052.a	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus atlantica glauca Prezzo 551,23 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	2 204,92	2 204,92	----	----
154	A.24.052.b	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus deodara Prezzo 413,98 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	1 655,92	1 655,92	----	----
155	A.24.052.c	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cedrus libani Prezzo 449,53 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	1 798,12	1 798,12	----	----
156	A.24.052.d	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
157	A.24.052.e	collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: cupressus sempervirens pyramidalis Prezzo 246,04 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	984,16	984,16	-----	-----
158	A.24.052.f	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: magnolia grandiflora gallisoniensis Prezzo 571,57 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	2 286,28	2 286,28	-----	-----
159	A.24.052.g	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: pinus pinea Prezzo 673,35 Euro/cad	5,000	5,000	-----	-----	3 366,75	3 366,75	-----	-----
160	A.24.055.a	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: quercus robur fastigiata Prezzo 332,53 Euro/cad	5,000	5,000	-----	-----	1 662,65	1 662,65	-----	-----
161	C.01.024	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono compresi: l'umidificazione Prezzo 105,20 Euro/cad	43,000	43,000	-----	-----	4 523,60	4 523,60	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
162	C.01.032	con acqua Prezzo 29,80 Euro/mc	2 909,907	4 437,954	1 528,047	-----	86 715,23	132 251,03	45 535,80	-----
		Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespug								
163	C.01.048	Prezzo 18,50 Euro/mc	1 233,874	1 233,868	-----	0,006	22 826,67	22 826,56	-----	0,11
		Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso; la mano d'attacco con emulsione								
164	C.01.049.a	Prezzo 1,39 Euro/mqxc	35 520,000	35 520,000	-----	-----	49 372,80	49 372,80	-----	-----
		Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di prescritta per carreggiate.								
165	C.01.050.a	Prezzo 1,92 Euro/mqxc	14 800,000	14 800,000	-----	-----	28 416,00	28 416,00	-----	-----
		Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti, forni per carreggiate.								
166	C.01.111	Prezzo 2,21 Euro/mqxc	11 840,000	11 840,000	-----	-----	26 166,40	26 166,40	-----	-----
		Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lav								
		Prezzo 19,30 Euro/m	2 479,950	2 479,950	-----	-----	47 863,04	47 863,04	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
167	C.01.172.b	Triangolo in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa - Classe 2 ^a - come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico" lato cm 90. Prezzo 82,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	164,00	164,00	----	----
168	C.01.175.b	Disco in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa - Classe 2 ^a - come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico", a m diametro cm 90. Prezzo 148,00 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	1 776,00	1 776,00	----	----
169	C.01.180	Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, forniti e posti in opera, costruiti e lavorati come da capitolato, interamente rivestiti in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa - Class Prezzo 230,00 Euro/mq	6,060	6,060	----	----	1 393,80	1 393,80	----	----
170	C.01.184.b	Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. È compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. altezza m 3,00. Prezzo 21,30 Euro/cad	24,000	24,000	----	----	511,20	511,20	----	----
171	C.01.203.b	Appendice in lamiera di alluminio spessore mm 25/10, fornita e posta in opera, completa di attacchi speciali con qualunque scritta ed indicazione, eseguita in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa - Classe 2 ^a - come previsto dalla normativ da cm 35x105. Prezzo 99,00 Euro/cad	5,000	5,000	----	----	495,00	495,00	----	----
172	C.01.204.a	Segnali di direzione in lamiera di alluminio dello spessore mm 25/10, forniti e posti in opera, costruiti e lavorati come da capitolato in pellicola rifrangente ad alta								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
173	C.01.210	intensità luminosa - Classe 2 ^a - come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo da cm 30x130. Prezzo 111,00 Euro/cad	11,000	11,000	-----	-----	1 221,00	1 221,00	-----	-----
174	C.01.211	Gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in opera. È compreso quanto occorre per dare il gruppo di aggancio completo in opera Prezzo 1,73 Euro/cad	60,000	60,000	-----	-----	103,80	103,80	-----	-----
175	C.01.212	Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entità, con impiego di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro pre Prezzo 0,81 Euro/m	1 469,000	1 469,000	-----	-----	1 189,89	1 189,89	-----	-----
176	C.02.014.b	Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed entità. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al Prezzo 6,10 Euro/mq	275,000	275,000	-----	-----	1 677,50	1 677,50	-----	-----
177	C.02.026.b	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1452 -2 ed al DM 6/4/2004 n. 174, serie PN 10, con marchio di conformità di prodotto rilas diametro esterno mm 110. Prezzo 8,50 Euro/m	273,700	293,200	19,500	-----	2 326,45	2 492,20	165,75	-----
178	C.02.026.c	Saracinesca in ghisa e bronzo a corpo ovale per pressioni di esercizio fino a 10 atmosfere, flangiata secondo le norme UNI EN 1092, fornita e posta in opera. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito: diametro 2". Prezzo 65,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	65,00	65,00	-----	-----
		Saracinesca in ghisa e bronzo a corpo ovale								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
179	C.02.069.b	per pressioni di esercizio fino a 10 atmosfere, flangiata secondo le norme UNI EN 1092, fornita e posta in opera. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito: diametro 2" 1/2. Prezzo 91,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	91,00	91,00	----	----
180	C.02.076.a	Impianto per contatore idrico da realizzare su allaccio di presa esistente, completo di: n. 2 rubinetti a sfera da 1/2 pollice; n. 1 valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa" da 1/2 pollice; n. 2 raccordi per contatore; n. 1 sportello in ferro verni con sportello termico da cm 47x31. Prezzo 100,00 Euro/cad	22,000	22,000	----	----	2 200,00	2 200,00	----	----
181	C.02.076.b	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI E diametro esterno mm 160. Prezzo 11,40 Euro/m	166,850	170,350	3,500	----	1 902,09	1 941,99	39,90	----
182	C.02.076.c	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI E diametro esterno mm 200. Prezzo 17,90 Euro/m	963,700	963,700	----	----	17 250,23	17 250,23	----	----
183	C.02.076.d	Tubo estruso con miscela a base di Prezzo 28,10 Euro/m	35,900	35,900	----	----	1 008,79	1 008,79	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
184	C.02.133.d	policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI E diametro esterno mm 315. Prezzo 40,70 Euro/m Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo sc dimensioni interne cm 70x70. Prezzo 151,00 Euro/cad	39,750	39,750	----	----	1 617,83	1 617,83	----	----
185	C.02.133.e	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo sc dimensioni interne cm 80x80. Prezzo 165,00 Euro/cad	24,000	24,000	----	----	3 624,00	3 624,00	----	----
186	C.02.147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UN chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 Prezzo 4,48 Euro/kg	11,000	11,000	----	----	1 815,00	1 815,00	----	----
187	C.02.153	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Prezzo 78,00 Euro/mc	299,000	299,000	----	----	1 339,52	1 339,52	----	----
188	C.02.156	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a	424,448	474,896	50,448	----	33 106,94	37 041,89	3 934,95	----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
189	C.02.160.b	protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. Prezzo 25,80 Euro/mc	308,013	330,851	22,838	-----	7 946,74	8 535,96	589,22	-----
190	C.04.003	Sportello termico in lamiera zincata. Fornito e posto in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: dimensioni cm 100x35. Prezzo 55,00 Euro/cad	5,000	5,000	-----	-----	275,00	275,00	-----	-----
191	D.01.001.a	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Prezzo 0,50 Euro/mq	1 788,500	1 788,500	-----	-----	894,25	894,25	-----	-----
192	D.01.002.a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezi punto luce singolo Prezzo 21,94 Euro/cad	178,000	178,000	-----	-----	3 905,32	3 905,32	-----	-----
193	D.01.002.b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di s comando a singolo interruttore Prezzo 23,66 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	23,66	23,66	-----	-----
194	D.01.003.h	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di s comando a doppio interruttore Prezzo 32,99 Euro/cad	13,000	13,000	-----	-----	428,87	428,87	-----	-----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
195	D.01.003.r	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ 2 x 16 A+T, singola Prezzo 37,20 Euro/cad	9,000	9,000	----	----	334,80	334,80	----	----
		Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ UNEL 2 x 10/16 A+T, singola Prezzo 36,88 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	442,56	442,56	----	----
196	D.01.003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia Prezzo 47,20 Euro/cad	71,000	71,000	----	----	3 351,20	3 351,20	----	----
		Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia Prezzo 53,62 Euro/cad	16,000	20,000	4,000	----	857,92	1 072,40	214,48	----
197	D.01.003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia Prezzo 53,62 Euro/cad	16,000	20,000	4,000	----	857,92	1 072,40	214,48	----
		Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-4 interruttore 2 x 16 A per scaldacqua Prezzo 41,18 Euro/cad	61,000	62,000	1,000	----	2 511,98	2 553,16	41,18	----
198	D.01.004.a									

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
199	D.01.004.l	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-4 alimentazione aspiratore con temporizzatore Prezzo 105,69 Euro/cad	31,000	31,000	-----	-----	3 276,39	3 276,39	-----	-----
200	D.01.010.a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione i punto luce singolo, grado di protezione IP 40 Prezzo 25,43 Euro/cad	33,000	33,000	-----	-----	839,19	839,19	-----	-----
201	D.01.010.b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione i punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Prezzo 27,28 Euro/cad	133,000	133,000	-----	-----	3 628,24	3 628,24	-----	-----
202	D.01.011.b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Prezzo 34,86 Euro/cad	48,000	84,000	36,000	-----	1 673,28	2 928,24	1 254,96	-----
203	D.01.012.d	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di di								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
204	D.02.012.a	2 x 16 A + T, singola , in custodia IP 55 Prezzo 47,08 Euro/cad	82,000	90,000	8,000	-----	3 860,56	4 237,20	376,64	-----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagant sezione 1,5 mmq								
205	D.02.012.b	Prezzo 1,37 Euro/m	1 125,000	0,000	-----	1 125,000	1 541,25	0,00	-----	1 541,25
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagant sezione 2,5 mmq								
206	D.02.012.c	Prezzo 1,63 Euro/m	4 855,000	4 080,000	-----	775,000	7 913,65	6 650,40	-----	1 263,25
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagant sezione 4 mmq								
207	D.02.012.d	Prezzo 2,17 Euro/m	4 040,000	3 000,000	-----	1 040,000	8 766,80	6 510,00	-----	2 256,80
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagant sezione 6 mmq								
208	D.02.012.e	Prezzo 2,57 Euro/m	2 146,000	1 651,000	-----	495,000	5 515,22	4 243,07	-----	1 272,15
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
209	D.02.012.f	in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagant sezione 10 mmq Prezzo 3,71 Euro/m	500,000	500,000	-----	-----	1 855,00	1 855,00	-----	-----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagant sezione 16 mmq								
210	D.02.015.d	tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mmq Prezzo 4,79 Euro/m	200,000	200,000	-----	-----	958,00	958,00	-----	-----
211	D.02.016.d	pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Prezzo 7,20 Euro/m	10,000	10,000	-----	-----	72,00	72,00	-----	-----
212	D.02.016.e	pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Prezzo 8,77 Euro/m	105,000	30,000	-----	75,000	920,85	263,10	-----	657,75
213	D.02.016.g	pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Prezzo 13,46 Euro/m	30,000	30,000	-----	-----	403,80	403,80	-----	-----
214	D.02.105.a	pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Prezzo 27,56 Euro/m	20,000	0,000	-----	20,000	551,20	0,00	-----	551,20
215	D.02.105.b	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo 40 mm Prezzo 3,39 Euro/m	827,000	827,000	-----	-----	2 803,53	2 803,53	-----	-----
		Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo 50 mm								

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
216	D.02.105.c	Prezzo 3,93 Euro/m Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo 63 mm	117,000	117,000	----	----	459,81	459,81	----	----
217	D.02.105.g	Prezzo 4,77 Euro/m Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo 125 mm	1 287,000	1 287,000	----	----	6 138,99	6 138,99	----	----
218	D.02.106.a	Prezzo 9,28 Euro/m Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere 110 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N	580,000	580,000	----	----	5 382,40	5 382,40	----	----
219	D.02.106.g	Prezzo 9,16 Euro/m Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere 160 mm, resistenza allo schiacciamento > 750 N	2 125,000	2 125,000	----	----	19 465,00	19 465,00	----	----
220	D.02.108.e	Prezzo 15,41 Euro/m Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 40 x 40 cm, tipo carrabile	30,000	30,000	----	----	462,30	462,30	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
221	D.02.108.f	Prezzo 71,88 Euro/cad Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfilanco, dimensioni nominali: 55 x 55 cm, tipo carrabile	64,000	64,000	----	----	4 600,32	4 600,32	----	----
222	D.03.087	Prezzo 135,98 Euro/cad Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno, temperatura di colore 4000 K, bordo perimetrale in alluminio, classe di isol	4,000	4,000	----	----	543,92	543,92	----	----
223	D.03.099	Prezzo 139,93 Euro/cad Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio pressofuso, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore separato precablato incluso, riflettore in alluminio cromato, diametro 140 mm, orientabile, classe di isolamento I, grado di protezione I	31,000	31,000	----	----	4 337,83	4 337,83	----	----
224	D.04.030.b	Prezzo 137,81 Euro/cad Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzame lunghezza 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	31,000	31,000	----	----	4 272,11	4 272,11	----	----
225	D.04.030.f	Prezzo 384,33 Euro/cad Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzame lunghezza 9,3 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	26,000	26,000	----	----	9 992,58	9 992,58	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
226	D.04.061.d	Prezzo 701,72 Euro/cad Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 375	15,000	15,000	----	----	10 525,80	10 525,80	----	----
227	D.04.063.e	Prezzo 1 049,70 Euro/cad Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm	2,000	2,000	----	----	2 099,40	2 099,40	----	----
228	D.05.003.e	Prezzo 216,86 Euro/cad interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq	2,000	2,000	----	----	433,72	433,72	----	----
229	D.05.010.a	Prezzo 6,62 Euro/m Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni lunghezza 1,5 m	620,000	620,000	----	----	4 104,40	4 104,40	----	----
230	D.05.013.d	Prezzo 93,56 Euro/cad Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm	14,000	14,000	----	----	1 309,84	1 309,84	----	----
231	D.05.014	Prezzo 81,59 Euro/cad Cartello in alluminio a sfondo blu per segnalare le prese di terra, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio	14,000	14,000	----	----	1 142,26	1 142,26	----	----
232	D.06.024.a	Prezzo 10,95 Euro/cad Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea	14,000	14,000	----	----	153,30	153,30	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
233	D.06.049.a	Prezzo 97,19 Euro/cad categoria 6: per cavi UTP	43,000	42,000	-----	1,000	4 179,17	4 081,98	-----	97,19
234	E.01.006.a	Prezzo 34,31 Euro/cad Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero del diametro esterno 25 mm	26,000	0,000	-----	26,000	892,06	0,00	-----	892,06
235	E.01.006.b	Prezzo 10,03 Euro/m Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero del diametro esterno 32 mm	477,000	495,000	18,000	-----	4 784,31	4 964,85	180,54	-----
236	E.01.006.d	Prezzo 10,36 Euro/m Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero del diametro esterno 50 mm	68,000	68,000	-----	-----	704,48	704,48	-----	-----
237	E.01.006.e	Prezzo 11,66 Euro/m Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero del diametro esterno 63 mm	35,000	35,000	-----	-----	408,10	408,10	-----	-----
238	E.01.006.f	Prezzo 12,99 Euro/m Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR	40,000	40,000	-----	-----	519,60	519,60	-----	-----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
239	E.01.012.c	13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero del diametro esterno 75 mm Prezzo 15,08 Euro/m	225,000	225,000	-----	-----	3 393,00	3 393,00	-----	-----
		Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali a diametro 50 mm								
240	E.01.012.g	Prezzo 13,91 Euro/m	62,000	78,000	16,000	-----	862,42	1 084,98	222,56	-----
		Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali a diametro 110 mm								
241	E.01.058.a	Prezzo 22,88 Euro/m	265,000	296,000	31,000	-----	6 063,20	6 772,48	709,28	-----
		Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvol allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").								
242	E.01.058.b	Prezzo 172,00 Euro/cad	56,000	60,000	4,000	-----	9 632,00	10 320,00	688,00	-----
		Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvol allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
243	E.01.058.i	calda e fredda mm 15 (1/2"). Prezzo 194,00 Euro/cad	4,000	7,000	3,000	-----	776,00	1 358,00	582,00	-----
		Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvol allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").								
244	E.01.058.k	Prezzo 171,00 Euro/cad allaccio per piatto doccia	2,000	3,000	1,000	-----	342,00	513,00	171,00	-----
245	E.01.058.m	Prezzo 194,00 Euro/cad Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvol allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.	3,000	3,000	-----	-----	582,00	582,00	-----	-----
246	E.01.058.o	Prezzo 97,00 Euro/cad Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvol allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").	44,000	46,000	2,000	-----	4 268,00	4 462,00	194,00	-----
247	E.01.058.q	Prezzo 113,00 Euro/cad Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvol allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della	44,000	46,000	2,000	-----	4 972,00	5 198,00	226,00	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
248	E.01.060.a	tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). Prezzo 114,00 Euro/cad	30,000	33,000	3,000	-----	3 420,00	3 762,00	342,00	-----
		Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unità 80 l								
249	E.01.060.b	Prezzo 1 352,74 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	4 058,22	4 058,22	-----	-----
		Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unità 100 l								
250	E.01.065.a	Prezzo 1 450,59 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	4 351,77	4 351,77	-----	-----
		Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con per adulti completo di sedile in plastica								
251	E.01.068	Prezzo 273,93 Euro/cad	15,000	15,000	-----	-----	4 108,95	4 108,95	-----	-----
		Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in								
252	E.01.077.b	Prezzo 312,04 Euro/cad	15,000	15,000	-----	-----	4 680,60	4 680,60	-----	-----
		Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico aut delle dimensioni di circa 65 x 50 cm								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
253	E.01.102.b	Prezzo 366,79 Euro/cad Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera c con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato	19,000	19,000	-----	-----	6 969,01	6 969,01	-----	-----
254	E.01.103.a	Prezzo 694,30 Euro/cad Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere mu installato a pavimento	4,000	4,000	-----	-----	2 777,20	2 777,20	-----	-----
255	E.01.107.b	Prezzo 676,66 Euro/cad Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 405 mm	4,000	4,000	-----	-----	2 706,64	2 706,64	-----	-----
256	E.01.109.b	Prezzo 68,22 Euro/cad Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 78 cm	4,000	4,000	-----	-----	272,88	272,88	-----	-----
257	E.01.125.a	Prezzo 141,09 Euro/cad Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale	4,000	4,000	-----	-----	564,36	564,36	-----	-----
258	E.01.161.a	Prezzo 137,87 Euro/cad Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 1025, grezzo, filettabile, in opera per impianto a gas a norma UNI 7129, verniciato colore giallo, comprensivo di staffaggi, esclusi i pezzi speciali e la guaina per eventuali passaggi in intercapedine e diametro nominale 3/4", spessore 2,3 mm	19,000	19,000	-----	-----	2 619,53	2 619,53	-----	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
259	E.02.058.c	Prezzo 9,20 Euro/m Vaso di espansione con membrana atossica D.M. 06/04/2004, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, della capacità di: 8 l, attacco 3/4"	15,000	15,000	----	----	138,00	138,00	----	----
260	E.02.060	Prezzo 130,80 Euro/cad Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5 - 3,5 - 4 - 6 - 7 - 8 bar con attacco MF, diametro 1/2" x 1/2"	6,000	6,000	----	----	784,80	784,80	----	----
261	E.02.061.a	Prezzo 77,35 Euro/cad Imbuto per scarico a vista con curva orientabile: diametro 1/2"	6,000	6,000	----	----	464,10	464,10	----	----
262	E.02.093.c	Prezzo 48,51 Euro/cad spessore mm 19: diametro esterno tubo 35 mm	6,000	6,000	----	----	291,06	291,06	----	----
263	E.02.093.d	Prezzo 22,88 Euro/m spessore mm 19: diametro esterno tubo 42 mm	30,000	30,000	----	----	686,40	686,40	----	----
264	E.02.098.b	Prezzo 26,91 Euro/m Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, c lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4	15,000	15,000	----	----	403,65	403,65	----	----
265	E.02.098.c	Prezzo 158,94 Euro/cad Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, c lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6	1,000	1,000	----	----	158,94	158,94	----	----
		Prezzo 194,22 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	388,44	388,44	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
266	E.02.098.d	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, c lunghezza 280 mm, attacchi n. 8+8 Prezzo 208,53 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	208,53	208,53	----	----
267	E.02.124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" Prezzo 12,08 Euro/cad	13,000	13,000	----	----	157,04	157,04	----	----
268	E.02.124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1" Prezzo 15,34 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	46,02	46,02	----	----
269	E.02.124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4 Prezzo 19,05 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	57,15	57,15	----	----
270	E.02.126.a	Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco M, con esclusione delle opere murarie: diametro 1/2" Prezzo 21,20 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	21,20	21,20	----	----
271	E.02.133.c	a tre vie con servocomando a due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 0,6 via diretta Prezzo 129,21 Euro/cad	8,000	8,000	----	----	1 033,68	1 033,68	----	----
272	E.02.159.b	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con ? T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
273	E.02.159.c	a quattro elementi Prezzo 104,41 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	417,64	417,64	-----	-----
		Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con ? T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d								
274	E.02.159.d	a sei elementi Prezzo 130,37 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	521,48	521,48	-----	-----
		Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con ? T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d								
275	E.02.159.e	a otto elementi Prezzo 156,32 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	468,96	468,96	-----	-----
		Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con ? T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d								
276	E.02.173.d	a dieci elementi Prezzo 182,28 Euro/cad	4,000	4,000	-----	-----	729,12	729,12	-----	-----
		Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), val per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore								
277	E.02.173.e	Prezzo 104,00 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	208,00	208,00	-----	-----
		Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e								

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
278	E.02.184	valvola ad angolo con manopola), val per allaccio con tubo multistrato da 5 m a 10 m dal collettore Prezzo 147,00 Euro/cad Termostato per ventilconvettore con elemento sensibile a dilatazione di fluido, regolatori elettromeccanici del tipo a due posizioni, con bulbo e capillare da 1 m, scala 0 ÷ 40 °C, con manopola e ghiera di montaggio	13,000	13,000	----	----	1 911,00	1 911,00	----	----
279	E.03.042.d	Prezzo 60,12 Euro/cad Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre resa frigorifera 2,17 kW, resa termica 2,69 kW velocità media portata 360 mc/h	8,000	8,000	----	----	480,96	480,96	----	----
280	E.03.042.f	Prezzo 639,89 Euro/cad Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW velocità media portata 570 mc/h	2,000	2,000	----	----	1 279,78	1 279,78	----	----
281	E.03.054.a	Prezzo 727,55 Euro/cad Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diam per allaccio 2 tubi senza scarico condensa.	6,000	6,000	----	----	4 365,30	4 365,30	----	----
282	E.03.065.d	Prezzo 233,00 Euro/cad Canale in pvc in opera per il passaggio delle tubazioni necessarie per il collegamento tra l'unità interna e la motocondensante esterna degli impianti split, completo di curva a muro, giunto di collegamento, curva piana, con esclusione delle opere mu	8,000	8,000	----	----	1 864,00	1 864,00	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
283	E.03.073.a	dimensioni 100 x 75 mm Prezzo 10,82 Euro/m	170,000	172,000	2,000	-----	1 839,40	1 861,04	21,64	-----
		Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza elettrica assorbita 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)								
284	E.03.078.a	Prezzo 194,33 Euro/cad	29,000	30,000	1,000	-----	5 635,57	5 829,90	194,33	-----
		Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una alte spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm								
285	E.03.080.a	Prezzo 7,33 Euro/kg	91,000	121,000	30,000	-----	667,03	886,93	219,90	-----
		Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, comp spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm								
286	E.03.082.a	Prezzo 26,06 Euro/kg	19,000	25,000	6,000	-----	495,14	651,50	156,36	-----
		Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: sospensione unica a soffitto								
287	E.04.007.b	Prezzo 6,70 Euro/cad	23,000	33,000	10,000	-----	154,10	221,10	67,00	-----
		Cassetta antincendio UNI in acciaio inox da esterno, con portello completo di lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera compreso ogni onere, mezzo d'opera e								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
288	E.04.020.b	magistero: 500 x 680 x 260 mm, per UNI 70 Prezzo 161,90 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	323,80	323,80	-----	-----
289	E.04.024.i	Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, scatola valvola verniciata ad immersione con catramina, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'on attacco flangiato diametro nominale 65 mm, 2 uscite UNI 70 Prezzo 417,02 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	834,04	834,04	-----	-----
290	I.02.125.c	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm Prezzo 815,26 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	2 445,78	2 445,78	-----	-----
291	NP.AR.001	Listino ANAS 2018 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, m..... dovrà essere come da norma EN 1433- 2008. - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250/300 mm. Prezzo 269,21 Euro/m	17,000	17,000	-----	-----	4 576,57	4 576,57	-----	-----
292	NP.AR.002	ANALISI DEL PREZZO NUOVA PROPOSTA TAMPONATURA BLOCCHI tipo Ytong Thermo sp. 20 cm compresi rinforzi sismici, esclusa rasat.....ito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, compreso ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 138,60 Euro/mq	2 157,850	2 521,366	363,516	-----	299 078,01	349 461,33	50 383,32	-----
		ANALISI DEL PREZZO TAMPONATURA ESTERNA "A SECCO" - BLOCCO N. 2 - Tamponatura del solo strato esterno tipo BLUCLAD con M15.....la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
293	NP.AR.003	regola d'arte. Prezzo 139,15 Euro/mq	528,175	528,175	-----	-----	73 495,55	73 495,55	-----	-----
		ANALISI DEL PREZZO CICLO ESTERNO DI FINITURA "BLOCCHI AUTOCLAVATI" - TIPO Ytong Thermo sp. 20 cm comprendente: stesura de.....i: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
294	NP.AR.004	Prezzo 21,00 Euro/mq	1 901,072	1 950,954	49,882	-----	39 922,51	40 970,03	1 047,52	-----
		ANALISI DEL PREZZO CICLO ESTERNO DI FINITURA "A SECCO" - (BLOCCO N. 2 e rasatura lastre esterni a secco) comprendente: un.....i: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
295	NP.AR.005	Prezzo 21,00 Euro/mq	1 796,642	1 853,882	57,240	-----	37 729,48	38 931,52	1 202,04	-----
		Listino Cratere 2018 art. A.03.037.a - Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati.....d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione								
296	NP.AR.006	Prezzo 23,46 Euro/mq	0,000	554,460	554,460	-----	0,00	13 007,63	13 007,63	-----
		Listino Regione Marche 2018 art. 09.05.010.001 - Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o simili, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plas								
297	NP.AR.007	Prezzo 97,88 Euro/mq	0,000	15,000	15,000	-----	0,00	1 468,20	1 468,20	-----
		Fornitura e posa in opera di parete manovrabile insonorizzata, omologata in classe di reazione al fuoco 1 dal M.I., costituite da elementi indipendenti, insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw secondo Norma DIN 52210								
		Prezzo 534,00 Euro/mq	0,000	31,086	31,086	-----	0,00	16 599,92	16 599,92	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
298	NP.AR.008	Listino Cratere 2018 art. A.19.045.c - Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico, cemento, pietra naturale, marmo, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatur Prezzo 16,47 Euro/m	0,000	292,610	292,610	-----	0,00	4 819,29	4 819,29	-----
299	NP.AR.009	Scala di sicurezza in alluminio interna al campanile Prezzo 5 262,00 Euro/A corpo	0,000	1,000	1,000	-----	0,00	5 262,00	5 262,00	-----
300	NP.AR.010	Fornitura e posa in opera di rivestimento dei pilastri esterni, composto da : orditura metallica, 1 lastra in cartongesso tipo Bluclad DB o similare. Compreso l'ancoraggio dei materiali all'orditura metallica e qualsiasi altro onere ed accessorio per Prezzo 66,90 Euro/mq	0,000	223,392	223,392	-----	0,00	14 944,92	14 944,92	-----
301	NP.AR.011	Listino Cratere 2018 art. A.17.003.b - Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale- travertino Prezzo 78,71 Euro/mq	0,000	15,021	15,021	-----	0,00	1 182,30	1 182,30	-----
302	NP.AR.012	Listino Regione Marche 2018 art. 18.09.007.002 - Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbrica.....carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100 Prezzo 93,52 Euro/cad	0,000	39,000	39,000	-----	0,00	3 647,28	3 647,28	-----
303	NP.AR.013	Listino Regione Marche 2018 art. 18.09.007.004 - Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbrica.....carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 130x130 Prezzo 163,88 Euro/cad	0,000	2,000	2,000	-----	0,00	327,76	327,76	-----
304	NP.AR.014	Listino Regione Marche 2018 art. 18.09.007.006- Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
305	NP.AR.015	prefabbricat.....carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 180x180 Prezzo 350,66 Euro/cad	0,000	17,112	17,112	-----	0,00	6 000,49	6 000,49	-----
		Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ... ure di diametro oltre cm 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00								
306	NP.AR.016	Prezzo 154,68 Euro/cad	0,000	19,000	19,000	-----	0,00	2 938,92	2 938,92	-----
		Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ... ure di diametro oltre cm 60 e altezza da m 15,01 a m 20,00								
307	NP.AR.017	Prezzo 174,50 Euro/cad	0,000	3,000	3,000	-----	0,00	523,50	523,50	-----
		Listino Regione Marche 2018 art. 20.01.150 - Oneri di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)								
308	NP.AR.018	Prezzo 87,13 Euro/ton	0,000	269,900	269,900	-----	0,00	23 516,39	23 516,39	-----
		art. 7.1.94 Listino Regione Umbria 2018 - Membrana bugnata di protezione per strutture interrato, sia verticali che orizzonte.....a dalla Direttiva 89/106/CEE receputa dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfett.								
309	NP.AR.019	Prezzo 6,50 Euro/mq	0,000	393,716	393,716	-----	0,00	2 559,15	2 559,15	-----
		Listino Cratere 2018 art. A.01.009.b - Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da la.....ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 km								
310	NP.AR.020	Prezzo 0,57 Euro/mc/km	0,000	16 704,000	16 704,000	-----	0,00	9 521,28	9 521,28	-----
		con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti								
311	NP.AR.021	Prezzo 18,65 Euro/mc	0,000	0,012	0,012	-----	0,00	0,22	0,22	-----
		Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
312	NP.AR.022	attesa del trasporto allo scarico								
		Prezzo 17,50 Euro/mc	0,000	100,000	100,000	-----	0,00	1 750,00	1 750,00	-----
313	NP.AR.023	Listino Cratere 2018 art. A.01.024.b - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato								
		Prezzo 298,97 Euro/mc	0,000	25,482	25,482	-----	0,00	7 618,35	7 618,35	-----
314	NP.AR.024	Listino Cratere 2018 art. A.01.112 - Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi								
		Prezzo 0,92 Euro/kg	0,000	1 472,000	1 472,000	-----	0,00	1 354,24	1 354,24	-----
315	NP.AR.025	Listino Cratere 2018 art. A.01.156.j - Compenso per il conferimento di materia di risultata proveniente da demolizioni per r.....questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 01 01 - Cemento								
		Prezzo 18,99 Euro/t	0,000	35,675	35,675	-----	0,00	677,47	677,47	-----
316	NP.AR.026	Listino Cratere 2018 art. A.06.016.r - Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di quals.....rnciature che verranno computati a parte: tubolari per travature reticolari in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3								
		Prezzo 3,62 Euro/kg	0,000	15 009,632	15 009,632	-----	0,00	54 334,87	54 334,87	-----
317	NP.AR.027	Listino Cratere 2018 art. A.06.047.d - Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche c.....°C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.								
		Prezzo 0,60 Euro/kg	0,000	20 062,194	20 062,194	-----	0,00	12 037,32	12 037,32	-----
318	NP.AR.028	art. A.10.061.b Listino Cratere 2018 - In acciaio zincato da 8/10								
		Prezzo 21,05 Euro/m	0,000	946,700	946,700	-----	0,00	19 928,04	19 928,04	-----
318	NP.AR.028	art. A.11.077 - Listino Cratere 2018 - Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
319	NP.AR.029	sostegno in calcestruzzo o getti in cal.....enti e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di vetro di maglia 4 x 4,5 mm Prezzo 17,83 Euro/mq	0,000	363,516	363,516	-----	0,00	6 481,49	6 481,49	-----
320	NP.AR.030	struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. Prezzo 30,70 Euro/mq	0,000	78,714	78,714	-----	0,00	2 416,52	2 416,52	-----
321	NP.AR.031	struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 60. Prezzo 23,00 Euro/mq	0,000	31,500	31,500	-----	0,00	724,50	724,50	-----
322	NP.AR.032	compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi Prezzo 7,20 Euro/mq	0,000	78,714	78,714	-----	0,00	566,74	566,74	-----
323	NP.AR.033	lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di edifici Prezzo 33,30 Euro/mq	0,000	31,500	31,500	-----	0,00	1 048,95	1 048,95	-----
324	NP.AR.034	compenso per lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre Prezzo 28,80 Euro/mq	0,000	31,500	31,500	-----	0,00	907,20	907,20	-----
325	NP.AR.035	art. A.15.053.a Listino Cratere 2018 - finitura bianca Prezzo 3,62 Euro/m	0,000	1 516,450	1 516,450	-----	0,00	5 489,55	5 489,55	-----
		art. A.24.002.b Listino Cratere 2018 - operazione meccanica Prezzo 39,16 Euro/mc	0,000	357,700	357,700	-----	0,00	14 007,53	14 007,53	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
326	NP.AR.036	per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante Prezzo 268,00 Euro/mq	0,000	656,016	656,016	----	0,00	175 812,29	175 812,29	----
327	NP.AR.037	maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto Prezzo 45,60 Euro/mq	0,000	641,016	641,016	----	0,00	29 230,33	29 230,33	----
328	NP.AR.038	Listino Cratere 2018 art. A.21.020.f - Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm..... verniciatura nei colori RAL. È esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta Prezzo 58,00 Euro/cad	0,000	45,912	45,912	----	0,00	2 662,90	2 662,90	----
329	NP.AR.039	Listino Cratere 2018 art. A.22.006.k - VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso em.....w = 35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A. Prezzo 106,00 Euro/mq	0,000	584,570	584,570	----	0,00	61 964,42	61 964,42	----
330	NP.AR.040	Listino ANAS 2020 art. E.08.005.17.04.05 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI. E.....vvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Ferro e acciaio Prezzo 49,72 Euro/t	0,000	1,500	1,500	----	0,00	74,58	74,58	----
331	NP.IE.001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'inter Prezzo 11,80 Euro/cad	0,000	228,000	228,000	----	0,00	2 690,40	2 690,40	----
332	NP.IE.002	CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
333	NP.IE.003	zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d'aria, corrente sottotrac								
		Prezzo 6,30 Euro/cad	0,000	102,000	102,000	-----	0,00	642,60	642,60	-----
334	NP.IE.004	Per punto luce								
		Prezzo 5,60 Euro/cad	0,000	228,000	228,000	-----	0,00	1 276,80	1 276,80	-----
335	NP.IE.005	Per punto di comando								
		Prezzo 3,10 Euro/cad	0,000	102,000	102,000	-----	0,00	316,20	316,20	-----
336	NP.IE.006	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di co								
		Prezzo 13,80 Euro/cad	0,000	297,000	297,000	-----	0,00	4 098,60	4 098,60	-----
337	NP.IE.007	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m mi								
		Prezzo 5,70 Euro/cad	0,000	297,000	297,000	-----	0,00	1 692,90	1 692,90	-----
338	NP.IE.008	art. 15.3.10 Listino Regione Umbria 2018 - Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.								
		Prezzo 25,00 Euro/cad	0,000	110,000	110,000	-----	0,00	2 750,00	2 750,00	-----
339	NP.IE.009	art. 15.3.20.1 Listino Regione Umbria 2018 - Per presa di servizio su murature non intonacate.								
		Prezzo 8,00 Euro/cad	0,000	110,000	110,000	-----	0,00	880,00	880,00	-----
340	NP.IE.010	art. 15.3.220.6 Listino Regione Umbria 2018 - Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.								
		Prezzo 91,00 Euro/cad	0,000	26,000	26,000	-----	0,00	2 366,00	2 366,00	-----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
341	NP.IE.011	- Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. Prezzo 239,00 Euro/cad	0,000	2,000	2,000	----	0,00	478,00	478,00	----
		art. D.01.006.a Listino Cratere 2018 - 2 x 1,5 mmq + T								
342	NP.IE.012	Prezzo 157,17 Euro/cad	0,000	29,000	29,000	----	0,00	4 557,93	4 557,93	----
		art. D.01.006.b Listino Cratere 2018 - 2 x 2,5 mmq + T								
343	NP.IE.013	Prezzo 160,47 Euro/cad	0,000	18,000	18,000	----	0,00	2 888,46	2 888,46	----
		art. D.01.006.c Listino Cratere 2018 - 2 x 4 mmq + T								
344	NP.IE.014	Prezzo 176,57 Euro/cad	0,000	27,000	27,000	----	0,00	4 767,39	4 767,39	----
		art. D.01.006.d Listino Cratere 2018 - 2 x 6 mmq + T								
345	NP.IE.015	Prezzo 203,52 Euro/cad	0,000	16,000	16,000	----	0,00	3 256,32	3 256,32	----
		art. D.02.014.d Listino Cratere 2018 - sezione 6 mmq								
346	NP.IE.016	Prezzo 5,76 Euro/m	0,000	5,000	5,000	----	0,00	28,80	28,80	----
		art. D.02.016.f Listino Cratere 2018 - sezione 16 mmq								
347	NP.IE.017	Prezzo 18,73 Euro/m	0,000	20,000	20,000	----	0,00	374,60	374,60	----
		art. D.06.058.i Listino Cratere 2018 - 600 x 600 x 900 mm, 18 unità								
348	NP.IE.018	Prezzo 546,50 Euro/cad	0,000	1,000	1,000	----	0,00	546,50	546,50	----
		art. D.06.073 Listino Cratere 2018 - Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato pe..... secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata								
349	NP.IM.001	Prezzo 27,05 Euro/cad	0,000	26,000	26,000	----	0,00	703,30	703,30	----
		Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette elettrico 1120 x 560 400 watt								
350	PA.AR.003	Prezzo 423,75 Euro/cad	0,000	5,000	5,000	----	0,00	2 118,75	2 118,75	----
		Fornitura e posa in opera di pannelli in calcestruzzo cellulare verticale tipo YTONG								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
351	PA.AR.004	AAC o equivalente, spessore cm 20 Prezzo 139,15 Euro/mq	0,000	0,000	----	----	0,00	0,00	----	----
		Esecuzione di sistema di finitura esterno per pannelli in C.A.A. con ciclo applicativo tipo "KEIM Porosil" o similare eSOLDALIT" o similare, a base di sol di silice e silicato liquido di potassio, altamente resistente agli agenti atmosferici.								
352	PA.AR.005	Prezzo 21,00 Euro/mq	0,000	0,000	----	----	0,00	0,00	----	----
		Fornitura e posa in opera di materassino acustico tipo INDEX FonostopDuo o equivalente								
353	PA.AR.006	Prezzo 10,50 Euro/mq	935,340	935,340	----	----	9 821,07	9 821,07	----	----
		Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: n.....ra dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
354	PA.AR.007	Prezzo 95,00 Euro/mq	517,400	517,400	----	----	49 153,00	49 153,00	----	----
		Pavimentazione con masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso grigliati tipo prato armato spessore cm 8, a norm.....o per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq								
355	PA.AR.008	Prezzo 20,20 Euro/mq	2 145,850	2 145,850	----	----	43 346,17	43 346,17	----	----
		Fornitura e posa in opera di massetto drenante realizzato con calcestruzzo speciale permeabile predosato pronto all'uso per pavimentazioni ad alta capacità drenante, colorato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.								
356	PA.AR.009	Prezzo 253,00 Euro/mc	79,663	79,663	----	----	20 154,74	20 154,74	----	----
		Pavimentazione con masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso filtranti doppio strato di spessore cm 8 e colora.....dere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 14/06/89) > 0,60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 45.								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
357	PA.AR.010	Prezzo 26,70 Euro/mq Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera stirata, zincati a caldo, con verniciatura di colore a scelta della D.L.le lamiera verranno rivettati, la sottostruttura metallica e quanto altro necessario per la messa in opera a regola d'arte.	2 772,600	2 772,600	----	----	74 028,42	74 028,42	----	----
358	PA.AR.012	Prezzo 74,00 Euro/mq Rif. Listino DEI art. 125067o - Fornitura e posa in opera di lucernario in policarbonato	31,500	0,000	----	31,500	2 331,00	0,00	----	2 331,00
359	PA.AR.013	Prezzo 204,20 Euro/mq Fornitura e posa in opera di lucernario tipo VELUX con telaio in legno, apertura a vasistas elettrocomandata a distanza	57,350	58,678	1,328	----	11 710,87	11 982,05	271,18	----
360	PA.AR.014	Prezzo 1 035,30 Euro/cad Fornitura e posa in opera di botola a soffitto con scala retrattile DIM. 2.00*0.90	8,000	8,000	----	----	8 282,40	8 282,40	----	----
361	PA.AR.101*	Prezzo 380,00 Euro/cad Fornitura e posa in opera di controparete involucro antisismica composta da: orditura metallica, 1 lastra in cartongesso tipo Siniat Solidtex BA13 o similare, 1 lastra in cartongesso tipo Sinita Pregyplac BA13 o similare, materassino in lana di rocci	2,000	2,000	----	----	760,00	760,00	----	----
362	PA.AR.102*	Prezzo 44,80 Euro/mq Fornitura e posa in opera di parete divisoria di unità immobiliari composta da: doppia orditura metallica, da due lastre tipo Siniat Solidtex BA13 o similare, materazzino in lana di roccia tipo Rockwall spessore 60 mm o similare. Compreso l'ancoragg	2 686,025	2 686,025	----	----	120 333,92	120 333,92	----	----
363	PA.AR.103*	Prezzo 103,41 Euro/mq Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna antisismica composta da: orditura metallica, 2 lastra in cartongesso tipo Siniat Solidtex BA13 o similare, materassino in lana di roccia tipo Rockwall spessore 60 mm o similare. Compreso l'ancorag	1 020,835	1 219,030	198,195	----	105 564,55	126 059,89	20 495,34	----
		Prezzo 61,40 Euro/mq	945,846	2 021,174	1 075,328	----	58 074,94	124 100,08	66 025,14	----

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
364	PA.AR.104*	Fornitura e posa in opera di rivestimento R30 dei pilastri interni ed esterni, composto da : orditura metallica, 1 lastra in cartongesso tipo Siniat Pregyflam BA13 o similare. Compreso l'ancoraggio dei materiali all'orditura metallica e qualsiasi alt. Prezzo 30,75 Euro/mq	831,167	637,887	----	193,280	25 558,39	19 615,03	----	5 943,36
365	PA.AR.105*	Fornitura e posa in opera di copertura locali climatizzati composta da: pannello in lana di roccia di densità 115/120 kg/mc con conducibilità termica 0.036 w/mq tipo Isosandwich top 5000 RC 2K o similare, ecc. Prezzo 188,60 Euro/mq	2 831,000	2 831,000	----	----	533 926,60	533 926,60	----	----
366	PA.AR.106*	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno antisismico in copertura compoesto da : orditura metallica ancorata alla struttura della copertura, lastra in cartongesso tipo Siniat Pregypla BA13 o similare. Compreso l'ancoraggio dei materiali al Prezzo 30,50 Euro/mq	1 486,700	858,800	----	627,900	45 344,35	26 193,40	----	19 150,95
367	PA.AR.107*	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno antisismico per ambienti umidi in copertura composto da : orditura metallica ancorata alla struttura della copertura, lastra in cartongesso tipo Siniat Pregydro H1 BA13 o similare. Compreso l'ancora Prezzo 33,15 Euro/mq	21,200	32,350	11,150	----	702,78	1 072,40	369,62	----
368	PA.AR.108*	Fornitura e posa in opera di infissi esterni a facciata continua in alluminio tipo Aluk serie SL50 o similare composti da:.....ard o similare dei telai in alluminio. Compreso l'ancoraggio dell'infisso alla struttura ed ogni altro onere ed accessorio. Prezzo 300,00 Euro/mq	457,340	0,000	----	457,340	137 202,00	0,00	----	137 202,00
369	PA.AR.109*	Compenso per realizzazione di una porta ad un anta su infissi esterni a facciata continua in alluminio tipo Aluk serie SL50 o similare. Prezzo 100,00 Euro/mq	92,400	0,000	----	92,400	9 240,00	0,00	----	9 240,00
370	PA.AR.110*	Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per finestra e/o porta finestra ad								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
371	PA.AR.111*	un anta ribalta tipo Aluk serie 77IW o similare completo di : vetro Ug 1.0, finitura RAL Aluk Standard o similare, accessori e quanto altro necessario. Prezzo 480,00 Euro/mq	11,440	0,000	-----	11,440	5 491,20	0,00	-----	5 491,20
		Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per finestra e/o porta finestra a due ante di cui una a ribalta, tipo Aluk serie 77IW o similare completo di : vetro Ug 1.0, finitura RAL Aluk Standard o similare, accessori e quanto altro necessario.								
372	PA.AR.112*	Prezzo 350,00 Euro/mq	79,750	0,000	-----	79,750	27 912,50	0,00	-----	27 912,50
		Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per finestra e/o porta finestra a tre ante di cui una fissa, due a batte.....rie 77IW o similare completo di : vetro Ug 1.0, finitura RAL Aluk Standard o similare, accessori e quanto altro necessario.								
373	PA.AR.113*	Prezzo 290,00 Euro/mq	28,490	0,000	-----	28,490	8 262,10	0,00	-----	8 262,10
		Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per porte ad una o più ante tipo Aluk serie 77ID o similare completo di tamburatura con pannello Up 1.1, maniglioni antipanico, finitura RAL Aluk standard o similare, accessori e quanto altro necessar								
374	PA.AR.114*	Prezzo 498,00 Euro/mq	56,820	0,000	-----	56,820	28 296,36	0,00	-----	28 296,36
		Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per porte ad una anta tipo Aluk serie 77ID o similare completo di vetro termoacustico Ug 1.0, maniglioni antipanico, finitura RAL Aluk standard o similare, accessori e quanto altro necessario.								
375	PA.AR.115*	Prezzo 516,00 Euro/mq	13,750	0,000	-----	13,750	7 095,00	0,00	-----	7 095,00
		Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per porte a due ante tipo Aluk serie 77ID o similare completo di vetro termoacustico Ug 1.0, maniglioni antipanico, finitura RAL Aluk standard o similare, accessori e quanto altro necessario.								
376	PA.AR.116*	Prezzo 489,00 Euro/mq	4,500	0,000	-----	4,500	2 200,50	0,00	-----	2 200,50
		Compenso per applicazione di vetro								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
377	PA.ELEV.01	antiefrazione tipo Pilkington OptiView Protect OW 13.5 mm in sostituzione delle vetrare termoacustiche Ug 1.0. Prezzo 140,00 Euro/mq Maggior costo piattaforma elevatrice ad ingresso singolo del Blocco 1 per le componenti porta di cabina, porta di piano, quadro elettrico	9,750	9,728	----	0,022	1 365,00	1 361,92	----	3,08
378	PA.ELEV.02	Prezzo 2 500,00 Euro/cad Maggior costo piattaforma elevatrice ad ingressi contrapposti del Blocco 5 per le componenti con porte speciali a quattro antine asimmetriche in lamiera plastificata per la cabina, porta di piano, quadro elettrico, ecc.	1,000	1,000	----	----	2 500,00	2 500,00	----	----
379	PA.ID.001	Prezzo 8 800,00 Euro/cad Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e fun	1,000	1,000	----	----	8 800,00	8 800,00	----	----
380	PA.ID.002	Prezzo 1 903,00 Euro/cad Fornitura e posa in opera di paratoia DN300 in acciaio inox AISI 316 compreso il telaio autoportante da tassellare alla parete, compreso ogni altro onere ed accessorio.	4,000	4,000	----	----	7 612,00	7 612,00	----	----
381	PA.ID.003	Prezzo 4 049,00 Euro/cad Fornitura e posa in opera di paratoia DN200 in acciaio inox AISI 316 compreso il telaio autoportante da tassellare alla parete, compreso ogni altro onere ed accessorio.	1,000	1,000	----	----	4 049,00	4 049,00	----	----
382	PA.ID.004	Prezzo 3 628,00 Euro/cad Fornitura e posa in opera di sifone in PVC DN 110-125. completo di guarnizioni e quanto altro necessario per dare l'opera finita.	1,000	1,000	----	----	3 628,00	3 628,00	----	----
383	PA.IE.001	Prezzo 25,00 Euro/cad Fornitura e posa in opera di Cabina per consegna MT Enel.	27,000	30,000	3,000	----	675,00	750,00	75,00	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
384	PA.IE.002	Prezzo 17 900,00 Euro/A corpo	1,00	1,00	----	----	17 900,00	17 900,00	----	----
		Fornitura e posa in opera di plafoniera installata a plafone con corpo in alluminio, schermo in policarbonato, LED 3600 lm-4000K -36W-IP40.								
385	PA.IE.003	Prezzo 112,20 Euro/cad	98,000	98,000	----	----	10 995,60	10 995,60	----	----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza di tipo autoalimentato, con lampada LED, autonomia 1h - IP65 potenza 24 W.								
386	PA.IE.004	Prezzo 208,80 Euro/cad	43,000	43,000	----	----	8 978,40	8 978,40	----	----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio servizi igienici montato a parete con diffusore in policarbonato, LED 7W - 819lm - 4000K - IP43.								
387	PA.IE.005	Prezzo 59,00 Euro/cad	18,000	18,000	----	----	1 062,00	1 062,00	----	----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione interna porticati, montato a parete, con corpo in alluminio pressofuso, luce diretta - indiretta, lampada LED 3000K, 26W, IP65.								
388	PA.IE.006	Prezzo 195,70 Euro/cad	38,000	38,000	----	----	7 436,60	7 436,60	----	----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione incassato a terra, orientabili, con corpo in alluminio, diffusore in vetro temperato, equipaggiato con LED 4w, 3000K, 105lm.								
389	PA.IE.007	Prezzo 110,90 Euro/cad	15,000	15,000	----	----	1 663,50	1 663,50	----	----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio di proiettore orientabile installato a parete con corpo in alluminio pressofuso, LED 2276lm, 3000K, IP20.								
390	PA.IE.008	Prezzo 116,00 Euro/cad	19,000	19,000	----	----	2 204,00	2 204,00	----	----
		Fornitura e posa in opera di centralino di distribuzione locale linee elettriche denominato CA e realizzato come da schem..... carpenteria 18 moduli da incasso, in resina termoplastica, IP40. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
		Prezzo 383,00 Euro/cad	6,000	6,000	----	----	2 298,00	2 298,00	----	----

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
391	PA.IE.009	Fornitura e posa in opera di centralino di distribuzione locale linee elettriche denominato CB e realizzato come da schem..... carpenteria 12 moduli da incasso, in resina termoplastica, IP40. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 210,00 Euro/cad	2,000	2,000	-----	-----	420,00	420,00	-----	-----
392	PA.IE.010	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato da parete, componibile in lamiera IP44 con porta in vetro chiu.....da schema unifilare di progetto, potenza nominale del carico 3kW. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 1 527,00 Euro/cad	24,000	24,000	-----	-----	36 648,00	36 648,00	-----	-----
393	PA.IE.011	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato da parete, componibile in lamiera IP44 con porta in vetro chiu.....a schema unifilare di progetto, potenza nominale del carico 10kW. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 1 770,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	1 770,00	1 770,00	-----	-----
394	PA.IE.012	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato da parete, componibile in lamiera IP44 con porta in vetro chiu.....da schema unifilare di progetto, potenza nominale del carico 6kW. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 1 566,00 Euro/cad	3,000	3,000	-----	-----	4 698,00	4 698,00	-----	-----
395	PA.IE.013	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato da parete, componibile in lamiera IP44 con porta in vetro chiu.....a schema unifilare di progetto, potenza nominale del carico 20kW. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 1 809,00 Euro/cad	5,000	5,000	-----	-----	9 045,00	9 045,00	-----	-----
396	PA.IE.014	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico COND1 realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 2 156,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	2 156,00	2 156,00	-----	-----
397	PA.IE.015	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
398	PA.IE.016	CAGG1/QSP/QLA/CAGG2/QASS/QTG realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzo 298,00 Euro/cad	6,000	6,000	-----	-----	1 788,00	1 788,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QPOLI realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
399	PA.IE.017	Prezzo 2 750,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	2 750,00	2 750,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QIPI realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
400	PA.IE.018	Prezzo 4 291,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	4 291,00	4 291,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QIPE realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
401	PA.IE.019	Prezzo 3 081,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	3 081,00	3 081,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico COND2 realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
402	PA.IE.020	Prezzo 4 465,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	4 465,00	4 465,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QLB realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
403	PA.IE.021	Prezzo 412,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	412,00	412,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCH realizzato come da schema unifilare di progetto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
404	PA.IE.022	Prezzo 1 550,00 Euro/cad	1,000	1,000	-----	-----	1 550,00	1 550,00	-----	-----
		Armatura a LED per illuminazione stradale applicabile a testa palo con:								
405	PA.IE.023	Prezzo 438,00 Euro/cad	15,000	15,000	-----	-----	6 570,00	6 570,00	-----	-----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio di								

STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E DELLE
PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

QUADRO DI RAFFRONTO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
406	PA.IE.024	pubblica illuminazione...LED 5641lm-4000K-CRI>70 46W Prezzo 536,70 Euro/cad	15,000	15,000	----	----	8 050,50	8 050,50	----	----
		Fornitura e posa in opera di apparecchio di pubblica illuminazione.....LED 8656lm-4000K-CRI 70 102W Prezzo 335,60 Euro/cad	11,000	11,000	----	----	3 691,60	3 691,60	----	----
407	PA.IM.001	Defangatore in composito con magnete, misura DN 20, attacchi orientabili 3/4" F (ISO 228-1), tee di raccordo in Prezzo 122,80 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	122,80	122,80	----	----
408	PA.IM.002	Defangatore in composito con magnete, misura DN 32, attacchi orientabili 1 1/4" F (ISO 228-1), tee di raccordo in composito, Prezzo 160,90 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	321,80	321,80	----	----
409	PA.IM.003	Apparecchio multifunzione, compatto costituito da un filtro di sicurezza a cartuccia lavabile e da un dosatore idrodinamico proporzionale Prezzo 110,90 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	332,70	332,70	----	----
410	PA.SA.001	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, h 20 25 mt: pioppo nero Prezzo 120,00 Euro/cad	8,000	8,000	----	----	960,00	960,00	----	----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					5 130 248,77	6 153 572,87	1 329 268,78	305 944,68
		RESTANO NETTE Euro					5 130 248,77	6 153 572,87		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					5 130 248,77	6 153 572,87		
		MAGGIORE SPESA Euro						1 023 324,10		