




TRATTO AB
LUNGHEZZA 530 M
LARGHEZZA MEDIA 4.20 M
SUP. COMPLESSIVA 2.226,00 MQ

TRATTO BC
LUNGHEZZA 480 M
LARGHEZZA MEDIA 4.20 M
SUP. COMPLESSIVA 2.016,00 MQ

TRATTO BD
LUNGHEZZA 400 M
LARGHEZZA MEDIA 4.20 M
SUP. COMPLESSIVA 1680,00 MQ

Per quanto attiene la tipologia di intervento prevista per i singoli tratti il progetto prevede lavorazioni differenziate in funzione dello stato di degrado della viabilità e in via generale si prevedono due tipologie di intervento.
I tratti AB, BC e BD risultano maggiormente danneggiati. Per questi tratti si prevede la demolizione del conglomerato bituminoso residuo ancora riscontrabile nella sede viaria, la riprofilatura della sezione stradale mediante stabilizzato e realizzazione dello strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo BINDER.



Regione Umbria
Comune di Sellano



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014 - 2020

MISURA 7. Sottomisura 7.2, Intervento 7.2.1.

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

“Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”

Progetto Definitivo ed Esecutivo “Riqualificazione Strade Comunali Cammoro Valico del Soglio”

Elaborato di Progetto **Planimetria di progetto tratti AB_BC_BD**

integrazione dicembre 2018



Progettisti

Direttore dei Lavori

Coord. della Sicurezza

Arch. Gabriele Ghiglioni

Arch. Gabriele Ghiglioni

Geom. Armadoro Giordano

