

LOCALIZZAZIONE

Provincia di Ascoli Piceno
Comune di MONTEDINOVE
CONTRADA SANT' ANTONIO

COMMITTENTE

**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

DATA

Gennaio 2019

OGGETTO

**Progetto per il completamento delle
ultime due cappelline cimiteriali
private**

TAVOLA

1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**studio
re...**
architettura urbanistica interni

63854 Santa Vittoria in Matenano (FM)
Ponte Maglio - C.da Santa Croce n° 24/a
Telefono/Fax: +39 0734 780398
e-mail: info.studiotre@gmail.com

TECNICI INCARICATI

PROGETTISTA

Ascoli Piceno Antonio Antolini

ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
FERMO

Architetto

ERMANNO

ANTOLINI e firma

n° 048

sez A

RISERVATO AGLI UFFICI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: Progetto per il completamento delle ultime due cappelline cimiteriali private.

Premessa

La presente relazione ha per oggetto il completamento delle ultime due cappelline la cui struttura di base è stata già realizzata in un precedente stralcio, che consisteva nell'esecuzione delle fondazioni dei blocchi "F" e "G" delle 6 cappelline cimiteriali ubicate all'interno del Civico cimitero del Comune di Montedinove.

Stato attuale

Attualmente è stata realizzata parte della struttura portante delle 6 cappelline cimiteriali da ultimare che consiste in:

- Fondazione composta da n. 16 pali trivellati del diametro di cm 60 con una sovrastante platea;
- Muro perimetrale in c.a. dell'altezza di ml. 2,00.

Nel precedente stralcio ne sono state ultimate 4 e pertanto rimangono solo 2 cappelline da completare.

Interventi per il completamento

Le opere necessarie per il completamento dell'opera sono:

- Realizzazione della struttura portante in c.a. costituita da muri, divisori in c.a., solette di piano per la realizzazione dei loculi e solaio di copertura;
- Posa in opera di impermeabilizzazione in guaina in poliestere bitumato rivestita con scaglie di ardesia;
- Posa in opera di pluviali e discendenti in rame;
- Posa del manto di copertura in coppi di laterizio simili a quelli presenti nelle cappelline da realizzate;
- Rivestimento delle pareti con listelli a faccia vista delle stesse dimensioni, caratteristiche e colore di quelli utilizzati nelle cappelline adiacenti;
- Posa del rivestimento in marmo e delle relative lastre di chiusura dei loculi;
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione;

- Tinteggiatura delle parti da intonacare.

QUADRO ECONOMICO

La spesa necessaria per la realizzazione dei lavori sopra descritti ammonta a € 36.400,00 così suddivisa:

A – SOMME A BASE D'ASTA

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 26.750,00
Lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 750,00
	€ 26.750,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Acquisto di rivestimenti in lastre di marmo	€	2.275,00	
Iva al 10% sui lavori e materiali (€ 26.750,00 + 2.275,00= € 29.025,00)	€	2.902,50	
Spese tecniche	€	3.483,00	
CNPAIA 4%	€	139,32	
Iva al 22% su spese tecniche e CNPAIA	€	796,91	
Imprevisti	€	53,27	
	TOTALE	€ 9.650,00	9.650,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€	36.400,00

Quanto sopra descritto è meglio evidenziato negli elaborati allegati.

Santa Vittoria in Matenano, li 04.01.2019

Il Progettista

