



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I - Sisma

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 00356080440

Prot.14246

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 163)
"Rimozione della frana su via del Bagno e messa in sicurezza scarpata"

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di settembre, il sottoscritto Arch. Lo Parco Stefano, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica I-II,

Considerato che:

- in data 24-08-2016, 26/30-10-2016 il territorio del Comune di Acquasanta Terme è stato interessato da un grave evento sismico;
- dal 17 gennaio 2017 il territorio del Comune di Acquasanta Terme è stato interessato da una nevicata di carattere eccezionale;
- nella giornata del 18 gennaio 2017 il territorio è stato interessato da un ulteriore forte evento sismico;

Visto che:

- la strada comunale pedonale di collegamento via del Bagno con il piazzale del parcheggio pubblico comunale di piazza Terme, sita nel Comune di Acquasanta Terme (AP) è stata dissestata in seguito agli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;
- in corrispondenza della parte sommitale della scarpata si sono evidenziati, a seguito delle sollecitazioni sismiche, evidenti fenomeni di crollo che hanno interessato tutta la strada comunale;
- il giorno 2 settembre 2018 il territorio comunale è stato interessato da piogge di carattere eccezionale;
- nella notte a cavallo tra il 02/09/2018 ed il 03/09/2018 si è verificata una frana che ha provocato il cedimento di oltre metà della strada pedonale Tito Livio e uno smottamento della scarpata di valle della strada con scivolamento del materiale sulla sottostante via del Bagno, strada di accesso alla stazione Ternale peraltro a senso unico per le sue ridotte dimensioni;
- la concomitanza degli eventi di cui sopra hanno provocato la frana in questione;

Visti:

- l'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la nota della Direzione di Comando e Controllo (DI.Coma.C.) di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 concernente l'attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (G.T.S.) presso i Centri di coordinamento regionali;
- il co. 2 art. 3 dell'O.D.P.C. 389 del 28-08-2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 che, unitamente all'Ordinanza di Protezione Civile del 22/01/2017, estendono lo stato di emergenza per il sisma anche agli eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Atteso che con i mezzi e personale comunale non si riesce a far fronte all'emergenza scaturita dall'eccezionale frana;

Ritenuto urgente ed indispensabile procedere agli interventi di:

- rimozione della frana che ha invaso la sede stradale interrompendo il transito;
- messa in sicurezza del versante dissestato;

Considerato che si rende indispensabile intervenire, al fine di scongiurare pericoli imminenti a danno della pubblica incolumità;

Visto il seguente computo metrico dei lavori, redatto dal sottoscritto Arch. Stefano Lo Parco di complessivi € 17.211,23, compresi € 1.721,12 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%;

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	IMPORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso			
1	LAVORI A MISURA							
	Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile							
							unitario	TOTALE



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 00356080440

AREA TECNICA I - Sisma

Num.Ord. TARIFFA	17.02.031	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	unitario	IMPORTI
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso			
2	A01112	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuntatura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi	SOMMANO m²	20,00	16,72	10,000	143,60	8,15	1.170,34
							167,20	0,92	153,82
3	A01021.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni	SOMMANO mc	16,72	0,300	1,000	5,02	151,13	758,67
							5,02		
4	C04004.a	Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfondamento e carico su autocarro: eseguito a mano	SOMMANO mq	10,000	9,480	9,480	94,80	1,09	103,33
							94,80		
5	C04006.c	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	SOMMANO mq	10,000	9,480	9,480	94,80	1,09	103,33
							94,80		
6	C04030	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione plastificata con maglia esagonale tipo 8 x 10, tessuta con filo d'acciaio avente carico di rottura 350 ÷ 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,7 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - certo - lantano conforme alla norma EN 10244 - classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq, ricoperto da un rivestimento polimerico ad elevate prestazioni. Rete realizzata in accordo con il regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) e conforme alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 27/7/13 e con la norma UNI EN 10223-3:2013, bloccata in diametro di 16 mm (norme DIN 2078, DIN 3060, UNI ISO 2408) e ancorata alla roccia ogni 3 m in senso orizzontale mediante ancoraggio lunghezza 3 m in fune di acciaio zincato diametro 16 mm (norme DIN 2078, DIN 3060, UNI ISO 2408) e ogni 3 m in senso verticale	SOMMANO mq	10,000	9,480	9,480	94,80	1,09	103,33
							94,80		



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 00356080440

AREA TECNICA I - Sisma

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI					DIMENSIONI		Quantità		IMPORTI		
		par.ug.		lung.	larg.	H/peso							
7 C01085	Nolo di camion con gru per lo scarico, il sollevamento, il tiro in alto ed il successivo posizionamento in parete di pannelli paramassi in fune di acciaio zincato delle dimensioni di m 3,00x5,00 e del peso approssimativo di kg 100. Il camion con gru dovrà avere una portata ed uno sbraccio adeguati al carico da sollevare ed alla distanza di posizionamento dei pannelli in parete rocciosa. Sono compresi: il carico, il fissaggio dei pannelli e lo scarico dal camion; il sollevamento, il tiro in alto, l'avvicinamento alla parete da rivestire, il posizionamento in parete da effettuarsi con l'ausilio di personale a terra, il sostentamento del pannello fin tanto che gli operatori in parete non abbiano effettuato il primo fissaggio dei pannelli alla parete stessa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutazione eseguita a metro quadrato di pannelli effettivamente sollevati e posizionati.	mediante ancoraggi lunghezza 3 m in fune di acciaio		2078, DIN 3060, UNI ISO 2408)				7,180	143,60	143,60	73,49	10'553,16	
		SOMMANO mq							143,60				
		SOMMANO mq							143,60	143,60	19,10	2'742,76	
		Parziale LAVORI A MISURA euro											
		TOTALE euro											
												17'211,23	
												17'211,23	
												17'211,23	

Accertato che:

- è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare ritardi e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l'applicazione della procedura di cui al D. Lgs. 50 datato 18-04-2016 art. 163;

Contattata, allo scopo, la ditta Opere Speciali s.r.l. con sede legale ad Ascoli Piceno in via Montello n.33, Partita Iva 01960280442 in quanto la stessa, regolarmente iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, è in possesso di idonei mezzi meccanici e si è detta immediatamente disponibile all'esecuzione del lavoro;

Invitata la ditta a recarsi insieme al sottoscritto sul luogo dei lavori;

Visto che:

- la ditta Opere Speciali s.r.l., si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori per l'importo di € 12.564,20 comprensivi di € 1.721,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22% di legge, corrispondente ad un ribasso del 30,00% sull'importo a base d'asta dei lavori;
- la ditta, a seguito di un esame generale dei luoghi, ha valutato in 10 giorni il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori;
- il prezzo è da ritenersi congruo e conveniente per l'amministrazione, in quanto corrispondente a quello comunemente praticato in zona per consimili lavori tenendo in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla **esecuzione immediata** dei lavori;

In considerazione di quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA



Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 003556080440

che il lavoro, come sopra descritto, riveste carattere di somma urgenza, ai sensi D. Lgs. 50 datato 18-04-2016 art. 163, con riserva di compilare entro 10 giorni dal presente verbale la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

dei lavori stessi.

ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la *Rimozione della frana su via del Bagno e messa in sicurezza scarpata* alla ditta Opere Speciali s.r.l. con sede legale ad Ascoli Piceno in via Montello n.33, Partita Iva 01960280442, per l'importo di € 12.564,20 comprensivi di € 1.721,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22% di legge.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si intendranno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

L'importo sopra preventivato sarà oggetto di adeguamento in base all'effettiva esecuzione dei lavori, in caso di variazioni ad oggi imprevisite ed imprevedibili.

La copertura della spesa per l'esecuzione dei lavori viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

integrations.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato dalle parti come di seguito rappresentate.

La ditta affidataria (Opere Speciali s.r.l.)

Gaetano Matricardi
OPERE SPECIALI S.r.l.
Via Montello n. 33
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 250838

il Responsabile dell'Area Tecnica I-II
Arch. Stefano Lo Parco

